

積算内訳書

1. 工事名

工事名	北川平野地区他堤防拡築工事
工事地名	自)福井県小浜市高塚地先 至)福井県三方上中郡若狭町日笠地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	123日間	自 令和 7年11月11日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	北川平野地区他堤防拡築工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	26,512,972		
河川土工		式	1	2,925,460		
掘削工 (ICT)		m3	120	49,932	掘削 (ICT)	1 式
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工		m3	270	2,140,200	路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m未満；表面はぎ補充土含む	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m以上4.0m未満；表面はぎ補充土含む	
					土砂等運搬	1 式
					採取土 片道平均運搬距離 5.1km (DID無)；高塚水防拠点より (混合攪拌土砂)	
					積込 (ルース)	1 式
					採取土 土量50,000m3未満；高塚水防拠点 (混合攪拌土砂)	
法面整形工 (ICT)		式	1	328,032	法面整形 (切土部) (ICT)	270 m2
					現場制約無 ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	180 m2
					法面締固め無 現場制約無 ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工		式	1	407,296	土砂等運搬	1 式
					土砂 片道平均運搬距離 5.1km (DID無)；高塚水防拠点へ	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；高塚水防拠点	
					土砂等運搬	1 式
					表土 片道運搬距離 3.1km (DID無)；天徳寺水防拠点へ	
					整地	1 式
					表土 残土受入れ地での処理；天徳寺水防拠点	
法覆護岸工		式	1	14,406,504		

積算内訳書

工事名	北川平野地区他堤防拡築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	458,920	; 床堀り、埋戻し、基面整正含む		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	11,832,655	現場打基礎コンクリート	147	m
				18-8-40(高炉) 底幅52cm 高さ30cm; コンクリート、型枠、基礎碎石、目地材含む		
				コンクリート(間知)ブロック積	276	m2
				控350; 間知ブロック設置、胴込・裏込コンクリート打設、目地材、水抜材含む		
				胴込・裏込材(碎石)	142	m3
護岸付属物工	式	1	28,384	再生クラッシュ RC-40;		
				吸出し防止材設置	10	m2
				t=50;		
				現場打天端コンクリート	13	m3
				18-8-25(高炉); コンクリート、型枠、目地材含む		
植生工	式	1	2,086,545	小口止コンクリート	0.4	m3
				18-8-40(高炉); コンクリート、型枠含む		
				筋芝	1,200	m2
光管路設置工	式	1	2,213,739	筋芝工 500m2以上; 芝串、耳芝、肥料等を含む		
				市松芝	90	m2
配管工	式	1	80,016	野芝; 耳芝、目串等を含む		
				配管設置(埋設部)	24	m
				波付硬質合成樹脂管 φ50×2条; 埋設標示シート含む		
ハットホル工	式	1	42,242	配管設置(埋設部)	24	m
				波付硬質合成樹脂管 φ80×2条;		
				ハットホル	1	箇所
光ケーブル敷設工	式	1	2,091,481	1800×1000×900(流用品); ヘルマウス、基礎碎石含む		
				接続コンクリート	2	箇所
				18-8-40(高炉); コンクリート、型枠、基礎碎石含む		
光ケーブル敷設工	式	1	2,091,481	光地中配線	1,793	m
				地中管内配線(SM1.31μm 100c); 光ケーブル配線		

積算内訳書

工事名	北川平野地区他堤防拡築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				のみ、材料費(現場内流用)	
				光ケーブル接続 100心以下；光ケーブル配線のみ、材料費(現場内流用)	3 箇所
				光ケーブル試験 伝送損失試験 100心以下；試験用等心線接続含む	2 対向
				光ケーブル試験 接続損失試験 100心以下；試験用等心線接続含む	2 対向
構造物撤去工	式	1	666,020		
既設光管路撤去工	式	1	633,806	既設配管撤去 波付硬質合成樹脂管 φ50×2条 φ80×2条； 既設光ケーブル撤去 地中管内配線 撤去(再使用) SM1.31μm 100c；	24 m 1,793 m
ハンドホール撤去工	式	1	29,170	プレキャストハンドホール撤去 1800×1000×900 蓋含む(再利用)；	1 基
運搬処理工	式	1	3,044	現場発生品運搬 光ケーブル；積込、荷卸し含む 廃プラスチック運搬・処分 片道運搬距離L=4.0km以下 DID無し；積込、荷卸し、処分費含む	1 式 0.04 t
仮設工	式	1	6,301,249		
仮設光管路設置	式	1	24,993	配管設置(露出部) 波付硬質合成樹脂管 φ50×1条；呼び線含む	34 m
仮設光管路撤去	式	1	6,062	配管撤去(露出部) 波付硬質合成樹脂管 φ50×1条；	34 m
仮設光ケーブル敷設	式	1	1,086,400	光地中配線 SM40C+SM4C；光ケーブル配線のみ、材料費(支給品)含む 光地中配線 DSF-140C+SM4C；光ケーブル配線のみ、材料費(支	874 m 881 m

積算内訳書

工事名	北川平野地区他堤防拡築工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					給品)含む 光露出配線 DSF-140C+SM4C；光ケーブル配線のみ、材料費(支 給品)含む 光ケーブル接続 ；材料費含む 光ケーブル接続 光ケーブル試験 伝送損失試験 ；試験用等心線接続含む 光ケーブル試験 接続損失試験 ；試験用等心線接続含む 支給品運搬 片道運搬処理 L=4.5km(DID無)；積込、荷卸し 含む	34 2 2 2 2 0.2	m 箇所 箇所 対向 対向 t
仮設光ケーブル撤去		式	1	570,518	光地中配線撤去 SM40C+SM4C、DSF-140C+SM4C； 光露出配線撤去 DSF-140C+SM4C；	1,755 34	m m
工事用道路工		式	1	3,290,605	工事用道路盛土 4.0m以上；積込(ルース)、土砂等運搬、盛土、法 面整形含む 工事用道路盛土撤去 ；掘削、土砂等運搬、整地含む 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む	1 1 1	式 式 式
足場工		式	1	548,911	足場工 単管傾斜足場；	1	式
交通管理工		式	1	773,760	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	26,512,972			

積算内訳書

工事名	北川平野地区他堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6,272,920	
共通仮設費	式	1	3,618,920	
運搬費	式	1	2,459,520	仮設材運搬費 1 式 敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで；運搬、積込、 取卸し(往復)含む
準備費	式	1	209,400	表面はぎ土処理 1 式 ；天徳寺水防拠点へ
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	352,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,654,000	
純工事費	式	1	32,785,892	
現場管理費	式	1	11,155,000	
工事原価	式	1	61,374,912	
一般管理費等	式	1	10,775,088	
工事価格	式	1	72,150,000	

積算内訳書

工事名	北川平野地区他堤防拡築工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	7,850,620			
河川土工		式	1	7,236,000			
土砂混合攪拌工		式	1	7,236,000	土砂混合攪拌 2種混合； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；仮置土(混合・攪拌前)) 土砂等運搬 土砂 片道運搬距離 0.1km DID 無；場内(仮置 土 混合・攪拌前) 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；仮置土(混合・攪拌後)) 土砂等運搬 土砂 片道運搬距離 0.1km DID 無；場内(仮置 土 混合・攪拌後) 整地 残土受入れ地での処理；高塚水防拠点(攪拌・混 合後)	3,000 1 1 1 1 1	m3 式 式 式 式 式
仮設工		式	1	614,620			
工事用道路工		式	1	144,880	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む		
防塵対策工		式	1	356,900	タワ洗浄装置 湿式；基本料、賃料含む		
交通管理工		式	1	112,840	交通誘導警備員		
直接工事費		式	1	7,850,620			
共通仮設費		式	1	4,574,400			

積算内訳書

工事名	北川平野地区他堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,621,400	
運搬費	式	1	3,493,400	土質改良システム分解組立輸送費 1 式 2種混合(キャリブレーション含む)；土質改良システム組立 ・分解、積込、輸送(往復)、損料含む 仮設材運搬費 1 式 敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで；運搬、積込、取 卸し(往復)含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	128,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	953,000	
純工事費	式	1	12,425,020	
現場管理費	式	1	5,009,000	
工事原価	式	1	17,434,020	