

積算内訳書

1. 工事名

工事名	九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事
工事地名	自)福井県福井市黒丸町地先 至)福井県福井市中角町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	288日間	自 令和 7年11月17日 至 令和 8年 8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	113,243,294		
河川土工		式	1	31,556,078		
盛土工		m3	940	6,009,443	路体(築堤)盛土 2.5m未満；表面はぎ土補充土含む	1 式
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；表面はぎ土補充土含む	1 式
					土砂等運搬 採取土 片道平均運搬距離 5.2km(DID有)；黒丸 地区土砂混合ヤードより(混合攪拌土砂)	1 式
					積込(ルーズ) 採取土 土量50,000m3未満；黒丸地区土砂混合ヤ ード(混合攪拌土砂)	1 式
盛土工(ICT)		m3	10,700	20,767,270	路体(築堤)盛土(ICT) ；表面はぎ土補充土含む	1 式
					土砂等運搬 採取土 片道平均運搬距離 5.2km(DID有)；黒丸 地区土砂混合ヤードより(混合攪拌土砂)	1 式
					積込(ルーズ) 採取土 土量50,000m3未満；黒丸地区土砂混合ヤ ード(混合攪拌土砂)	1 式
法面整形工(ICT)		式	1	1,429,145	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	2,650 m2
残土処理工		式	1	3,350,220	整地 残土受入れ地での処理；黒丸地区土砂混合ヤード	1 式
					土砂等運搬 土砂 片道平均運搬距離 5.2km(DID有)；黒丸地 区土砂混合ヤードへ	1 式
法覆護岸工		式	1	41,158,942		
作業土工		式	1	1,136,899	；床堀り、埋戻し、基面整正、積込(ルーズ)、土 砂等運搬含む	

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	10,907,834	現場打基礎コンクリート	113	m
				A型		
				18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm ; コンクリート、基礎碎石、型枠、目地材含む		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	0.6	m3
				C型		
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	0.6	m3
				F型		
植生工	式	1	5,836,890	18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む		
				平ブロック張	424	m2
				控150mm ; 平ブロック、吸出し防止材、連結金具、調整コンクリート含む		
				現場打天端コンクリート	6	m3
				A型		
高水敷保護工	式	1	1,141,881	18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地材含む		
				張芝	2,730	m2
				張芝工 500m2以上 ; 芝串、耳芝、肥料等含む		
				筋芝	330	m2
羽口工	式	1	13,542,760	筋芝工 300m2以上500m2未満 ; 耳芝、肥料等含む		
				市松芝	40	m2
				野芝 ; 芝串含む		
連節ブロック張	式	1	847	張コンクリート	299	m2
				18-8-40(高炉) t=150mm ; コンクリート、吸出し防止材、目地材含む		
				t=250 350kg/m2以上 ; 連節ブロック、連結鉄筋、吸出し防止材含む		
				現場打天端コンクリート	3	m3
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地材含む		
現場打小口止コンクリート	式	1	2	現場打小口止コンクリート	2	m3
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地材含む		

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
袋詰玉石工	式	1	4,291,330	袋詰玉石 2t用(長期性能型)；中詰材(割栗石)、吸出し防 止材含む	109	袋
パワハット設置工	式	1	2,465,977	コンクリート 18-8-40(高炉)； 型枠 一般型枠； 差し筋アンカー SD345 D13 L=1.0m；削孔、鉄筋工、樹脂カプセル含 む 差し筋アンカー SD345 D13 L=0.2m；削孔、鉄筋工、樹脂カプセル含 む チップング t=10；殻積込含む	45 1 54 54 33	m3 式 本 本 m2
階段工	式	1	1,835,371	現場打基礎コンクリート A型 18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm；基礎砕 石、コンクリート、型枠含む 調整コンクリート 18-8-40(高炉)；コンクリート含む 地覆コンクリート 18-8-40(高炉)；コンクリート含む 型枠 一般型枠； プレキャスト階段ブロック B=2.0m 水密型 1:2.0用；胴込めコンクリート、連結鉄 筋、目地モルタル含む 平ブロック張 控120mm；平ブロック、吸出し防止材含む 吸出し防止材 合繊不織布 t=10；	12 4 1 1 60 9 81	m m3 m3 式 個 m2 m2
付帯道路工	式	1	12,224,123			

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	7,735,128	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	2,280	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ;	2,280	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プラ イムコート含む	2,280	m2
法肩保護工	式	1	4,263,426	法肩保護コンクリート 18-8-40(高炉) 250×250 ; 基礎砕石、コンクリート、 型枠、目地材含む	654	m
区画線工	式	1	225,569	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	510	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	140	m
付帯道路施設工	式	1	238,978			
作業土工	式	1	41,428	; 床堀り、埋戻し、積込(ルース)、土砂等運搬含 む		
道路付属物工	式	1	86,920	距離標 18-8-25(高炉) ; 基礎砕石、コンクリート、型枠、溶接金 網、銘板、金属鉋含む	1	箇所
道路付属物撤去・復旧工	式	1	110,630	車止め撤去 遮断方式 ; 基礎含む	1	箇所
				車止め復旧 遮断方式 ; 基礎含む	1	箇所
公園施設工	式	1	197,010			
公園施設物撤去・復旧工	式	1	197,010	BBQ炉撤去 BBQ炉・ベンチ ; 撤去、仮置き(場内)含む	3	組
				BBQ炉復旧 BBQ炉・ベンチ ;	3	組

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
坂路工	式	1	1,559,567		
アスファルト舗装工	式	1	770,119	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	227 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;	227 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プラ イムコート含む	227 m2
法留擁壁工	式	1	721,440	法留擁壁(標準部) 18-8-40(高炉) H=0.5m ; コンクリート、基礎碎石、型 枠、目地材含む	58 m
				法留擁壁(変化部) 18-8-40(高炉) H=0.2~0.5m ; コンクリート、基礎碎 石、型枠含む	3 m
法面保護工	式	1	68,008	法面保護コンクリート(天端部) 18-8-40(高炉) t=150 ; コンクリート、基礎碎石、型枠 含む	4 m2
				法面保護コンクリート(堤脚部) 18-8-40(高炉) t=150 ; コンクリート、基礎碎石、型枠 含む	8 m2
坂路工	式	1	190,575		
アスファルト舗装工	式	1	37,318	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	11 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;	11 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プラ イムコート含む	11 m2
碎石舗装工	式	1	10,919	碎石舗装 再生クラッシャー RC-40 t=100 ;	11 m2
法留擁壁工	式	1	107,910	法留擁壁(標準部) 18-8-40(高炉) H=0.5m ; コンクリート、基礎碎石、型	7 m

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				枠含む 法留擁壁(変化部) 18-8-40(高炉) H=0.2~0.5m ; コンクリート、基礎砕石、型枠含む	3 m
法面保護工	式	1	34,428	法面保護コンクリート(天端部) 18-8-40(高炉) t=150 ; コンクリート、基礎砕石、型枠含む 法面保護コンクリート(堤脚部) 18-8-40(高炉) t=150 ; コンクリート、基礎砕石、型枠含む	3 m2 3 m2
光ケーブル配管工	式	1	8,829,347		
作業土工	式	1	2,699,239	；掘削(光ケーブル配管)、埋戻し、埋設標示シート、敷砂、保護砂含む	
配管工	式	1	1,194,701	配管設置(埋設部) 波付硬質合成樹脂管 φ50×2条 φ80×2条 ; 呼び線含む 配管設置(埋設部) 合成樹脂製多孔管 φ50×2孔 φ80×2孔 ; 呼び線含む 配管設置(埋設部) 波付硬質合成樹脂管 □50×2条 □80×2条 ; 呼び線含む 異種管継手 波付硬質合成樹脂管 FEP50 角型・丸型 ; 異種管継手 波付硬質合成樹脂管 FEP80 角型・丸型 ; 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む 保護コンクリート 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む 埋設標 コンクリート製 ; コンクリート、型枠含む 埋設標	350 m 11 m 13 m 4 個 4 個 1 m3 2 m3 3 箇所 6 箇所

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				φ25 鋳製；	
ハントホール工	式	1	4,935,407	ハントホール B900×L900×H1200 流用品；ベルマウス、基礎砕石 含む	1 箇所
				ハントホール B900×L1800×H1200（600×1200蓋含む）；ベルマ ウス、基礎砕石含む	4 箇所
				接続コンクリート 18-8-40(高炉)；コンクリート、基礎砕石、型枠含む	7 箇所
光ケーブル敷設工	式	1	1,953,205		
配線工	式	1	1,953,205	地中配線 SM1.31μm 100C；	377 m
				光ケーブル接続 ；クロスギヤ含む	6 箇所
				光ケーブル伝送損失試験 ；試験用等心線接続含む	2 対向
				光ケーブル接続損失試験 ；試験用等心線接続含む	2 対向
仮設管路設置・撤去工	式	1	8,348,119		
作業土工	式	1	6,231,420	設置・撤去；掘削(光ケーブル配管)、床掘り、埋 戻し、埋設標示シート含	
配管工	式	1	323,584	配管設置(埋設部) 波付硬質合成樹脂管 φ50×1条；呼び線含む	418 m
				配管設置(露出部) 波付硬質合成樹脂管 φ50×1条；呼び線含む	14 m
配管撤去工	式	1	251,164	配管撤去(埋設部) 波付硬質合成樹脂管 φ50×1条；	418 m
				配管撤去(露出部) 波付硬質合成樹脂管 φ50×1条；	14 m
配線工	式	1	1,387,028	地中管内配線 SM1.31μm 100C；	418 m

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				露出管内配線	14	m
				SM1.31μm 100C ;		
				光ケーブル接続	2	箇所
				光ケーブル伝送損失試験	2	対向
				; 試験用等心線接続含む		
				光ケーブル接続損失試験	2	対向
				; 試験用等心線接続含む		
配線撤去工	式	1	154,923	地中管内配線撤去	418	m
				SM1.31μm 100C ;		
				露出管内配線撤去	14	m
				SM1.31μm 100C ;		
構造物撤去工	式	1	3,861,246			
作業土工	式	1	2,019,076	; 床堀り、埋戻し、積込(ルース)、土砂等運搬含む		
構造物取壊し工	式	1	900,357	コンクリート構造物取壊し	64	m3
				無筋構造物 機械施工; 積込含む		
				舗装版切断	34	m
				アスファルト舗装版 15cm以下;		
				舗装版破砕	1,800	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm; 積込含む		
既設光ケーブル撤去工	式	1	183,094	配管撤去	338	m
				波付硬質合成樹脂管 φ50×2条 φ80×2条;		
				地中管内配線撤去	338	m
				SM1.31μm 100C ;		
ハンドホール撤去工	式	1	27,790	プレキャストハンドホール撤去	1	基
				900×900×1200 蓋含む(再利用);		
運搬処理工	式	1	730,929	殻運搬	64	m3
				コンクリート殻(無筋) 機械積込 片道運搬距離 3.1km (DID有);		
				殻運搬	0.3	m3
				コンクリート殻(無筋) 人力積込 片道運搬距離 3.1km (DID有);		
				殻運搬	90	m3

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					アスファルト殻 片道運搬距離 3.1km(DID有) ; 殻処分 64 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 90 m3 アスファルト殻 ; 現場発生品運搬 1 式 光ケーブル ; 積込、荷卸し含む 廃プラスチック運搬・処分 0.9 t 波付硬質合成樹脂管 φ50、φ80 ; 積込、荷卸し、 処分費含む	
仮設工		式	1	3,126,104		
工事用道路工		式	1	1,643,064	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ; 賃料、整備 費含む	
交通管理工		式	1	1,483,040	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費		式	1	113,243,294		
共通仮設費		式	1	17,828,010		
共通仮設費		式	1	9,503,010		
運搬費		式	1	3,104,640	仮設材運搬費 1 式 ; 運搬、積込、取卸し(往復)含む	
準備費		式	1	4,178,370	表面はぎ土処理 1 式 表土 片道運搬距離 18.4km (DID有) ; 運搬、処 分費含む	
技術管理費		式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式	
現場環境改善費 (率計上)		式	1	1,074,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1	8,325,000		

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	43,320,747			
河川土工		式	1	42,204,040			
土砂混合攪拌工		式	1	42,204,040	土砂混合攪拌 3種混合； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；仮置土(混合・攪拌前) 土砂等運搬 土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)；場内(仮置土 混合・攪拌前) 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；仮置土(混合・攪拌後) 土砂等運搬 土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)；場内(仮置土 混合・攪拌後) 整地 敷均し(ルース)；黒丸地区(混合・攪拌後) 安定処理 シルト質採取土(石灰系固化材混合) 9.09t/100m3 ；固化材含む	12,000 1 1 1 1 1 4,000	m3 式 式 式 式 式 m3
仮設工		式	1	1,116,707			
工事用道路工		式	1	288,207	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備費含む		
防塵対策工		式	1	828,500	タテ洗浄装置 湿式；基本料、賃料含む		
直接工事費		式	1	43,320,747			
共通仮設費		式	1	9,206,464			
共通仮設費		式	1	5,394,464			

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	4, 892, 464	土質改良システム分解組立輸送費 ；土質改良システム組立・分解、積込、輸送(往復) 含む 仮設材運搬費 ；運搬、積込、取卸し(往復)含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	502, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 812, 000	
純工事費	式	1	52, 527, 211	
現場管理費	式	1	15, 758, 000	
工事原価	式	1	68, 285, 211	