

積算内訳書

1. 工事名

工事名	九頭竜川中角下流地区堤防拡築工事
工事地名	福井県福井市中角町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	244日間	自 令和 7年12月10日 至 令和 8年 8月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角下流地区堤防拡築工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	156,979,108		
河川土工		式	1	24,165,732		
盛土工		m3	740	4,256,591	路体(築堤)盛土 2.5m未満；表面はぎ補充土含む	1 式
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；表面はぎ補充土含む	1 式
					土砂等運搬 採取土 片道平均運搬距離 5.6km(DID有)；黒丸 地区土砂混合ヤードより(混合攪拌土砂)	1 式
					積込(ルーズ) 採取土 土量50,000m3未満；黒丸地区土砂混合ヤ ード(混合攪拌土砂)	1 式
盛土工(ICT)		m3	7,900	15,263,010	路体(築堤)盛土(ICT) ；表面はぎ補充土含む	1 式
					土砂等運搬 採取土 片道平均運搬距離 5.6km(DID有)；黒丸 地区土砂混合ヤードより(混合攪拌土砂)	1 式
					積込(ルーズ) 採取土 土量50,000m3未満；黒丸地区土砂混合ヤ ード(混合攪拌土砂)	1 式
法面整形工(ICT)		式	1	577,051	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,070 m2
残土処理工		式	1	4,069,080	整地 残土受入れ地での処理；黒丸地区土砂混合ヤード	1 式
					土砂等運搬 土砂 片道平均運搬距離 5.6km(DID有)；黒丸地 区土砂混合ヤードへ	1 式
法覆護岸工		式	1	101,436,446		
作業土工		式	1	3,177,138	；床堀り、埋戻し、基面整正、積込(ルーズ)、土 砂等運搬含む	

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角下流地区堤防拡築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	82,994,828	現場打基礎コンクリート	473	m
				A型		
				18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm ; コンクリート、基礎碎石、型枠、目地材含む		
				現場打基礎コンクリート	183	m
				B型		
				18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm ; コンクリート、基礎碎石、型枠、目地材含む		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	3	m3
				A型		
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地材含む		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	0.3	m3
				B型		
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	m3
				C型		
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	0.3	m3
				D型		
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	0.8	m3
				E型		
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む		
				平ブロック張	3,399	m2
				控150mm ; 平ブロック、吸出し防止材、連結金具、調整コンクリート含む		
				現場打天端コンクリート	32	m3
				A型		
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地材含む		
植生工	式	1	2,434,690	張芝	1,060	m2
				張芝工 500m2以上 ; 芝串、耳芝、肥料等含む		
				筋芝	190	m2
				筋芝工 100m2以上300m2未満 ; 耳芝、肥料等含む		

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角下流地区堤防拡築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				市松芝 野芝；芝串含む	1	m2
高水敷保護工	式	1	9,053,500	張コンクリート 18-8-40(高炉) t=150mm；コンクリート、吸出し防止材、目地材含む	2,375	m2
袋詰玉石工	式	1	2,869,630	袋詰玉石 2t用(長期性能型)；中詰材(割栗石)、吸出し防止材含む	73	袋
かごマット工	式	1	906,660	かごマット(スロープ型) t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm；法面整形、床拵え、吸出し防止材含む	46	m2
付帯道路工	式	1	9,941,051			
アスファルト舗装工	式	1	6,513,792	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プライムコート含む	1,920 1,920 1,920	m2 m2 m2
法肩保護工	式	1	3,252,482	法肩保護コンクリート 18-8-40(高炉) 250×250；コンクリート、基礎碎石、型枠、目地材含む	499	m
区画線工	式	1	174,777	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	510	m
付帯道路施設工	式	1	173,840			
道路付属物工	式	1	173,840	距離標 18-8-25(高炉)；コンクリート、基礎碎石、型枠、溶接金網、銘板、金属鉋含む	2	箇所
坂路工(川表)	式	1	454,328			

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角下流地区堤防拡築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート舗装工	式	1	454,328	コンクリート 18-8-40(高炉) t=150 ; コンクリート、吸出し防止材、目地材含む	122	m2
坂路工(川裏)	式	1	660,533			
アスファルト舗装工	式	1	539,422	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライムコート含む	159 159 159	m2 m2 m2
砕石舗装工	式	1	7,941	砕石舗装 再生クラッシャー RC-40 t=100 ;	8	m2
法留擁壁工	式	1	71,820	法留擁壁(標準部) 18-8-40(高炉) H=0.5m ; コンクリート、基礎砕石、型枠含む 法留擁壁(変化部) 18-8-40(高炉) H=0.2~0.5m ; コンクリート、基礎砕石、型枠含む	4 3	m m
法面保護工	式	1	41,350	法面保護コンクリート(天端部) 18-8-40(高炉) t=150 ; コンクリート、基礎砕石、型枠含む 法面保護コンクリート(堤脚部) 18-8-40(高炉) t=150 ; コンクリート、基礎砕石、型枠含む	4 3	m2 m2
光ケーブル配管工	式	1	6,234,175			
作業土工	式	1	2,404,110	; 掘削(光ケーブル配管)、埋戻し、埋設標示シート、敷砂、保護砂含む		
配管工	式	1	1,346,302	配管設置(埋設部) 波付硬質合成樹脂管 φ50×2条 φ80×2条 ; 呼び線含む 配管設置(埋設部)	302 10	m m

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角下流地区堤防拡築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				合成樹脂製多孔管 φ50×2孔 φ80×2孔；呼び線含む		
				配管設置(埋設部)	24	m
				波付硬質合成樹脂管 □50×2条 □80×2条；呼び線含む		
				異種管継手	4	個
				波付硬質合成樹脂管 FEP50 角型・丸型；		
				異種管継手	4	個
				波付硬質合成樹脂管 FEP80 角型・丸型；		
				基礎コンクリート	2	m3
				18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む		
				保護コンクリート	4	m3
				18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む		
				平ブロック張	7	m2
				控120mm；平ブロック、吸出し防止材含む		
				埋設標	1	箇所
				コンクリート製；コンクリート、型枠含む		
				埋設標	7	箇所
				φ25 鋳製；		
ハンドホール工	式	1	2,483,763	ハンドホール	1	箇所
				B900×L900×H1200 流用品；ベルマウス、基礎碎石含む		
				ハンドホール	2	箇所
				B900×L1800×H1200 (600×1200蓋含む)；ベルマウス、基礎碎石含む		
				接続コンクリート	3	箇所
				18-8-40(高炉)；コンクリート、基礎碎石、型枠含む		
光ケーブル敷設工	式	1	1,602,947			
配線工	式	1	1,602,947	地中配線	337	m
				SM1.31μm 100C；		
				光ケーブル接続	4	箇所
				；クロージャ含む		
				光ケーブル伝送損失試験	2	対向

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角下流地区堤防拡築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				;試験用等心線接続含む 光ケーブル接続損失試験 ;試験用等心線接続含む	2 対向
仮設管路設置・撤去工	式	1	5,630,967		
作業土工	式	1	3,075,890	設置・撤去;掘削(光ケーブル配管)、床掘り、埋戻し、埋設標示シート、敷砂、保護砂含	
配管工	式	1	646,647	配管設置(埋設部) 波付硬質合成樹脂管 φ50×1条;呼び線含む 配管設置(埋設部) 合成樹脂製多孔管 φ50×2孔;呼び線含む 配管設置(埋設部) 波付硬質合成樹脂管 □50×1条;呼び線含む 配管設置(露出部) 波付硬質合成樹脂管 φ50×1条;呼び線含む 基礎コンクリート 18-8-40(高炉);コンクリート、型枠含む 保護コンクリート 18-8-40(高炉);コンクリート、型枠含む	457 m 26 m 14 m 10 m 0.8 m3 1 m3
舗装復旧工	式	1	70,707	下層路盤(管路部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 120mm; 表層(管路部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満;フ °ライムコート含む	14 m2 21 m2
仮舗装工	式	1	64,113	下層路盤(管路部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 120mm; 表層(管路部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満;	14 m2 21 m2
配管撤去工	式	1	99,282	配管撤去(埋設部) 波付硬質合成樹脂管 φ50×1条; 配管撤去(埋設部) 合成樹脂製多孔管 φ50×2孔; 配管撤去(埋設部) 波付硬質合成樹脂管 □50×1条;	457 m 26 m 14 m

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角下流地区堤防拡築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配線工	式	1	1,494,312	配管撤去(露出部)	10	m
				波付硬質合成樹脂管 φ50×1条；		
				地中管内配線	496	m
				SM1.31μm 100C；		
				露出管内配線	10	m
				SM1.31μm 100C；		
				光ケーブル接続	2	箇所
配線撤去工	式	1	180,016	光ケーブル伝送損失試験	2	対向
				；試験用等心線接続含む		
				光ケーブル接続損失試験	2	対向
				；試験用等心線接続含む		
				地中管内配線撤去	496	m
				SM1.31μm 100C；		
				露出管内配線撤去	10	m
構造物取壊し工	式	1	320,054	SM1.31μm 100C；		
				；床堀り、埋戻し、積込(ルーズ)、土砂等運搬含む		
				コンクリート構造物取壊し	3	m3
				無筋構造物 機械施工；積込含む		
				舗装版切断	64	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	1,240	m2
既設光ケーブル撤去工	式	1	169,009	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む		
				配管撤去	312	m
				波付硬質合成樹脂管 φ50×2条 φ80×2条；		
				地中管内配線撤去	312	m
				SM1.31μm 100C；		
				プレキャストパッドホル撤去	1	基
				900×900×1200 蓋含む(再利用)；		
運搬処理工	式	1	341,377	殻運搬	3	m3
				コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離 3.1km(DID有)；		
				殻運搬	62	m3

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角下流地区堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻 片道運搬距離 3.4km(DID有) ; 殻処分 3 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 62 m3 アスファルト殻 ; 現場発生品運搬 1 式 光ケーブル ; 積込、荷卸し含む 廃プラスチック運搬・処分 1 t 波付硬質合成樹脂管 φ50 φ80、合成樹脂製多孔管 ; 積込、荷卸し、処分費含む
仮設工	式	1	3,955,619	
工事用道路工	式	1	2,617,659	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ; 賃料、整備費含む
交通管理工	式	1	1,337,960	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	156,979,108	
共通仮設費	式	1	22,784,693	
共通仮設費	式	1	11,902,693	
運搬費	式	1	3,769,743	仮設材運搬費 1 式 ; 運搬、積込、取卸し(往復)含む
準備費	式	1	5,584,950	表面はぎ土処理 1 式 表土 片道運搬距離 18.8km(DID有) ; 運搬、処分費含む
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,402,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	10,882,000	

積算内訳書

工事名	九頭竜川中角下流地区堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	179,763,801	
現場管理費	式	1	41,902,000	
工事原価	式	1	221,665,801	
一般管理費等	式	1	34,174,199	
工事価格	式	1	255,840,000	