

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 九頭竜川上流維持作業
工事地名	自)福井県福井市黒丸町地先 至)福井県吉田郡永平寺町高橋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事
3) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川上流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				刈草 片道運搬距離 4.1km (DID無) ; 2回施工の 延面積 積込・荷卸、運搬を含む 除草処分(I) 刈草 ; 110 t
水閘門等周辺除草工	式	1	450,205	除草 5,300 m2 勾配1.9未満 ; 2回刈の延面積 集草 5,300 m2 勾配1.9未満 ; 2回施工の延面積 焼却 500 m2 ; 2回施工の延面積 運搬(III) 4,800 m2 刈草 片道運搬距離 13.2km (DID無) ; 2回施工 の延面積 積込・荷卸、運搬を含む 除草処分(III) 1 t 刈草 ;
堤防養生工	式	1	9,238	
伐木除根工	式	1	9,238	伐木・伐竹 100 m2 伐木(機械施工) ; 集積積込み 100 m2
路面補修工	式	1	16,650	
不陸整正工	式	1	16,650	不陸整正 50 m2 補足材 有 再生クラッシュラン(RC-40) 補足材平均厚 さ 5cm ;
清掃工	式	1	1,606,031	
塵芥処理工	式	1	1,606,031	散在塵芥処理 310,000 m2 収集・集積・積込みのみ ; 運搬(散在塵芥処理) 105,900 m2 可燃物 片道運搬距離 9.8km (DID有) ; 九頭竜 川右岸 (福井市内) 運搬(散在塵芥処理) 106,000 m2 不燃物 片道運搬距離 16.2km (DID有) ; 九頭竜

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川上流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				川右岸（福井市内） 運搬（散在塵芥処理） 可燃物・不燃物 片道運搬距離 13.3km（DID無） ；九頭竜川右岸（坂井市内） 15,200 m2
				運搬（散在塵芥処理） 可燃物 片道運搬距離 9.2km（DID有）；九頭竜 川左岸（福井市内） 29,300 m2
				運搬（散在塵芥処理） 不燃物 片道運搬距離 15.0km（DID無）；九頭竜 川左岸（福井市内） 29,400 m2
				運搬（散在塵芥処理） 可燃物・不燃物 片道運搬距離 15.9km（DID無） ；九頭竜川左岸（永平寺町内） 24,200 m2
				堆積塵芥収集（人力処理） 収集・集積・積込みのみ； 6 m3
				堆積塵芥収集（人力処理） 可燃物 運搬のみ 片道運搬距離 9.8km（DID有） ；九頭竜川右岸（福井市内） 1 m3
				堆積塵芥収集（人力処理） 不燃物 運搬のみ 片道運搬距離 16.2km（DID有 ）；九頭竜川右岸（福井市内） 1 m3
				堆積塵芥収集（人力処理） 可燃物・不燃物 運搬のみ 片道運搬距離 13.3k m（DID無）；九頭竜川右岸（坂井市内） 1 m3
				堆積塵芥収集（人力処理） 可燃物 運搬のみ 片道運搬距離 9.2km（DID有） ；九頭竜川左岸（福井市内） 1 m3
				堆積塵芥収集（人力処理） 不燃物 運搬のみ 片道運搬距離 15.0km（DID無 ）；九頭竜川左岸（福井市内） 1 m3
				堆積塵芥収集（人力処理） 可燃物・不燃物 運搬のみ 片道運搬距離 15.9k m（DID無）；九頭竜川左岸（永平寺町内） 1 m3
				処分費 1 t

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川上流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				可燃物；福井市内 処分費 1 t
				可燃物；坂井市内、永平寺町内 処分費 1 t
				不燃物；福井市内、坂井市内、永平寺町内
植栽維持工	式	1	106,720	
樹木・芝生管理工	式	1	106,720	薬剤散布 8,000 m2 芝；殺虫剤含む
応急処理工	式	1	455,150	
応急処理事業工	式	1	455,150	人力作業 5 人 普通作業員； 袋詰玉石工 10 袋 2t用(長期性能型)；材料費含む
鳴鹿大堰周辺維持管理工	式	1	4,801,078	
堤防点検(除草工)	式	1	1,221,882	除草 4,500 m2 人力除草 肩掛式；2回刈りの延面積 除草・集 草・積込・運搬・荷卸し含む 除草 17,700 m2 機械除草 ハトガト式；2回刈りの延面積 除 草・集草・積込・運搬・荷卸し含む 処分費 4 t 刈草；
植栽維持工(樹木・芝生管理工)	式	1	2,889,546	除草 4,300 m2 抜根除草；2回刈りの延面積 除草 13,900 m2 人力除草 肩掛式；2回刈りの延面積 除草・集 草・積込・運搬・荷卸し含む 除草 6,300 m2 機械除草 ハトガト式；2回刈りの延面積 除 草・集草・積込・運搬・荷卸し含む 芝刈 1,200 m2

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川上流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；2回刈りの延面積
				樹木剪定
				低木 球形剪定 100cm未満；集積・積込・運搬 含む
				樹木剪定
				中木 樹高200cm以上300cm未満；集積・積込・ 運搬含む
				樹木剪定
				高木 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込・運 搬含む
				寄植剪定
				寄植低木；集積・積込・運搬含む
				寄植剪定
				寄植中木；側面剪定含む 集積・積込・運搬含 む
				防除
				低木 樹高60cm未満；殺虫剤含む
				防除
				中木 樹高200cm以上300cm未満；殺虫剤含む
				防除
				高木 幹周60cm未満；殺虫剤含む
				防除
				寄植低木；殺虫剤含む
				防除
				寄植中木；殺虫剤含む、側面防除含む
				防除
				芝；殺虫剤含む
				雪吊り
				；設置・撤去
				巻上げ
				；設置・撤去
				処分費
				刈草；
				処分費

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川上流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				剪定くず(枝・葉)；
塵芥処理工	式	1	445,260	散在塵芥処理 ；1回施工の延面積 収集・集積・積込・運搬含 む 90,500 m2
魚道清掃工	式	1	43,460	魚道清掃 ；労務費のみ 1 回
除雪工	式	1	92,280	除雪ドーザ 10 時間
応急処理工	式	1	108,650	人力作業 普通作業員； 5 人
直接工事費	式	1	39,518,332	
共通仮設費	式	1	2,812,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,812,000	
純工事費	式	1	42,330,332	
現場管理費	式	1	13,615,000	
工事原価	式	1	55,945,332	
一般管理費等	式	1	9,844,668	
工事価格	式	1	65,790,000	