

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 九頭竜川下流維持作業
工事地名	(自) 福井県坂井市三国町新保地先 (至) 福井県福井市南檜原町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川下流維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	29,257,010		
巡視・巡回工		式	1	249,780		
河川巡視工		式	1	249,780	説明会・訓練 1 回 ；説明会2時間、訓練3時間 緊急巡視 1 時間・班 A時間帯； 緊急巡視 1 時間・班 B時間帯； 緊急巡視 1 時間・班 C時間帯； 緊急巡視 1 時間・班 D時間帯；	
堤防点検(除草工)		式	1	24,649,827		
堤防除草工		式	1	24,191,411	除草 199,000 m2 勾配1.9未満；2回刈の延面積 除草 260,000 m2 勾配1.9以上；2回刈の延面積 除草 596,000 m2 遠隔操縦式(185cm)；2回刈の延面積 集草 55,000 m2 勾配1.9未満；2回施工の延面積 集草 55,000 m2 勾配1.9以上；2回施工の延面積 集草 230,000 m2 遠隔操縦式(180cm)；2回施工の延面積 焼却 110,000 m2 ；2回施工の延面積 梱包 84,000 m2 ；2回施工の延面積 ラッピング 1,170 個 ；2回施工の延面積	

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川下流維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(Ⅰ)	73,000	m2
				刈草 片道運搬距離 20.5km (DID無) ; 2回施工 の延面積 積込・荷卸、運搬含む		
				運搬(Ⅱ)	73,000	m2
				刈草 片道運搬距離 9.8km (DID無) ; 2回施工の 延面積 積込・荷卸、運搬含む		
				除草処分(Ⅰ)	29	t
				刈草 ; 福井市内		
水閘門等周辺除草工	式	1	458,416	除草処分(Ⅱ)	42	t
				刈草 ; 坂井市内		
				除草	2,600	m2
				勾配1.9未満 ; 2回刈の延面積		
				除草	8,900	m2
				勾配1.9以上 ; 2回刈の延面積		
				集草	2,600	m2
				勾配1.9未満 ; 2回施工の延面積		
				集草	8,900	m2
				勾配1.9以上 ; 2回施工の延面積		
				焼却	9,700	m2
				; 2回施工の延面積		
				運搬(Ⅰ)	300	m2
				刈草 片道運搬距離 22.0km (DID無) ; 2回施工 の延面積 積込・荷卸、運搬含む		
堤防養生工	式	1	2,850,238	運搬(Ⅱ)	1,500	m2
				刈草 片道運搬距離 10.4km (DID無) ; 2回施工 の延面積 積込・荷卸、運搬含む		
				除草処分(Ⅰ)	0.3	t
				刈草 ; 福井市内		
				除草処分(Ⅱ)	0.5	t
				刈草 ; 坂井市内		
伐木除根工	式	1	9,238	伐木・伐竹 伐木(機械施工) ;	100	m2

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川下流維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				集積積込み	100	m2
自動芝養生工	式	1	2,841,000	自動芝養生(ロボット除草機) オートモ74駆(同等品以上) 作業エリア能力 3,500m2程 度/日 ; 賃料・保守点検費・保険料・評価シート作 成費・調査・調整費含む	1	式
路面補修工	式	1	16,650			
不陸整正工	式	1	16,650	不陸整正 補足材有 再生クラッシュラン(RC-40) 補足材平均厚さ 5cm ;	50	m2
清掃工	式	1	1,195,275			
塵芥処理工	式	1	1,195,275	散在塵芥処理 収集・集積・積込みのみ ; 運搬(散在塵芥処理) 可燃物・不燃物 片道運搬距離 16.4km (DID無) ; 九頭竜川右岸(坂井市内) 運搬(散在塵芥処理) 可燃物 片道運搬距離 16.2km (DID有) ; 九頭竜 川右岸(福井市内) 運搬(散在塵芥処理) 不燃物 片道運搬距離 18.9km (DID無) ; 九頭竜 川右岸(福井市内) 運搬(散在塵芥処理) 可燃物・不燃物 片道運搬距離 18.0km (DID無) ; 九頭竜川左岸(坂井市内) 運搬(散在塵芥処理) 可燃物 片道運搬距離 17.5km (DID有) ; 九頭竜 川左岸(福井市内) 運搬(散在塵芥処理) 不燃物 片道運搬距離 19.1km (DID無) ; 九頭竜 川左岸(福井市内) 堆積塵芥収集(人力処理)	219,000 111,000 10,150 10,150 31,300 28,200 28,200 6	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川下流維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					収集・集積・積込みのみ； 運搬(堆積塵芥処理)	1 m3
					可燃物・不燃物 片道運搬距離 15.9km (DID無) ；九頭竜川右岸(坂井市内)	
					運搬(堆積塵芥処理)	1 m3
					可燃物 片道運搬距離 16.2km (DID有)；九頭竜 川右岸(福井市内)	
					運搬(堆積塵芥処理)	1 m3
					不燃物 片道運搬距離 19.7km (DID無)；九頭竜 川右岸(福井市内)	
					運搬(堆積塵芥処理)	1 m3
					可燃物・不燃物 片道運搬距離 17.5km (DID無) ；九頭竜川左岸(坂井市内)	
					運搬(堆積塵芥処理)	1 m3
					可燃物 片道運搬距離 17.5km (DID有)；九頭竜 川左岸(福井市内)	
					運搬(堆積塵芥処理)	1 m3
					不燃物 片道運搬距離 22.1km (DID無)；九頭竜 川左岸(福井市内)	
					処分費	1 t
可燃物；坂井市内						
処分費	1 t					
可燃物；福井市内						
処分費	1 t					
不燃物；坂井市内、福井市内						
植栽維持工	式	1	13,340			
樹木・芝生管理工	式	1	13,340	薬剤散布 芝；	1,000 m2	
応急処理工	式	1	281,900			
応急処理事業工	式	1	281,900	人力作業 普通作業員； 袋詰玉石工	5 人 5 袋	

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川下流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2t用(長期性能型)；材料費含む
直接工事費	式	1	29,257,010	
共通仮設費	式	1	2,183,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,183,000	
純工事費	式	1	31,440,010	
現場管理費	式	1	11,505,000	
工事原価	式	1	42,945,010	
一般管理費等	式	1	7,954,990	
工事価格	式	1	50,900,000	