

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 北川維持作業
工事地名	(自)福井県小浜市城内地先(至)福井県三方上中郡若狭町新道地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 北川維持作業																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
河川維持	式	1	34,181,400																												
巡視・巡回工	式	1	128,600																												
河川巡視工	式	1	128,600	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">説明会・訓練 ；説明会1時間、訓練3時間</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">回</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視 A時間帯；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間・班</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視 B時間帯；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間・班</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視 C時間帯；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間・班</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視 D時間帯；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間・班</td> </tr> </table>	説明会・訓練 ；説明会1時間、訓練3時間	1	回	緊急巡視 A時間帯；	1	時間・班	緊急巡視 B時間帯；	1	時間・班	緊急巡視 C時間帯；	1	時間・班	緊急巡視 D時間帯；	1	時間・班												
説明会・訓練 ；説明会1時間、訓練3時間	1	回																													
緊急巡視 A時間帯；	1	時間・班																													
緊急巡視 B時間帯；	1	時間・班																													
緊急巡視 C時間帯；	1	時間・班																													
緊急巡視 D時間帯；	1	時間・班																													
堤防点検(除草工)	式	1	29,289,346																												
堤防除草工	式	1	28,624,340	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草 勾配1.9未満；2回刈の延面積</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">193,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 勾配1.9以上；2回刈の延面積</td> <td style="text-align: right;">291,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>除草 勾配1.9以上(不陸部 人力)；2回刈の延面積</td> <td style="text-align: right;">20,500</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>除草 遠隔操縦式(185cm)；2回刈の延面積</td> <td style="text-align: right;">577,500</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>集草 勾配1.9未満(人力)；2回施工の延面積</td> <td style="text-align: right;">100,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>集草 勾配1.9以上；2回施工の延面積</td> <td style="text-align: right;">167,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>集草 勾配1.9以上(不陸部 人力)；2回施工の延面積</td> <td style="text-align: right;">6,500</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>集草 遠隔操縦式(180cm)；2回施工の延面積</td> <td style="text-align: right;">201,500</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(I) 刈草 片道運搬距離 2.1km (DID無)；2回施工の</td> <td style="text-align: right;">158,000</td> <td>m2</td> </tr> </table>	除草 勾配1.9未満；2回刈の延面積	193,000	m2	除草 勾配1.9以上；2回刈の延面積	291,000	m2	除草 勾配1.9以上(不陸部 人力)；2回刈の延面積	20,500	m2	除草 遠隔操縦式(185cm)；2回刈の延面積	577,500	m2	集草 勾配1.9未満(人力)；2回施工の延面積	100,000	m2	集草 勾配1.9以上；2回施工の延面積	167,000	m2	集草 勾配1.9以上(不陸部 人力)；2回施工の延面積	6,500	m2	集草 遠隔操縦式(180cm)；2回施工の延面積	201,500	m2	運搬(I) 刈草 片道運搬距離 2.1km (DID無)；2回施工の	158,000	m2
除草 勾配1.9未満；2回刈の延面積	193,000	m2																													
除草 勾配1.9以上；2回刈の延面積	291,000	m2																													
除草 勾配1.9以上(不陸部 人力)；2回刈の延面積	20,500	m2																													
除草 遠隔操縦式(185cm)；2回刈の延面積	577,500	m2																													
集草 勾配1.9未満(人力)；2回施工の延面積	100,000	m2																													
集草 勾配1.9以上；2回施工の延面積	167,000	m2																													
集草 勾配1.9以上(不陸部 人力)；2回施工の延面積	6,500	m2																													
集草 遠隔操縦式(180cm)；2回施工の延面積	201,500	m2																													
運搬(I) 刈草 片道運搬距離 2.1km (DID無)；2回施工の	158,000	m2																													

積算内訳書

工事名	R 7 北川維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				延面積、積込・荷卸、運搬含む 運搬(Ⅱ)	317,000	m2
				刈草 片道運搬距離 6.5km (DID無) ; 2回施工の 延面積、積込・荷卸、運搬含む		
水閘門等周辺除草工	式	1	665,006	除草	8,600	m2
				勾配1.9未満(不陸部) ; 1回刈の延面積		
				除草	3,800	m2
				勾配1.9以上 ; 1回刈の延面積		
				除草	2,900	m2
				遠隔操縦式(185cm) ; 1回刈の延面積		
				集草	2,500	m2
				勾配1.9未満(不陸部) ; 1回施工の延面積		
				集草	3,900	m2
				勾配1.9以上 ; 1回施工の延面積		
				集草	2,900	m2
				遠隔操縦式(180cm) ; 1回施工の延面積		
				運搬(Ⅲ)	3,800	m2
				刈草 片道運搬距離 2.1km (DID無) ; 1回施工の 延面積、積込・荷卸、運搬含む		
				運搬(Ⅳ)	5,500	m2
				刈草 片道運搬距離 6.5km (DID無) ; 1回施工の 延面積、積込・荷卸、運搬含む		
堤防養生工	式	1	9,238			
伐木除根工	式	1	9,238	伐木・伐竹	100	m2
				伐木(機械施工) ; 集積積込み	100	m2
路面補修工	式	1	33,430			
不陸整正工	式	1	33,430	不陸整正	100	m2
				補足材有 再生クラッシュラン(RC-40) 補足材平均厚さ 5cm ;		
清掃工	式	1	555,486			

積算内訳書

工事名	R 7 北川維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
塵芥処理工	式	1	555,486	散在塵芥処理	99,000	m2
				収集・集積・積込のみ；		
				運搬(散在塵芥処理)	8,000	m2
				可燃物 片道運搬距離 25.3km (DID無)；		
				運搬(散在塵芥処理)	51,000	m2
				可燃物 片道運搬距離 20.1km (DID無)；		
				運搬(散在塵芥処理)	20,000	m2
				不燃物 片道運搬距離 14.5km (DID無)；		
				運搬(散在塵芥処理)	20,000	m2
				不燃物 片道運搬距離 14.6km (DID無)；		
				堆積塵芥収集(人力処理)	2	m3
				収集・集積・積込のみ；		
				運搬(堆積塵芥処理)	1	m3
				不燃物 片道運搬距離 14.5km (DID無)；		
運搬(堆積塵芥処理)	1	m3				
不燃物 片道運搬距離 14.6km (DID無)；						
処分費	1	t				
可燃物；(若狭町内、小浜市内)						
処分費	1	t				
不燃物；(若狭町内)						
処分費	1	t				
不燃物；(小浜市内)						
植栽維持工	式	1	2,878,500			
樹木・芝生管理工	式	1	2,878,500	張芝	1,500	m2
				野芝 500m2以上；材料費含む		
応急処理工	式	1	1,286,800			
応急処理作業工	式	1	1,286,800	人力作業	10	人
				普通作業員；		
				袋詰玉石	50	袋
				2t用(長期性能型)；		
直接工事費	式	1	34,181,400			

