

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 日野川久喜津地区中流河道掘削工事
工事地名	福井県福井市久喜津町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	189日間	自 令和 8年 4月15日 至 令和 8年10月20日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 7 日野川久喜津地区中流河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	54,105,660	
河川土工	式	1	50,327,440	
掘削工 (ICT)	m3	20,600	6,072,880	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満;
残土処理工	式	1	44,254,560	土砂等運搬 1 式 土砂 片道運搬距離 10.4km(DID有); 黒丸地区土砂混合ヤードへ
				土砂等運搬 1 式 表土 片道運搬距離 5.1km(DID無);
				整地 1 式 残土受入れ地での処理; 黒丸地区土砂混合ヤード
				残土等処分 1 式 表土;
仮設工	式	1	3,778,220	
工事用道路工	式	1	1,325,160	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去; 設置・撤去、整備費、賃料含む
防塵対策工	式	1	1,441,800	夕付洗浄装置 1 式 湿式; 基本料、賃料(湿式)含む
交通管理工	式	1	1,011,260	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	54,105,660	
共通仮設費	式	1	7,266,040	
共通仮設費	式	1	2,822,040	
運搬費	式	1	1,652,040	仮設材運搬費 1 式 敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで; 積込、取卸し

# 積算内訳書

工事名	R 7 日野川久喜津地区中流河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(往復)含む
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)バック杓; 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	572,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,444,000	
純工事費	式	1	61,371,700	
現場管理費	式	1	17,412,000	
工事原価	式	1	78,783,700	
一般管理費等	式	1	13,616,300	
工事価格	式	1	92,400,000	