



## 積算内訳書

工事名	R 7 福井管内電気通信設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	50,728,000	
道の駅AI管理用カメラ設備【小浜地区】	式	1	41,808,000	
道の駅AI管理用カメラ装置	式	1	41,808,000	カメラ(満空把握) 20 台 解析用PC 4 台 集約用PC 1 台 PoE HUB 20 台 Wi-Fiルータ 2 台 ロングレンジWi-Fiブリッジアンテナ 2 台 機側ボックス 20 台 電源部含む； Web巡回PC 1 台 ；ソフトウェア含む L2-SW(管内NW用) 1 台 タイプC； L2-SW(インターネット用) 1 台 分析サーバ 1 台 FT； ギガビットイーサネット長距離インタフェース 1 枚
テレメータ観測局設備【小浜地区】	式	1	8,920,000	
テレメータ観測局装置	式	1	8,920,000	水晶式水位計 1 組 センサー用ケーブル60m； 水晶式水位計 2 組 センサー用ケーブル103m； 水晶式水位計 1 組 センサー用ケーブル110m；
通信設備(機器単体)	式	1	7,300,000	
樋門遠隔監視設備【小浜地区】	式	1	7,300,000	
樋門遠隔監視装置	式	1	7,300,000	PLC 1 台 リレー部 1 台

## 積算内訳書

工事名	R 7 福井管内電気通信設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
機器単体費	式	1	58,028,000	
電子応用設備	式	1	4,676,511	
道の駅AI管理用カメラ設備工【小浜地区】	式	1	3,403,591	
道の駅AI管理用カメラ装置設置工	式	1	1,840,070	カメラ据付・調整 1 台 機側ボックス、PoE HUB、Wi-Fiルータ含む； カメラ据付・調整（2台目以降補正あり） 19 台 機側ボックス、PoE HUB含む； Wi-Fiルータ据付・調整 1 台 解析用PC据付・調整 1 台 解析用PC据付・調整（2台目以降補正あり） 3 台 集約用PC据付・調整 1 台 ブリッジアンテナ据付 1 台 ブリッジアンテナ調整 1 台 ブリッジアンテナ据付（2台目以降補正あり） 1 台 ブリッジアンテナ調整（2台目以降補正あり） 1 台 Web巡回PC据付・調整 1 台 分析サーバ据付・調整 1 台 L2-SW据付・調整 2 台
配管・配線工	式	1	521,037	管内配線 141 m Cat5e-4P（屋外用）； 管内配線 141 m CV3.5mm2-3C； 地中配管 282 m FEP30； 埋設標識シート敷設 141 m W=150、2倍；
作業土工	式	1	1,019,004	作業土工（電気） 1 式 埋設管路； 残土運搬処分 14 m3 殻運搬処分 4 m3

## 積算内訳書

工事名	R 7 福井管内電気通信設備設置工事				細 別 内 訳	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額			
道の駅AI管理用カメラ装置撤去工	式	1	23,480	L2-SW撤去	1	台
テレメータ観測局設備工【小浜地区】	式	1	1,272,920			
テレメータ観測局装置設置工	式	1	300,080	水晶式水位計設置	1	組
				水晶式水位計設置（2組目以降補正あり）	3	組
配管・配線工	式	1	548,584	管内配線	376	m
				専用ケーブル 0.5mm <sup>2</sup> +4C+チューブ Φ4；		
テレメータ監視局装置撤去工	式	1	424,256	水晶式水位計撤去	1	組
				水晶式水位計撤去（2組目以降補正あり）	3	組
				管内配線撤去	376	m
通信設備	式	1	3,039,520			
樋門遠隔監視設備工【小浜地区】	式	1	178,300			
樋門遠隔監視装置設置工	式	1	129,900	PLC据付・調整	1	台
				リレー部含む；		
樋門遠隔監視装置撤去工	式	1	48,400	PLC撤去	1	台
システムインテグレーション	式	1	580,150			
システムインテグレーション	式	1	580,150	システムインテグレーション	1	式
工場製品輸送工	式	1	76,500			
輸送工	式	1	76,500	輸送(電気)	1	式
				機器；		
仮設工	式	1	2,204,570			
交通管理工	式	1	2,204,570	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	7,716,031			

## 積算内訳書

工事名	R 7 福井管内電気通信設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,174,675	
共通仮設費	式	1	15,675	
技術管理費	式	1	15,675	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,159,000	
純工事費	式	1	8,890,706	
現場管理費	式	1	4,321,000	
機器間接費	式	1	7,210,000	
技術者間接費	式	1	1,796,000	
機器管理費	式	1	5,414,000	
工事原価	式	1	23,142,262	
一般管理費等	式	1	4,379,738	
工事価格	式	1	95,840,000	

## 積算内訳書

工事名	R 7 福井管内電気通信設備設置工事 (福井地区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	10,290,000	
流量観測設備【福井地区】	式	1	10,290,000	
流量観測装置	式	1	10,290,000	遠赤外線カメラ 1 台 簡易高感度カメラ 1 台 映像録画装置 1 台 録画映像管理システム 1 台 流量観測設備収納盤含む； 映像鮮明化装置 1 台 常時インバータ方式UPS 1 台 風向風速計 1 台
機器単体費	式	1	10,290,000	
電子応用設備	式	1	420,556	
流量観測設備工【福井地区】	式	1	275,496	
流量観測装置設置工	式	1	275,496	遠赤外線カメラ据付・調整 1 台 簡易高感度カメラ据付・調整 1 台 映像録画装置調整 1 台 録画映像管理システム調整 1 台 映像鮮明化装置調整 1 台 常時インバータ方式UPS据付・調整 1 台 風向風速計据付・調整 1 台 流量観測設備収納盤据付 1 台
工場製品輸送工	式	1	76,500	
輸送工	式	1	76,500	輸送(電気) 1 式 機器；
仮設工	式	1	68,560	
交通管理工	式	1	68,560	交通誘導警備員 1 式

## 積算内訳書

工事名	R 7 福井管内電気通信設備設置工事 (福井地区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	420,556	
共通仮設費	式	1	84,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	84,000	
純工事費	式	1	504,556	
現場管理費	式	1	265,000	
機器間接費	式	1	1,951,000	
技術者間接費	式	1	77,000	
機器管理費	式	1	1,874,000	
工事原価	式	1	2,720,556	