

単 価 合 意 書

令和8年3月27日に契約したR7北川日笠地区堤防拡築工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月15日

発注者 住所 福井県福井市花堂南2丁目14番7号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 福井河川国道事務所長

田胡 匡基

受注者 住所 福井県三方上中郡若狭町

能登野36-25-1

氏名 株式会社前田産業

代表取締役社長 前田良治

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (若狭町日笠地区)		式	1		18,010,092	
河川土工		式	1		5,144,830	
掘削工(ICT)		m3	20		23,360	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	式	1		23,360	20m3
盛土工		m3	580		4,468,332	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		3,145,920	580m3
土砂等運搬	採取土 片道運搬距離 3.1km(DID無)	式	1		1,046,682	1,260m3
積込(ルース)	採取土 土量50,000m3未満	式	1		275,730	1,300m3
法面整形工(ICT)		式	1		533,200	
法面整形(切土部)(ICT)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	80	776.6	62,128	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	960	490.7	471,072	
残土処理工		式	1		119,938	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 3.1km(DID無)	式	1		83,070	100m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		11,340	100m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	表土 片道運搬距離 6.2km(DID無)					20m3
		式	1		23,260	
整地	表土 残土受入れ地での処理					20m3
		式	1		2,268	
法覆護岸工						
		式	1		8,577,414	
作業土工						
		式	1		153,520	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		3,730,627	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm					
		m	78	8,153	635,934	
コンクリート(間知)ブロック積	控350					
		m2	82	28,093	2,303,626	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	46	7,744	356,224	
吸出防止材(全面)設置	300×300×50					
		m2	3	2,521	7,563	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)					
		m3	7	61,040	427,280	
護岸付属物工						
		式	1		19,839	
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	0.3	66,132	19,839	
植生工						
		式	1		4,169,528	
筋芝	筋芝工 500m2以上					
		m2	2,730	1,514	4,133,220	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
市松芝	野芝	m2	40	907.7	36,308	
羽口工		式	1		503,900	
袋詰玉石	2t用(長期性能型)	袋	25	20,156	503,900	
仮設工		式	1		4,287,848	
工事用道路工		式	1		3,758,060	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		1,173,000	510m3
工事用道路盛土撤去		式	1		813,450	510m3
廃プラスチック運搬・処分	片道運搬距離 6.0km以下(DID無)	t	0.2	136,373	27,274	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,744,336	1,802m2
交通管理工		式	1		529,788	
交通誘導警備員		式	1		529,788	34人日
直接工事費		式	1		18,010,092	
共通仮設費		式	1		6,678,865	
共通仮設費		式	1		4,842,364	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		3,554,108	
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	式	1		3,554,108	311t
準備費		式	1		549,110	
表面はぎ土処理	表土 片道運搬距離 6.2km(DID無)	式	1		549,110	430m3
技術管理費		式	1		543,677	
システム初期費(ICT)	バックホ	式	1		543,677	
現場環境改善費(率計上)		式	1		195,469	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,836,501	
純工事費		式	1		24,688,957	
現場管理費		式	1		8,481,544	
工事原価		式	1		51,171,586	
一般管理費等		式	1		9,478,414	
工事価格		式	1		60,650,000	
消費税相当額		式	1		6,065,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		66,715,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (次吉地区・高塚地区)		式	1		5,256,055	
堤防養生工		式	1		2,581,362	
伐木除根工 (小浜市次吉地区)		式	1		825,220	
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	3,700	206.1	762,570	
運搬(伐木除根)	(幹)	m3	16	1,253	20,048	
運搬(伐木除根)	(枝・葉)	m3	16	1,253	20,048	
運搬(伐木除根)	(根)	m3	18	1,253	22,554	
伐木除根工 (小浜市高塚地区)		式	1		687,926	
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	3,100	206.1	638,910	
運搬(伐木除根)	(幹)	m3	14	1,114	15,596	
運搬(伐木除根)	(枝・葉)	m3	14	1,114	15,596	
運搬(伐木除根)	(根)	m3	16	1,114	17,824	
処分費		式	1		1,068,216	
処分費	(幹)	t	15	22,728	340,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費	(枝・葉)	t	15	22,728	340,920	
処分費	(根)	t	17	22,728	386,376	
仮設工		式	1		2,674,693	
工事用道路工		式	1		2,191,651	
工事用道路盛土		式	1		1,400,790	530m3
工事用道路盛土撤去		式	1		479,173	530m3
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		311,688	390m2
交通管理工		式	1		483,042	
交通誘導警備員		式	1		483,042	31人日
直接工事費		式	1		5,256,055	
共通仮設費		式	1		1,329,088	
共通仮設費		式	1		773,592	
運搬費		式	1		712,679	
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	式	1		712,679	67t

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (若狭町上吉田地区)		式	1		2,571,955	
堤防養生工		式	1		692,363	
伐木除根工 (若狭町上吉田地区)		式	1		487,811	
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	2,300	206.1	474,030	
運搬(伐木除根)	(幹)	m3	4	765.7	3,062	
運搬(伐木除根)	(枝・葉)	m3	8	765.7	6,125	
運搬(伐木除根)	(根)	m3	6	765.7	4,594	
処分費		式	1		204,552	
処分費	(幹)	t	2	22,728	45,456	
処分費	(枝・葉)	t	4	22,728	90,912	
処分費	(根)	t	3	22,728	68,184	
仮設工		式	1		1,879,592	
工事用道路工		式	1		1,661,444	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		912,860	260m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路盛土撤去						160m3
		式	1		344,160	
工事用道路盛土撤去						100m3
		式	1		92,900	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					316m2
		式	1		175,885	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					204m2
		式	1		135,639	
交通管理工						
		式	1		218,148	
交通誘導警備員						14人日
		式	1		218,148	
直接工事費						
		式	1		2,571,955	
共通仮設費						
		式	1		1,034,515	
共通仮設費						
		式	1		722,674	
運搬費						
		式	1		684,490	
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで					55t
		式	1		292,490	
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで					35t
		式	1		392,000	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		38,184	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		311,841	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (若狭町関地区)		式	1		2,031,973	
堤防養生工		式	1		1,104,152	
伐木除根工 (若狭町関地区)		式	1		785,960	
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	3,700	206.1	762,570	
運搬(伐木除根)	(幹)	m3	8	835.4	6,683	
運搬(伐木除根)	(枝・葉)	m3	12	835.4	10,024	
運搬(伐木除根)	(根)	m3	8	835.4	6,683	
処分費		式	1		318,192	
処分費	(幹)	t	4	22,728	90,912	
処分費	(枝・葉)	t	6	22,728	136,368	
処分費	(根)	t	4	22,728	90,912	
仮設工		式	1		927,821	
工事用道路工		式	1		647,345	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		187,740	90m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路盛土撤去						90m3
		式	1		228,420	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					316m2
		式	1		231,185	
交通管理工						
		式	1		280,476	
交通誘導警備員						18人日
		式	1		280,476	
直接工事費						
		式	1		2,031,973	
共通仮設費						
		式	1		563,473	
共通仮設費						
		式	1		337,093	
運搬費						
		式	1		308,000	
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで					55t
		式	1		308,000	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		29,093	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		226,380	
純工事費						
		式	1		2,595,446	
現場管理費						
		式	1		1,060,988	
工事原価						
		式	1		3,656,434	