

# 単 価 合 意 書

令和8年3月30日に契約したR7国道8号福井国道維持管内防災対策他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月25日

発注者 住所 福井県花堂南2丁目14-7

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局福井河川国道事務所長

田胡 匡基

受注者 住所 福井県福井市宝永3丁目3番24号

氏名 坂川建設（株）

代表取締役社長 高田 隆夫

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (大谷地区1)		式	1		53,204,901	
道路土工		式	1		2,296,690	
掘削工(ICT)		m3	110		123,310	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削 1,000m3未満	式	1		123,310	
法面整形工		式	1		1,860,100	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	550	3,382	1,860,100	
残土処理工		式	1		313,280	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	式	1		108,790	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		204,490	
法面工		式	1		19,837,017	
法枠工		式	1		19,837,017	
吹付枠	梁断面 300×300 吹付 厚10cm	m2	549	36,133	19,837,017	
落石雪害防止工		式	1		14,795,124	
落石防止網工		式	1		14,795,124	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号ロープ 伏	3×7 G/0 φ12	m2	28	303,967	8,511,076	
2号ロープ 伏	3×7 G/0 φ12	m2	8	203,616	1,628,928	
3号ロープ 伏	3×7 G/0 φ12	m2	40	116,378	4,655,120	
仮設工		式	1		16,276,070	
運搬設備工		式	1		9,688,910	
モルタル架設・撤去	500kg積/45°	式	1		3,455,361	
モルタル賃料	500kg積/45°	式	1		3,542,448	
資機材運搬	片道運転距離 300m以下	式	1		2,470,401	
仮設足場		式	1		220,700	
交通管理工		式	1		6,587,160	
交通誘導警備員		式	1		6,587,160	
直接工事費		式	1		53,204,901	
共通仮設費		式	1		6,016,721	
共通仮設費		式	1		526,551	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		58,489	
道路施設基本設計作成費用		式	1		58,489	
現場環境改善費(率計上)		式	1		468,062	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,490,170	
純工事費		式	1		59,221,622	
現場管理費		式	1		25,323,628	
工事原価		式	1		121,165,647	
一般管理費等		式	1		20,564,353	
工事価格		式	1		141,730,000	
消費税相当額		式	1		14,173,000	
工事費計		式	1		155,903,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (大谷地区2)		式	1		21,278,153	
道路土工		式	1		1,914,532	
掘削工(ICT)		m3	10		11,210	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削 1,000m3未満	式	1		11,210	
法面整形工		式	1		1,236,060	
法面整形(切土部)	現場制約有 け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	450	1,394	627,300	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	180	3,382	608,760	
残土処理工		式	1		667,262	
人肩運搬	土砂 100m以下	式	1		610,302	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	式	1		19,780	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		37,180	
法面工		式	1		12,554,707	
法面吹付工		式	1		3,388,819	
モルタル吹付	厚10cm	m2	319	9,397	2,997,643	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート吹付	厚15cm	m <sup>2</sup>	27	14,488	391,176	
法枠工		式	1		9,165,888	
吹付枠	梁断面 300×300 モルタル吹付 厚10cm	m <sup>2</sup>	288	31,826	9,165,888	
排水構造物工		式	1		1,403,338	
作業土工		式	1		378,840	
集水桝・マンホール工		式	1		46,068	
現場打ち集水桝	B500×L500×H600 18-8-40(高炉)	箇所	1	46,068	46,068	
排水工		式	1		978,430	
コルゲートプレート	A型 350×350 板厚1.6mm	m	11	26,517	291,687	
コルゲートパイプ	円形1形 φ300 板厚1.6mm	m	16	22,847	365,552	
コルゲートパイプ	半円形D形 φ300 板厚1.6mm	m	0.5	174,749	87,374	
コルゲートパイプ (縦排水)	半円形D形 φ300 板厚1.6mm	m	5	44,957	224,785	
均しモルタル	高炉セメント 厚5cm	m <sup>2</sup>	2	4,516	9,032	
構造物撤去工		式	1		693,527	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		484,101	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.06	7,353	441	
吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	m2	180	2,687	483,660	
運搬処理工		式	1		209,426	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.06	2,013	120	
殻運搬	モルタル殻	m3	19	7,155	135,945	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.06	3,209	192	
殻処分	モルタル殻	m3	19	3,851	73,169	
仮設工		式	1		4,712,049	
防護施設工		式	1		62,289	
仮囲い	設置・撤去 丸パイプ 土中打込式 高さ3m	式	1		62,289	
交通管理工		式	1		4,649,760	
交通誘導警備員		式	1		4,649,760	
直接工事費		式	1		21,278,153	

