

単 価 合 意 書

令和8年3月30日に契約したR7国道8号小河口大橋他補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月26日

発注者 住所 福井県花堂南2丁目14-7

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局福井河川国道事務所長

田胡 匡基

受注者 住所 福井県福井市江守中町8字18番地

氏名 (株) 辻広組

代表取締役 辻広 昌平

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (小河口大橋(上))		式	1		55,645,169	
舗装工		式	1		9,214,047	
路面切削工		式	1		1,051,167	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差 すりつけ撤去作業無	m2	1,320	533.6	704,352	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	105	1,177	123,585	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	105	2,126	223,230	
橋面防水工		式	1		3,251,160	
橋面防水	塗膜防水	m2	1,320	2,463	3,251,160	
オーバーレイ工		式	1		4,911,720	
基層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物ホリマー改質アス ファルトII型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,320	1,834	2,420,880	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物ホリマー改質アス ファルトII型(20)DS5000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,320	1,887	2,490,840	
区画線工		式	1		83,138	
区画線工		式	1		83,138	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	75	347.1	26,032	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	23	722	16,606	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	300	135	40,500	
橋梁付属物工		式	1		15,127,058	
伸縮継手工		式	1		4,372,446	
伸縮継手補修	伸縮量 70mm 支給品	m	9.7	184,592	1,790,542	
伸縮継手補修	伸縮量 120mm 支給品	m	10.2	241,237	2,460,617	
人力積込	コンクリート(無筋)	m3	3	40,429	121,287	
橋梁用高欄工		式	1		10,521,420	
橋梁用高欄取替	Gr-Am-2B(特) ペースト式	m	210	50,102	10,521,420	
運搬処理工		式	1		233,192	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	5,250	15,750	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	3,189	9,567	
現場発成品運搬	伸縮装置、ボックスビーム	式	1		152,231	
支給品運搬	伸縮装置	式	1		55,644	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁補修工		式	1		20,555,456	
ひび割れ補修工		式	1		2,231,852	
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 62m 可 とう性エポキシ樹脂	構造物	1	338,872	338,872	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 226m エ ポキシ樹脂系	構造物	1	1,892,980	1,892,980	
断面修復工		式	1		18,323,604	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 5.581m ³ 3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋レン・鉄筋防 錆処理有	構造物	1	18,278,304	18,278,304	
殻積込・運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	6	4,361	26,166	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	6	3,189	19,134	
仮設工		式	1		10,665,470	
橋梁足場工		式	1		7,465,700	
足場	吊足場	式	1		7,465,700	
交通管理工		式	1		3,199,770	
交通誘導警備員		式	1		3,199,770	
橋梁保全工事 (小河口大橋(下))		式	1		42,047,414	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		9,705,487	
路面切削工		式	1		1,108,337	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差 すりつけ撤去作業無	m2	1,390	533.6	741,704	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	111	1,177	130,647	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	111	2,126	235,986	
橋面防水工		式	1		3,424,960	
橋面防水	塗膜防水	m2	1,390	2,464	3,424,960	
オーバーレイ工		式	1		5,172,190	
基層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物ホリマー改質アス ファルトII型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,390	1,834	2,549,260	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物ホリマー改質アス ファルトII型(20)DS5000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,390	1,887	2,622,930	
区画線工		式	1		70,968	
区画線工		式	1		70,968	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	80	347.1	27,768	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	320	135	43,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁補修工		式	1		20,766,199	
ひび割れ補修工		式	1		2,053,503	
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 1m 可 とう性エポキシ樹脂	構造物	1	91,753	91,753	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 237m エ ポキシ樹脂系	構造物	1	1,961,750	1,961,750	
断面修復工		式	1		18,712,696	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 5.7m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆 処理有	構造物	1	18,667,396	18,667,396	
殻積込・運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	6	4,361	26,166	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	6	3,189	19,134	
仮設工		式	1		11,504,760	
橋梁足場工		式	1		8,203,410	
足場	吊足場	式	1		7,164,500	
足場	枠組足場	式	1		1,038,910	
交通管理工		式	1		3,301,350	
交通誘導警備員		式	1		3,301,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		97,692,583	
共通仮設費		式	1		15,584,177	
共通仮設費		式	1		1,136,173	
運搬費		式	1		269,104	
建設機械運搬費		式	1		269,104	
技術管理費		式	1		58,119	
道路施設基本データ作成費		式	1		58,119	
現場環境改善費(率計上)		式	1		808,950	
共通仮設費(率計上)		式	1		14,448,004	
純工事費		式	1		113,276,760	
現場管理費		式	1		55,714,443	
工事原価		式	1		168,991,203	
一般管理費等		式	1		28,658,797	
工事価格		式	1		197,650,000	

