

単 価 合 意 書

令和8年3月27日に契約したR7日野川片粕地区堤防拡築工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 5月28日

発注者 住所 福井県福井市花堂南2丁目14-7

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局福井河川国道事務所長

田胡 匡基

受注者 住所 福井県福井市江守中町8字18番地

氏名 株式会社辻広組 代表取締役

辻廣 昌平

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (福井市片粕町地区)		式	1		31,519,681	
河川土工		式	1		16,635,550	
盛土工		m3	90		736,349	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		486,450	
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 9.8km(DID有)	式	1		222,430	
積込(ルース)	採取土 土量50,000m3未満	式	1		27,469	
盛土工(ICT)		m3	6,300		14,867,200	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		1,428,210	
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 9.8km(DID有)	式	1		11,959,890	
積込(ルース)	採取土 土量50,000m3未満	式	1		1,479,100	
法面整形工(ICT)		式	1		1,032,001	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,110	489.1	1,032,001	
法覆護岸工		式	1		3,923,080	
植生工		式	1		3,923,080	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張芝	張芝工 500m2以上					
		m2	2,140	1,738	3,719,320	
筋芝	筋芝工 100m2未満					
		m2	90	2,264	203,760	
付帯道路工						
		式	1		7,129,027	
作業土工						
		式	1		19,287	
アスファルト舗装工						
		式	1		4,176,219	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤン RC-40 仕上り厚 200mm					
		m2	1,230	908	1,116,840	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm					
		m2	1,230	814.3	1,001,589	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	1,230	1,673	2,057,790	
法肩保護工						
		式	1		2,837,142	
法肩保護コンクリート	18-8-40(高炉) 300×350					
		m	322	8,811	2,837,142	
区画線工						
		式	1		96,379	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m 排水性舗装無					
		m	310	310.9	96,379	
付帯道路施設工						
		式	1		5,059	
道路付属物工						
		式	1		5,059	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	スノーポール併用型 土中建込 10本未 満 流用品	本	1	5,059	5,059	
構造物撤去工		式	1		265,667	
道路付属物撤去工		式	1		1,148	
視線誘導標撤去	スノーポール併用型 土中建込 10本未 満	本	1	1,148	1,148	
構造物取壊し工		式	1		117,759	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	619.9	4,959	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m ²	600	188	112,800	
運搬処理工		式	1		146,760	
殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離 5.2km(DI D有)	m ³	30	2,763	82,890	
殻処分	アスファルト殻	m ³	30	2,129	63,870	
仮設工		式	1		3,561,298	
工事用道路工		式	1		2,691,618	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		2,691,618	
交通管理工		式	1		869,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		869,680	
直接工事費		式	1		31,519,681	
共通仮設費		式	1		10,441,587	
共通仮設費		式	1		7,480,392	
運搬費		式	1		3,690,036	
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	式	1		3,690,036	
準備費		式	1		2,447,490	
表面はぎ土処理	表土 片道運搬距離 4.7km(DID無)	式	1		2,447,490	
技術管理費		式	1		1,038,411	
システム初期費(ICT)		式	1		1,038,411	
現場環境改善費(率計上)		式	1		304,455	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,961,195	
純工事費		式	1		41,961,268	
現場管理費		式	1		12,675,691	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (福井市黒丸町地区)		式	1		24,854,292	
河川土工		式	1		24,207,140	
土砂攪拌工		式	1		24,207,140	
土砂混合攪拌	3種混合	m3	7,400	1,177	8,709,800	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,563,620	
土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 0.3km(DI D無)	式	1		2,655,120	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,563,620	
土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 0.3km(DI D無)	式	1		2,655,120	
整地	敷均し(ルース)	式	1		835,460	
安定処理	シルト質採取土(石灰系固化材混合) 9.09t/100m3	式	1		6,224,400	
仮設工		式	1		647,152	
工事用道路工		式	1		133,836	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置	式	1		133,836	
防塵対策工		式	1		513,316	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
刃付洗浄装置	湿式					
		式	1		513,316	
直接工事費						
		式	1		24,854,292	
共通仮設費						
		式	1		5,661,738	
共通仮設費						
		式	1		3,278,647	
運搬費						
		式	1		3,025,840	
土質改良システム分解組立輸送費						
		回	1	2,770,910	2,770,910	
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで					
		式	1		254,930	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		252,807	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,383,091	
純工事費						
		式	1		30,516,030	
現場管理費						
		式	1		10,031,637	
工事原価						
		式	1		40,547,667	