

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 日野川片粕地区堤防拡築工事
工事地名	自) 福井県福井市黒丸町地先 至) 福井県福井市片粕町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	326日間	自 令和 8年 3月28日 至 令和 9年 2月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 日野川片粕地区堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	34,795,625	
河川土工	式	1	18,365,287	
盛土工	m3	90	812,839	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満;表面はぎ補充土含む 土砂等運搬 1 式 採取土 片道平均運搬距離 9.8km(DID有);黒丸 地区土砂混合ヤードより(混合攪拌土砂) 積込(ルース) 1 式 採取土 土量50,000m3未満;黒丸地区土砂混合ヤ ード(混合攪拌土砂)
盛土工(ICT)	m3	6,300	16,413,470	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 ;表面はぎ補充土含む 土砂等運搬 1 式 採取土 片道平均運搬距離 9.8km(DID有);黒丸 地区土砂混合ヤードより(混合攪拌土砂) 積込(ルース) 1 式 採取土 土量50,000m3未満;黒丸地区土砂混合ヤ ード(混合攪拌土砂)
法面整形工(ICT)	式	1	1,138,978	法面整形(盛土部)(ICT) 2,110 m2 法面締固め無し;
法覆護岸工	式	1	4,331,570	
植生工	式	1	4,331,570	張芝 2,140 m2 張芝工 500m2以上;芝串、耳芝、肥料等含む 筋芝 90 m2 筋芝工 100m2未満;耳芝、肥料等含む
付帯道路工	式	1	7,868,813	
作業土工	式	1	21,286	;床掘り、土砂等運搬含む
アスファルト舗装工	式	1	4,610,286	下層路盤(車道・路肩部) 1,230 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm;

積算内訳書

工事名	R 7 日野川片粕地区堤防拡築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ;	1,230 m2	
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ ライムコート含む	1,230 m2	
法肩保護工	式	1	3,131,128	法肩保護コンクリート 18-8-40(高炉) 300×350 ; 基礎砕石、コンクリート、型 枠、目地材含む	322 m	
区画線工	式	1	106,113	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ;	310 m	
付帯道路施設工	式	1	5,584			
道路付属物工	式	1	5,584	視線誘導標 スノーポール併用型 土中建込 10本未満 流用品 ;	1 本	
構造物撤去工	式	1	293,240			
道路付属物撤去工	式	1	1,268	視線誘導標撤去 スノーポール併用型 土中建込 10本未満 ;	1 本	
構造物取壊し工	式	1	129,972	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 積込含む	8 m 600 m2	
運搬処理工	式	1	162,000	殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離 5.2km(DID有) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	30 m3 30 m3	
仮設工	式	1	3,931,131			
工事用道路工	式	1	2,971,291	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ; 賃料、整備 費含む	1 式	
交通管理工	式	1	959,840	交通誘導警備員	1 式	

積算内訳書

工事名	R 7 日野川片粕地区堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	34,795,625	
共通仮設費	式	1	11,610,150	
共通仮設費	式	1	8,343,150	
運搬費	式	1	4,072,680	仮設材運搬費 敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで；運搬、積込み ，取卸し含む 1 式
準備費	式	1	2,701,470	表面はぎ土処理 表土 片道運搬距離 4.7km(DID無)；運搬、処分 費含む 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	423,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,267,000	
純工事費	式	1	46,405,775	
現場管理費	式	1	14,011,000	
工事原価	式	1	105,133,180	
一般管理費等	式	1	17,256,820	
工事価格	式	1	122,390,000	

積算内訳書

工事名	R 7 日野川片粕地区堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	27,360,020	
河川土工	式	1	26,645,790	
土砂攪拌工	式	1	26,645,790	土砂混合攪拌 7,400 m3 3種混合； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；仮置土(混合・攪拌前)) 土砂等運搬 1 式 土砂 片道平均運搬距離 0.3km(DID無)；場内(仮置土 混合・攪拌前) 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；仮置土(混合・攪拌後)) 土砂等運搬 1 式 土砂 片道平均運搬距離 0.3km(DID無)；場内(仮置土 混合・攪拌後) 整地 1 式 敷均し(ルース)；黒丸地区(混合・攪拌後) 安定処理 1 式 シルト質採取土(石灰系固化材混合) 9.09t/100m3； 固化材含む
仮設工	式	1	714,230	
工事用道路工	式	1	147,730	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置；賃料含む
防塵対策工	式	1	566,500	クレーン洗浄装置 1 式 湿式；基本料、賃料含む
直接工事費	式	1	27,360,020	
共通仮設費	式	1	6,294,385	

