

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事
工事地名	自)福井県小浜市城内地先 至)福井県三方上中郡若狭町新道地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	271日間	自 令和 8年 6月 8日 至 令和 9年 3月 5日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	19,792,198	
河川土工	式	1	5,659,158	
掘削工(ICT)	m3	20	25,700	掘削(ICT) 1 式 土砂 片切掘削;
盛土工	m3	580	4,914,958	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満;表面はぎ補充土含む 土砂等運搬 1 式 採取土 片道運搬距離 3.1km(DID無);高塚水防 拠点より(混合攪拌土砂) 積込(ルース) 1 式 採取土 土量50,000m3未満;高塚水防拠点(混合 攪拌土砂)
法面整形工(ICT)	式	1	586,544	法面整形(切土部)(ICT) 80 m2 現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土; 法面整形(盛土部)(ICT) 960 m2 法面締固め無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土;
残土処理工	式	1	131,956	土砂等運搬 1 式 土砂 片道運搬距離 3.1km(DID無);高塚水防拠 点へ 整地 1 式 残土受入れ地での処理;高塚水防拠点 土砂等運搬 1 式 表土 片道運搬距離 6.2km(DID無);天徳寺水防 拠点へ 整地 1 式 表土 残土受入れ地での処理;天徳寺水防拠点
法覆護岸工	式	1	9,436,690	
作業土工	式	1	168,860	;床堀、埋戻し、基面整正含む
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	4,103,645	現場打基礎コンクリート 78 m 18-8-40(高炉)底幅 52cm 高さ 30cm;コンクリート

積算内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				、型枠、基礎砕石、目地材含む コンクリート(間知)ブロック積 82 m2 控350；間知ブロック設置、胴込・裏込コンクリート打設 、目地材、水抜き材含む 胴込・裏込材(砕石) 46 m3 再生砕石 RC-40； 吸出防止材(全面)設置 3 m2 300×300×50； 現場打天端コンクリート 7 m3 18-8-25(高炉)；コンクリート、型枠、目地材含む
護岸付属物工	式	1	21,819	小口止コンクリート 0.3 m3 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む
植生工	式	1	4,588,116	筋芝 2,730 m2 筋芝工 500m2以上；芝串、耳芝、肥料等を含む 市松芝 40 m2 野芝；耳芝、目串等を含む
羽口工	式	1	554,250	袋詰玉石 25 袋 2t用(長期性能型)；中詰材(割栗石 採取材)、 吸出防止材、積込、土砂等運搬含む
仮設工	式	1	4,696,350	
工事用道路工	式	1	4,113,590	工事用道路盛土 1 式 4.0m以上；積込・採取土運搬、盛土、法面整形 、大型土のう工(製作・設置)含む 工事用道路盛土撤去 1 式 ；掘削、土砂等運搬、大型土のう工(撤去)、整 地含む 廃プラスチック運搬・処分 0.2 t 片道運搬距離 6.0km以下(DID無)； 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 設置・撤去；賃料、整備費含 む
交通管理工	式	1	582,760	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名		R 7 北川日笠地区堤防拡築工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	19,792,198	
共通仮設費	式	1	7,397,420	
共通仮設費	式	1	5,379,420	
運搬費	式	1	3,909,270	仮設材運搬費 敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで；敷鉄板運搬、 積込、取卸し(往復)含む 1 式
準備費	式	1	604,150	表面はぎ土処理 表土 片道運搬距離 6.2km(DID無)；土砂等運搬 、整地含む(天徳寺水防拠点へ) 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) バック杓； 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	268,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,018,000	
純工事費	式	1	27,189,618	
現場管理費	式	1	9,336,000	
工事原価	式	1	56,552,710	
一般管理費等	式	1	9,767,290	
工事価格	式	1	66,320,000	

積算内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	5,863,898	
堤防養生工	式	1	2,937,602	
伐木除根工	式	1	962,810	伐木・伐竹(複合) 3,700 m2 伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む 運搬(伐木除根) 16 m3 (幹) ; 北川右岸(小浜市次吉地区)片道運搬距離16.4km(DID無) 運搬(伐木除根) 16 m3 (枝・葉) ; 北川右岸(小浜市次吉地区)片道運搬距離16.4km(DID無) 運搬(伐木除根) 18 m3 (根) ; 北川右岸(小浜市次吉地区)片道運搬距離16.4km(DID無)
伐木除根工	式	1	799,792	伐木・伐竹(複合) 3,100 m2 伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む 運搬(伐木除根) 14 m3 (幹) ; 北川右岸(小浜市高塚地区)片道運搬距離16.0km(DID無) 運搬(伐木除根) 14 m3 (枝・葉) ; 北川右岸(小浜市高塚地区)片道運搬距離16.0km(DID無) 運搬(伐木除根) 16 m3 (根) ; 北川右岸(小浜市高塚地区)片道運搬距離16.0km(DID無)
処分費	式	1	1,175,000	処分費 15 t (幹) ; 処分費 15 t (枝・葉) ; 処分費 17 t (根) ;

積算内訳書

工事名		R 7 北川日笠地区堤防拡築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮設工	式	1	2,926,296			
工事用道路工	式	1	2,394,956	工事用道路盛土	1	式
				；路体(築堤)盛土、積込(ルーズ)、土砂等運搬(高塚水防拠点～小浜市高塚地区)含む		
				工事用道路盛土撤去	1	式
				；掘削、土砂等運搬(小浜市高塚地区～高塚水防拠点)、整地含む		
				敷鉄板	1	式
				22×1,524×6,096 設置・撤去；賃料、整備費含む		
交通管理工	式	1	531,340	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	5,863,898			
共通仮設費	式	1	1,489,900			
共通仮設費	式	1	868,900			
運搬費	式	1	783,900	仮設材運搬費	1	式
				敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで；敷鉄板運搬、積込、取卸し(往復)含む		
現場環境改善費(率計上)	式	1	85,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	621,000			
純工事費	式	1	7,353,798			
現場管理費	式	1	2,883,000			
工事原価	式	1	10,236,798			

積算内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	2,833,367	
堤防養生工	式	1	773,856	
伐木除根工	式	1	548,856	伐木・伐竹(複合) 2,300 m2 伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む 運搬(伐木除根) 4 m3 (幹) ; 北川右岸(若狭町上吉田地区)片道運搬距離 7.5km(DID無) 運搬(伐木除根) 8 m3 (枝・葉) ; 北川右岸(若狭町上吉田地区)片道運搬距離 7.5km(DID無) 運搬(伐木除根) 6 m3 (根) ; 北川右岸(若狭町上吉田地区)片道運搬距離 7.5km(DID無)
処分費	式	1	225,000	処分費 2 t (幹) ; 処分費 4 t (枝・葉) ; 処分費 3 t (根) ;
仮設工	式	1	2,059,511	
工事用道路工	式	1	1,819,551	工事用道路盛土 1 式 4.0m以上 ; 路体(築堤)盛土、積込(ルーズ)、土砂等運搬(高塚水防拠点～若狭町上吉田地区)含む 工事用道路盛土撤去 1 式 ; 掘削、土砂等運搬(若狭町上吉田地区～高塚水防拠点)、整地含む 工事用道路盛土撤去 1 式 ; 掘削、土砂等運搬(若狭町上吉田地区～若狭町関地区)含む

積算内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				敷鉄板 22×1,524×6,096 設置・撤去；賃料含む(若狭町上吉田地区) 1 式
				敷鉄板 22×1,524×6,096 設置・撤去；賃料、整備費含む(若狭町上吉田地区) 1 式
交通管理工	式	1	239,960	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	2,833,367	
共通仮設費	式	1	1,149,950	
共通仮設費	式	1	805,950	
運搬費	式	1	752,950	仮設材運搬費 1 式 敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで；敷鉄板運搬(若狭町上吉田地区～若狭町関地区)、積込、取卸し(片道)含
				仮設材運搬費 1 式 敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで；敷鉄板運搬(若狭町上吉田地区～小浜市役所)、積込、取卸し(往復)含
現場環境改善費(率計上)	式	1	53,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	344,000	
純工事費	式	1	3,983,317	
現場管理費	式	1	1,743,000	
工事原価	式	1	5,726,317	

積算内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	2,253,177	
堤防養生工	式	1	1,235,332	
伐木除根工	式	1	885,332	伐木・伐竹(複合) 3,700 m2 伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む 運搬(伐木除根) 8 m3 (幹) ; 北川右岸(若狭町関地区)片道運搬距離 8.8km(DID無) 運搬(伐木除根) 12 m3 (枝・葉) ; 北川右岸(若狭町関地区)片道運搬距離 8.8km(DID無) 運搬(伐木除根) 8 m3 (根) ; 北川右岸(若狭町関地区)片道運搬距離 8.8km(DID無)
処分費	式	1	350,000	処分費 4 t (幹) ; 処分費 6 t (枝・葉) ; 処分費 4 t (根) ;
仮設工	式	1	1,017,845	
工事用道路工	式	1	709,325	工事用道路盛土 1 式 4.0m以上 ; 路体(築堤)盛土、法面整形含む 工事用道路盛土撤去 1 式 ; 掘削、土砂等運搬(若狭町関地区～高塚水防拠点)、整地含む 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 設置・撤去 ; 賃料、整備費含む(若狭町関地区)
交通管理工	式	1	308,520	交通誘導警備員 1 式

