

積算内訳書

1. 工事名

工事名	野神高架橋他消雪設備修繕工事
工事地名	(自) 福井県あわら市牛ノ谷地先 (至) 福井県大飯郡高浜町六路谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	施設管理課
2) 主 工 種	消融雪設備	
3) 工 期	258日間	自 令和 7年 7月11日 至 令和 8年 3月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	野神高架橋他消雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	22,307,488	
消融雪設備製作	式	1	22,307,488	
ポンプ設備製作	式	1	15,019,000	
散水管路設備	式	1	6,675,750	
付属設備	式	1	516,138	
工場塗装工(機械)	式	1	96,600	
間接労務費	式	1	205,000	
純製作費	式	1	22,512,488	
工場管理費	式	1	161,000	
製作原価	式	1	22,673,488	
据付工	式	1	26,730,400	
消融雪設備輸送工	式	1	166,000	
輸送工	式	1	166,000	
消融雪設備据付	式	1	20,238,251	
消(散水)融雪設備据付工	式	1	18,457,570	
ポンプ設備据付工	式	1	1,615,707	
直接経費	式	1	164,974	

積算内訳書

工事名	野神高架橋他消雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土木工事	式	1	3,204,049	
作業土工	式	1	838,940	
構造物取壊し工	式	1	632,856	
舗装工	式	1	1,530,896	
基礎工	式	1	201,357	
仮設工	式	1	3,122,100	
交通管理工	式	1	3,122,100	
共通仮設費	式	1	5,126,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,126,000	
純工事費	式	1	31,856,400	
現場管理費	式	1	7,135,000	
据付間接費	式	1	4,348,000	
据付工事原価	式	1	43,339,400	
設計技術費	式	1	954,000	
工事原価	式	1	84,157,321	
一般管理費等	式	1	17,372,679	
工事価格	式	1	101,530,000	

積算内訳書

工事名	野神高架橋他消雪設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	1,552,836		
消融雪設備製作	式	1	1,552,836		
散水管路設備	式	1	948,150	散水管（直孔）	98 m
				SGP(白)50A 直孔型 φ4.0mm @2.0m；	
付属設備	式	1	543,286	配管支持金具	1 式
工場塗装工(機械)	式	1	61,400	工場塗装(メッキ)	1 式
				HDZT-77；	
				工場塗装(メッキ)	1 式
				HDZT-63；	
間接労務費	式	1	149,000		
純製作費	式	1	1,701,836		
工場管理費	式	1	115,000		
製作原価	式	1	1,816,836		
据付工	式	1	8,943,967		
消融雪設備輸送工	式	1	92,000		
輸送工	式	1	92,000	消融雪設備輸送	1 式
消融雪設備据付	式	1	8,387,123		
消(散水)融雪設備据付工	式	1	8,387,123	既設送水管撤去	205 m
				SGP（白） 150A；	
				送水管据付	159 m
				SGP（白） 150A；	
				既設送水管撤去	131 m
				SGP（白） 125A；	

積算内訳書

工事名	野神高架橋他消雪設備修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				既設送水管撤去	77	m
				SGP（白） 100A；		
				送水管据付	98	m
				SGP（白） 100A；		
				既設送水管撤去	56	m
				SGP（白） 65A；		
				散水管据付	2	m
				SGP（白） 65A；		
				既設散水管撤去	489	m
				SGP（白） 50A；		
				散水管据付	157	m
				SGP（白） 50A；		
				散水管据付	29	m
				SGP（白） 15A；		
				散水管据付	11	m
				HIVP-RR φ50；		
				送水管	159	m
				SGP（白） 150A；		
				送水管	98	m
				SGP（白） 100A；		
				散水管	2	m
				SGP（白） 65A；孔なし		
				散水管	59	m
				SGP（白） 50A；孔なし		
				散水管	29	m
				SGP（白） 15A；孔なし		
				散水管	11	m
				HIVP-RR φ50 5m/本（コム輪形）；		
				ボックス型散水ノズル	6	個
				埋設型 SUS φ3.5×3孔×45°；		
				ソリッドノズル	32	個
				露出型 SUS φ3.5×1孔；		
				径違いチーズ	32	個
				（白）溶接 50A×15A；		

積算内訳書

工事名	野神高架橋他消雪設備修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				メカニカル管継手	100A ;	1 個
				ゴム製伸縮可とう管	150A 10k 偏心100mm (露出型) ;	1 個
				フランジ	150A 10k 溶接 (白) ;	1 枚
				フランジ接合材	150A 10K (ボルト・ナット・パッキン含む) ;	2 組
				ソケット	(白) ネジ 150A ;	23 個
				ソケット	(白) ネジ 100A ;	22 個
				90° エルボ	(白) ネジ 150A ;	13 個
				チーズ	(白) ネジ 100A ;	1 個
				径違いチーズ	(白) ネジ 150A×65A ;	5 個
				径違いチーズ	(白) ネジ 100A×65A ;	1 個
				径違いチーズ	(白) ネジ 100A×50A ;	3 個
				径違い90° エルボ	(白) ネジ 100A×50A ;	1 個
				径違い90° エルボ	(白) ネジ 65A×50A ;	5 個
				90° エルボ	(白) ネジ 50A ;	4 個
				45° エルボ	(白) ネジ 50A ;	8 個
				ニップル	(白) ネジ 50A ;	25 個
				ユニオン	(白) ネジ 50A ;	8 個

積算内訳書

工事名	野神高架橋他消雪設備修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				90° エルボ	1	個
				HIVP 50A ;		
				バルブソケット	1	個
				HIVP 50A ;		
				ボールバルブ	17	個
				50A 10k 黄銅製 ネジ ;		
				ドレーンノズル	1	個
				φ50 ;		
				バルブボックス	1	個
				B-1 ;		
				VU管	0.1	m
				φ150 ;		
				Uボルト	47	組
				SS400 150A用 ナット含む ;		
				Uボルト	14	組
				SS400 100A用 ナット含む ;		
				Uボルト	62	組
				SS400 65A用 ナット含む ;		
				Uボルト	66	組
				SS400 50A用 ナット含む ;		
				アンカーボルト	122	本
				SS400 M16×120 ;		
				基礎コンクリートブロック	49	個
				300×300×350 ;		
				歩車道境界ブロック撤去	61	m
				処分 ;		
				歩車道境界ブロック設置	61	m
				C型片面R 散水用加工(□100) L=2000 ;		
土木工事	式	1	464,844			
作業土工	式	1	95,937	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		

積算内訳書

工事名	野神高架橋他消雪設備修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基礎碎石 RC-40 t=10cm；	13	m2
コンクリート工	式	1	142,230	鉄筋 SD345 D13；	0.2	t
				保護コンクリート 24-12-25(高炉)；	3	m3
構造物取壊し工	式	1	226,677	コンクリート削孔 100mm以上110mm未満；	31	孔
				殻運搬処分 コンクリート殻（無筋）；	0.1	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚10cm；	22	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚10cm；	5	m2
				殻運搬処分 アスファルト殻；	0.5	m3
共通仮設費	式	1	2,318,630			
共通仮設費	式	1	108,630			
技術管理費	式	1	108,630	技術管理費 設備移管用報告書作成；	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,210,000			
純工事費	式	1	11,262,597			
現場管理費	式	1	2,660,000			
据付間接費	式	1	1,451,000			
据付工事原価	式	1	15,373,597			
工事原価	式	1	17,190,433			