



## 積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号西勢地区他法面他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	82,296,417	
道路土工	式	1	6,972,300	
掘削工 (ICT)	m3	1,400	590,100	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	6,382,200	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
				整地 1 式 残土受入れ地での処理；
法面工	式	1	67,691,657	
法面吹付工	式	1	6,605,455	モルタル吹付 685 m2 厚10cm；
切土補強土工	式	1	61,086,202	鉄筋挿入工 322 本 削孔長5.36m 礫質土 自穿孔タイプ 逆巻施工；削孔芯材挿入工、受入れ試験、ドリル装着・取り外し工含む
				注入打設工 5 m3 土足場 (平地)；グラウト材含む
				頭部定着工 322 本 土足場 (平地)；角座金、球面ワッシャー、球面六角ナット含む
				軽量受圧板設置 273 枚 FRP製格子状パネル 967×967×40 逆巻施工；FRP製格子状パネル含む
				軽量受圧板設置 49 枚 FRP製格子状パネル 407×407×40 逆巻施工；FRP製格子状パネル含む
構造物撤去工	式	1	598,473	
防護柵撤去工	式	1	2,814	防護柵撤去 (ガードレール) 2 m

# 積算内訳書

工事名	R8国道27号西勢地区他法面他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	370,269	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	43	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	1	m3
運搬処理工	式	1	225,390	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	43	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	43	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	1	m3
仮設工	式	1	7,033,987			
工事用道路工	式	1	1,702,587	工事用道路盛土 ；盛土法面整形含む	1	式
				敷鉄板 22×1,524×3,048 設置・撤去；	1	式
				大型土のう ；製作・設置含む	1	式
交通管理工	式	1	5,331,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	82,296,417			
共通仮設費	式	1	10,008,229			
共通仮設費	式	1	1,664,229			
運搬費	式	1	329,004	仮設材運搬費 ；積込み、取卸し含む	1	式
技術管理費	式	1	662,225	システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	673,000			

