

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R8 大野油坂道路新子馬巣谷橋P1橋脚基礎他工事
工事地名	福井県大野市箱ヶ瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第二課
2) 主工種	河川・道路構造物工事
3) 工期	153日間 自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年 8月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R8 大野油坂道路新子馬巣谷橋P1橋脚基礎他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	100,703,603	
道路土工	式	1	569,940	
残土処理工	式	1	569,940	土砂等運搬 クレーンによる積込 土砂；
法面工	式	1	1,474,470	
法面吹付工	式	1	1,474,470	モルタル吹付 厚10cm；
RC橋脚工	式	1	75,103,797	
法面排土工	式	1	1,665,990	掘削 土砂搬出 クレーンによる搬出； 掘削機搬入・搬出 クレーンによる搬入・搬出； 法面整形(切土部)
ニューマチックケトン基礎工	式	1	73,437,807	ニューマチックケトン設備 撤去；排土設備、艀装設備、函内照明、掘削設備、 送気設備、予備設備、基礎コンクリート取壊し・殻運搬・ 処分費含む 周面コンタクトグラウト 中埋コンクリート 18-21-25(20)(早強)；コンクリート打設管含む 中詰コンクリート 30-12-25(20)(早強)；
構造物撤去工	式	1	1,371,650	
構造物取壊し工	式	1	1,245,300	吹付法面取壊し 集積積込 有 人力施工；コンクリート殻搬出含む
運搬処理工	式	1	126,350	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分

積算内訳書

工事名	R8 大野油坂道路新子馬巣谷橋P1橋脚基礎他工事																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
				コンクリート殻(無筋)；															
仮設工	式	1	22,183,746																
電力設備工	式	1	22,183,746	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">受電設備 撤去；高圧受電設備、キュービクル式高圧受変電設備 含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>配電設備 撤去；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>電動機設備 撤去；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>照明設備 撤去；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>フリック対策設備 撤去；賃料含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	受電設備 撤去；高圧受電設備、キュービクル式高圧受変電設備 含む	1	式	配電設備 撤去；	1	式	電動機設備 撤去；	1	式	照明設備 撤去；	1	式	フリック対策設備 撤去；賃料含む	1	式
受電設備 撤去；高圧受電設備、キュービクル式高圧受変電設備 含む	1	式																	
配電設備 撤去；	1	式																	
電動機設備 撤去；	1	式																	
照明設備 撤去；	1	式																	
フリック対策設備 撤去；賃料含む	1	式																	
直接工事費	式	1	100,703,603																
共通仮設費	式	1	11,058,928																
共通仮設費	式	1	5,339,730																
運搬費	式	1	605,200	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">重建設機械分解組立輸送費</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> </table>	重建設機械分解組立輸送費	1	式												
重建設機械分解組立輸送費	1	式																	
安全費	式	1	3,105,300	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">救急設備費 ；撤去含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> </table>	救急設備費 ；撤去含む	1	式												
救急設備費 ；撤去含む	1	式																	
役務費	式	1	1,565,000	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">電力基本料金</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> </table>	電力基本料金	1	式												
電力基本料金	1	式																	
技術管理費	式	1	64,230	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">道路施設基本データ作成費</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> </table>	道路施設基本データ作成費	1	式												
道路施設基本データ作成費	1	式																	
現場環境改善費（率計上）	式	1	0																
共通仮設費（率計上）	式	1	5,719,198																

