

# 単 価 合 意 書

令和8年6月3日に契約したR8国道27号西勢地区他法面他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年6月9日

発注者 住所 福井市花堂南2-14-7

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

福井河川国道事務所長 田胡 匡基

受注者 住所 福井県福井市長本町209番地

氏名 株式会社道端組

代表取締役 道端 健太

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		75,028,190	
道路土工						
		式	1		6,355,580	
掘削工(ICT)						
		m3	1,400		537,880	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満					
		式	1		537,880	
残土処理工						
		式	1		5,817,700	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		5,700,000	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		117,700	
法面工						
		式	1		61,714,137	
法面吹付工						
		式	1		6,021,835	
モルタル吹付	厚10cm					
		m2	685	8,791	6,021,835	
切土補強土工						
		式	1		55,692,302	
鉄筋挿入工	削孔長5.36m 礫質土 自穿孔タイプ 逆巻施工					
		本	322	132,744	42,743,568	
注入打設工	土足場(平地)					
		m3	5	300,863	1,504,315	
頭部定着工	土足場(平地)					
		本	322	4,573	1,472,506	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
軽量受圧板設置	FRP製格子状 <sup>ハ</sup> 967×967×40 逆巻施工	枚	273	33,459	9,134,307	
軽量受圧板設置	FRP製格子状 <sup>ハ</sup> 407×407×40 逆巻施工	枚	49	17,094	837,606	
構造物撤去工		式	1		545,526	
防護柵撤去工		式	1		2,564	
防護柵撤去(ガードレール)		m	2	1,282	2,564	
構造物取壊し工		式	1		337,535	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	43	7,496	322,328	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	1	15,207	15,207	
運搬処理工		式	1		205,427	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	43	1,366	58,738	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m <sup>3</sup>	1	1,693	1,693	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	43	3,213	138,159	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m <sup>3</sup>	1	6,837	6,837	
仮設工		式	1		6,412,947	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路工		式	1		1,552,263	
工事用道路盛土		式	1		92,646	
敷鉄板	22×1,524×3,048 設置・撤去	式	1		280,406	
大型土のう		式	1		1,179,211	
交通管理工		式	1		4,860,684	
交通誘導警備員		式	1		4,860,684	
直接工事費		式	1		75,028,190	
共通仮設費		式	1		9,124,589	
共通仮設費		式	1		1,517,290	
運搬費		式	1		299,955	
仮設材運搬費		式	1		299,955	
技術管理費		式	1		603,755	
システム初期費(ICT)		式	1		545,201	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,554	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費(率計上)		式	1		613,580	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,607,299	
純工事費		式	1		84,152,779	
現場管理費		式	1		25,894,356	
工事原価		式	1		110,047,135	
一般管理費等		式	1		19,752,865	
工事価格		式	1		129,800,000	
消費税相当額		式	1		12,980,000	
工事費計		式	1		142,780,000	