

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 桁ノ木峠道路地質調査業務
履行場所	自 福井県南条郡南越前町板取地先 至 滋賀県長浜市余呉町中河内地先

2. 業務内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	156 日間	自 令和 8年 7月23日	
		至 令和 8年12月25日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R 8 桁ノ木峠道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	12,047,864		
直接調査費	式	1	7,373,120		
機械ボーリング	式	1	4,875,600	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	6 m 24 m 96 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	428,860	標準貫入試験 粘性土・シルト 標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 軟岩	1 回 8 回 14 回
室内試験（土質試験）	式	1	67,640	土粒子の密度試験 土の含水比試験 土の粒度試験	4 試料 4 試料 4 試料
室内試験（岩石試験）	式	1	1,556,340	密度試験	9 個

積算内訳書

業務名	R 8 桁ノ木峠道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				圧縮強度試験	9 個
				超音波伝播速度試験	9 個
				乾湿繰り返し試験	15 個
				岩の破碎試験	15 個
総合解析	式	1	295,680	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	137,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	4,674,744		
運搬費	式	1	2,705,210	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	536,480	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,224,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	157,527	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 桁ノ木峠道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施工管理費	式	1	51,527	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	12,047,864		
間接費	式	1	7,912,136		
諸経費	式	1	7,912,136		
一般調査業務費	式	1	19,960,000		
解析等調査	式	1	1,484,612		
直接業務費	式	1	1,484,612		
解析等調査	式	1	1,484,612	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	453,460		
共通	式	1	453,460		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
公開用成果品作成	式	1	139,660	公開用成果品作成	1 式
直接経費	式	1	12,209		
直接経費	式	1	12,209		
旅費交通費	式	1	12,209	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 桁ノ木峠道路地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,950,281		
その他原価		式	1	1,043,651		
一般管理費等		式	1	1,606,068		
解析等調査業務費		式	1	4,600,000		
調査業務価格		式	1	24,560,000		