

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 8 号他嶺北地区路面標示設置他工事
工事地名	自) 福井県あわら市牛ノ谷地先 至) 福井県敦賀市元比田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	162日間	自 令和 8年 7月31日 至 令和 9年 1月 8日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 8 号他嶺北地区路面標示設置他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	15, 323, 560			
区画線工		式	1	13, 605, 320			
区画線工		式	1	13, 605, 320	溶融式区画線	200	m
					溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	200	m
					溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	200	m
					溶融式手動 破線 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	200	m
					溶融式手動 ゼブラ 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	200	m
					溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	8, 000	m
					溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	600	m
					(夜間)		
					溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					イント式区画線	4, 000	m
					イント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；		
					イント式区画線	1, 500	m
					イント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱；		
					イント式区画線	600	m
					(夜間)		
					イント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；		
					イント式区画線	14, 000	m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 8 号他嶺北地区路面標示設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間) ペイント式 溶剤型 実線 白 20cm 加熱 ;
道路付属施設工	式	1	485, 440	
道路付属物工	式	1	485, 440	視線誘導標 32 個 (夜間) 壁面用 105×551 ;
仮設工	式	1	1, 232, 800	
交通管理工	式	1	1, 232, 800	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 (夜間)
直接工事費	式	1	15, 323, 560	
共通仮設費	式	1	2, 557, 225	
共通仮設費	式	1	64, 225	
技術管理費	式	1	64, 225	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	2, 493, 000	
純工事費	式	1	17, 880, 785	
現場管理費	式	1	9, 120, 000	
工事原価	式	1	27, 000, 785	
一般管理費等	式	1	5, 759, 215	
工事価格	式	1	32, 760, 000	