

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 九頭竜川正善地区水際再生工事
工事地名	福井県坂井市春江町正善地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	165日間	自 令和 8年 8月20日 至 令和 9年 1月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 九頭竜川正善地区水際再生工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	38,438,447	
河川土工	式	1	35,433,780	
掘削工 (ICT)	m3	13,300	4,160,880	掘削 (ICT) 1 式 (陸上部) 土砂 オフソカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満；表土含む 掘削 (ICT) 1 式 (水中部) 土砂 オフソカット 障害有り 10,000m3以上50,000m 3未満；
残土処理工	式	1	31,272,900	積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；場内 (1次仮置き 水切 後) 土砂等運搬 1 式 土砂 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)；黒丸 地区土砂混合ヤードへ 土砂等運搬 1 式 土砂 片道運搬距離 0.3km (DID無)；場内 (1次 仮置き 水切前) 土砂等運搬 1 式 表土 片道運搬距離 18.4km (DID無)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；黒丸地区土砂混合ヤード 残土等処分 1 式 表土；
仮設工	式	1	3,004,667	
工事用道路工	式	1	1,313,267	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去；設置・撤去 、整備費、賃料含む 敷鉄板 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 九頭竜川正善地区水際再生工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				22×1,524×6,096(mm) 撤去；撤去、整備費、 賃料含む
防塵対策工	式	1	1,103,400	タワ洗浄装置 1 式 湿式；基本料、賃料(湿式)含む
交通管理工	式	1	588,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	38,438,447	
共通仮設費	式	1	6,048,288	
共通仮設費	式	1	2,658,288	
運搬費	式	1	1,701,288	仮設材運搬費 1 式 敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで；敷鉄板運搬、 積込、取卸し(往復)含む 仮設材運搬費 1 式 敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで；敷鉄板運搬、 積込、取卸し(片道)含む
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式 バック杓；
現場環境改善費（率計上）	式	1	359,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,390,000	
純工事費	式	1	44,486,735	
現場管理費	式	1	13,408,000	
工事原価	式	1	57,894,735	
一般管理費等	式	1	11,355,265	
工事価格	式	1	69,250,000	