

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 九頭竜川松岡室地区水際再生工事
工事地名	(自) 福井県福井市北野上町地先 (至) 福井県吉田郡永平寺町松岡室地先

2. 工事内容

1)	事務所名	福井河川国道事務所	工務第一課
2)	主 工 種	河川工事	
3)	工 期	208日間	自 令和 8年 8月17日 至 令和 9年 3月12日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	R 8 九頭竜川松岡室地区水際再生工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	53,981,958		
河川土工		式	1	45,597,424		
掘削工 (ICT)		m3	6,900	2,487,450	掘削 (ICT)	1 式
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
残土処理工		式	1	26,853,675	土砂等運搬	1 式
					土砂 片道運搬距離 440m以下；場内	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 片道平均運搬距離 12.0km (DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードへ (骨材再生前ふるい分け後の土砂)	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 片道平均運搬距離 12.0km (DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードへ (骨材再生後)	
					土砂等運搬	1 式
					表土 片道運搬距離 22.2km (DID無)；	
					積込 (ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
整地		1 式	残土受入れ地での処理；場内 (仮置土 骨材再生前)			
			整地			
			残土受入れ地での処理；黒丸地区土砂混合ヤード (骨材再生前ふるい分け後の土砂＋骨材再生後)			
			残土等処分			
				1 式	表土；	
骨材再生工		式	1	16,256,299	骨材再生	4,169 m3
					積込 (ルーズ)	1 式
					岩塊・玉石 土量50,000m3未満；	
仮設工		式	1	8,384,534		

積算内訳書

工事名	R 8 九頭竜川松岡室地区水際再生工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事用道路工	式	1	4,127,102	工事用道路盛土	1	式
				4.0m以上；掘削、盛土、積込(ルース)、土砂等運搬(場内)含む		
				工事用道路盛土撤去	1	式
				；掘削、土砂等運搬(場内)、整地含む		
				袋詰め玉石設置・撤去	140	袋
				2t用；積込(ルース)、土砂等運搬(場内)、整地含む		
				敷鉄板	1	式
仮水路工	式	1	2,028,960	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；設置、撤去、賃料、整備費含む		
				コルゲートパイプ	1	式
運搬処理工	式	1	67,272	据付・撤去(フランジ型φ800 板厚2.0mm)；支給品、運搬、積込・荷卸し含む		
				廃プラスチック運搬・処分	0.7	t
				袋詰め玉石袋材；運搬、処分費含む		
				現場発生品運搬	1	式
				；磯部川排水機場 L=12.5km(DID有) 運搬、積込、荷卸し含む		
防塵対策工	式	1	1,371,600	タヤ洗浄装置	1	式
交通管理工	式	1	789,600	湿式；基本料、賃料含む		
				交通誘導警備員	1	式
築堤・護岸	式	1	17,879,177			
河川土工	式	1	10,013,423			
掘削工(ICT)	m3	1,600	576,800	掘削(ICT)	1	式
残土処理工	式	1	5,930,617	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)；場内(仮置土 骨材再生前)		
				土砂等運搬	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 九頭竜川松岡室地区水際再生工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂 片道平均運搬距離 13.6km(DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードへ(骨材再生前ふるい分け後の土砂)	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 片道平均運搬距離 13.6km(DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードへ(骨材再生後)	
				土砂等運搬	1 式
				表土 片道運搬距離 23.9km(DID無)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；場内(仮置土 骨材再生前)	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；黒丸地区土砂混合ヤード(骨材再生前ふるい分け後の土砂＋骨材再生後)	
				残土等処分	1 式
				表土；	
骨材再生工	式	1	3,506,006	骨材再生	869 m3
				積込(ルーズ)	1 式
				岩塊・玉石 土量50,000m3未満；	
仮設工	式	1	7,865,754		
工事用道路工	式	1	7,563,354	工事用道路盛土	1 式
				4.0m以上；盛土、積込(ルーズ)、土砂等運搬(黒丸地区土砂混合ヤードより)含む	
				工事用道路盛土撤去	1 式
				；掘削、土砂等運搬(黒丸地区土砂混合ヤードへ)、整地含む	
				敷鉄板	1 式
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；設置、撤去、賃料、整備費含む	

積算内訳書

工事名	R 8 九頭竜川松岡室地区水際再生工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	302, 400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	71, 861, 135	
共通仮設費	式	1	16, 830, 220	
共通仮設費	式	1	11, 023, 220	
運搬費	式	1	9, 812, 220	建設機械運搬費 1 式 自走式破碎機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm ; 北野上地区 運搬費 (1台×(往1回+復1回))、運 搬中の損料含む 建設機械運搬費 1 式 自走式破碎機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm ; 松岡室地区 運搬費 (1台×(往1回+復1回))、運 搬中の損料含む 仮設材運搬費 1 式 敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで ; 積込、取卸し (往復) 含む
技術管理費	式	1	598, 000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	613, 000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	5, 807, 000	
純工事費	式	1	88, 691, 355	
現場管理費	式	1	23, 773, 000	
工事原価	式	1	112, 464, 355	
一般管理費等	式	1	20, 365, 645	

積算内訳書

工事名	R 8 九頭竜川松岡室地区水際再生工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	132, 830, 000	