

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 日野川朝宮地区下流河道掘削工事
工事地名	福井県福井市朝宮町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	168日間	自	令和 8年 9月17日
		至	令和 9年 3月 3日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 日野川朝宮地区下流河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	45,068,821	
河川土工	式	1	41,226,613	
掘削工 (ICT)	m3	13,300	4,081,473	掘削 (ICT) 1 式 (陸上部) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満；表土含む 掘削 (ICT) 1 式 (水中部) 土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m 3未満；
残土処理工	式	1	37,145,140	積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；場内 (1次仮置き 水切 後) 土砂等運搬 1 式 土砂 片道平均運搬距離 11.9km (DID有)；黒丸 地区土砂混合ヤードへ 土砂等運搬 1 式 土砂 片道運搬距離 0.3km (DID無)；場内 (1次仮 置き 水切前) 土砂等運搬 1 式 表土 片道運搬距離 17.1km (DID無)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；黒丸地区土砂混合ヤード 残土等処分 1 式 表土；
仮設工	式	1	3,842,208	
工事用道路工	式	1	2,024,808	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去；設置・撤去 、整備費、賃料含む

積算内訳書

工事名	R 8 日野川朝宮地区下流河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防塵対策工	式	1	1, 229, 400	タテ洗浄装置 湿式；基本料、賃料(湿式)含む 1 式
交通管理工	式	1	588, 000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	45, 068, 821	
共通仮設費	式	1	8, 021, 680	
共通仮設費	式	1	4, 167, 680	
運搬費	式	1	3, 164, 680	仮設材運搬費 1 式 敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで；敷鉄板運搬、 積込、取卸し(往復)含む
技術管理費	式	1	598, 000	システム初期費(ICT) バックホ； 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	405, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 854, 000	
純工事費	式	1	53, 090, 501	
現場管理費	式	1	15, 407, 000	
工事原価	式	1	68, 497, 501	
一般管理費等	式	1	13, 152, 499	
工事価格	式	1	81, 650, 000	