

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 2 7 号他嶺南地区路面標示設置他工事
工事地名	自) 福井県敦賀市元比田地先 至) 福井県大飯郡高浜町六路谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	140日間	自 令和 8年 9月 8日 至 令和 9年 1月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号他嶺南地区路面標示設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	12,994,180	
舗装工	式	1	1,291,070	
薄層カー舗装工	式	1	1,291,070	薄層カー舗装 121 m2 樹脂系すべり止め舗装 RPN-303；
区画線工	式	1	10,697,910	
区画線工	式	1	10,697,910	融融式区画線 300 m 融融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 融融式区画線 50 m 融融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 融融式区画線 200 m 融融式手動 破線 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 融融式区画線 1,000 m 融融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 融融式区画線 2,500 m 融融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； ェント式区画線 35,000 m ェント式 溶剤型 白 実線 15cm 加熱； ェント式区画線 3,000 m ェント式 溶剤型 白 破線 15cm 加熱； ェント式区画線 200 m ェント式 溶剤型 白 破線 30cm 加熱；
仮設工	式	1	1,005,200	
交通管理工	式	1	1,005,200	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号他嶺南地区路面標示設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	12, 994, 180	
共通仮設費	式	1	2, 241, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 241, 000	
純工事費	式	1	15, 235, 180	
現場管理費	式	1	7, 974, 000	
工事原価	式	1	23, 209, 180	
一般管理費等	式	1	5, 030, 820	
工事価格	式	1	28, 240, 000	