

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事
工事地名	福井県小浜市湯岡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	286日間	自	令和 8年 9月30日
		至	令和 9年 7月12日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	115, 284, 208	
道路土工	式	1	708, 862	
残土処理工	式	1	708, 862	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50, 000m3未満；
橋台工	式	1	17, 788, 277	
作業土工	式	1	780, 580	；床掘り, 埋戻し, 基面整正, 掘削補助機械搬入 搬出含
場所打杭工	式	1	11, 468, 996	場所打杭 4 本 杭径 1200mm 杭長(設計長) 21m コンクリート 30 -18-40(高炉)C=350kg/m3；鉄筋, 杭頭処理, 補強 リング等部材費および加工費含む 殻運搬 6 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 6 m3 コンクリート殻(無筋)；
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	5, 538, 701	逆T式橋台 90 m3 構造物高さ7m以上9m未満 打設量70m3以上110m3 未満 雑工種(均しコンクリート+基礎材)有； 鉄筋 2. 55 t SD345 D16～D25； 鉄筋 0. 63 t SD345 D13； 高欄取付用アンカーボルト 4 組 4本/組 M20×200 強度区分4. 6以上 N1, φ44W1, SW1 亜鉛メッキ処理；
RC橋脚工	式	1	38, 742, 112	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	1, 275, 614	；床掘り, 埋戻し, 基面整正, 掘削補助機械搬入 搬出含	
場所打杭工	式	1	22, 517, 656	場所打杭	9 本
				杭径 1200mm 杭長(設計長) 14m コンクリート 30 -18-40(高炉)C=350kg/m3；鉄筋, 杭頭処理, 補強 リング等部材費および加工費含む	
				殻運搬	16 m3
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	14, 948, 842	コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	16 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	14, 948, 842	壁式橋脚	222 m3
				構造物高さ5m以上15m未満 打設量100m3以上280 m3未満 雑工種(均しコンクリート)有；	
				鉄筋	3. 15 t
				SD345 D38；	
				鉄筋	2. 68 t
				SD345 D35；	
				鉄筋	11. 56 t
				SD345 D29～D32；ガス圧接含む	
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	14, 948, 842	鉄筋	5. 11 t
				SD345 D16～D25；	
				鉄筋	0. 003 t
				SD345 D13；	
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	14, 948, 842	照明用アンカーボルト	1 基
				橋脚部 □250×250 600L；	
河川土工	式	1	1, 252, 337		
掘削工(ICT)	m3	1, 100	459, 690	掘削(ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	
盛土工(ICT)	m3	830	209, 326	路体(築堤)盛土(ICT)	1 式
法面整形工(ICT)	式	1	416, 146	法面整形(切土部)(ICT)	440 m2
				埴質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT)	70 m2

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	167, 175	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
法覆護岸工	式	1	14, 932, 710	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
作業土工	式	1	753, 306	；床掘り, 埋戻し, 基面整正, 土砂等運搬, 整地含む	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	8, 476, 810	砕石置換基礎	42 m3
				RC-40；	
				現場打基礎コンクリート	25 m
				18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 70 c m；型	
				枠, 目地材含む	
				現場打小口止コンクリート	4 m3
				18-8-40(高炉)；型枠含む	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	3 m3
				18-8-40(高炉)；型枠含む	
				間知ブロック張	279 m2
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	4, 420, 660	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 裏込材 RC-	
				40 胴込コンクリート 18-8-40(高炉) 遮水シート無し；目	
				地材, 吸出し防止材を含む	
				現場打天端コンクリート	9 m3
				18-8-40(高炉)；基礎材, 型枠, 目地材含む	
				現場打基礎コンクリート	22 m
				18-8-40(高炉) 底幅 35 c m 高さ 50 c m；基	
				礎材, 型枠, 目地材含む	
				現場打小口止コンクリート	1 m3
				18-8-40(高炉)；型枠含む	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	2 m3
				18-8-40(高炉)；型枠含む	
				平ブロック張	179 m2
				控え120mm；裏込め材, 吸出し防止材, 連結金具	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				含む 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 基礎材, 型枠, 目地材含む	2 m3
張りコンクリート工	式	1	18,369	張りコンクリート 18-8-40(高炉) t=12cm ; 裏込め材含む	3 m2
高水敷保護工	式	1	1,263,565	コンクリート張 18-8-40(高炉) t=15cm ; 基礎材含む	165 m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	2 m2
根固め工	式	1	5,887,407		
作業土工	式	1	202,707	；床掘り, 埋戻し, 土砂等運搬, 整地含む	
根固めブロック工	式	1	5,684,700	根固めブロック据付 平型根固めブロック 2t型 1430×1430×860 ; 横取り含む	70 個
付帯道路工	式	1	453,157		
盛土工	式	1	11,668	路体(築堤)盛土 4.0m以上 ;	26 m3
アスファルト舗装工	式	1	323,139	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 250mm ;	57 m2
				下層路盤(歩道部) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm ;	26 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; プライムコート含む	1 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライムコート含む	56 m2
				表層(歩道部) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ; プライムコート含む	26 m2

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	92, 100	L型街渠 歩車道境界ブロックB種(両面R) B500 エプロン勾配6% ；歩車道境界ブロック, 基礎材, コンクリート, 型枠, 敷モルタル含む	6 m
縁石工	式	1	26, 250	舗装止め 150×200 コンクリート 18-8-40(高炉)；基礎材, 型枠, 鉄筋含む	5 m
道路付属施設工	式	1	182, 610		
道路付属物工	式	1	18, 310	視線誘導標 スノーポール併用型 土中式 φ100 2段 10本未満；	1 本
照明工	式	1	164, 300	照明柱基礎 コンクリート基礎 上段800×800×600 下段1200×1200×700 アンカースクリュー 250×250 1150L；基礎材, コンクリート, 型枠, アンカースクリュー含む	1 基
構造物撤去工	式	1	1, 248, 957		
標識撤去工	式	1	79, 160	標識撤去 複柱式 コンクリート基礎式；標識板撤去, 標識柱撤去, コンクリート基礎撤去含む	1 基
道路付属物撤去工	式	1	1, 244	視線誘導標撤去 スノーポール併用型 土中式 10本未満；	1 本
作業土工	式	1	341, 046	；床掘り, 埋戻し, 積込(ルース), 土砂等運搬含む	
構造物取壊し工	式	1	500, 053	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	59 m3 13 m 31 m2
道路付属施設撤去工	式	1	18, 810	道路反射鏡撤去	1 基
運搬処理工	式	1	308, 644	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	60 m3

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬	1	m3
				アスファルト殻(掘削) ;		
				殻処分	60	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	1	m3
仮設工	式	1	34, 087, 779	アスファルト殻(掘削) ;		
				現場発生品運搬	1	式
				; 積込み・荷卸し含む		
工事用道路工	式	1	4, 370, 284	工事用道路盛土	1	式
				4. 0m以上 ; 積込(ルース), 土砂等運搬含む		
				工事用道路盛土撤去	1	式
				撤去 ; 土砂等運搬, 整地含む		
土留・仮締切工	式	1	17, 906, 736	敷鉄板	1	式
				22×1, 524×6, 096(mm) 設置・撤去 ; 賃料含む		
				溝掘り	1	式
				; 床掘り, 土砂等運搬, 整地含む		
				鋼矢板	86	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 11. 5m 鋼矢板打込長 10. 5m 平均鋼矢板引抜き長 10. 5m ; 圧入, 引抜き, 据付・解体, 賃料含む		
				鋼矢板	104	枚
				IV型 平均鋼矢板長さ 12. 5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜き長 12m ; 圧入, 引抜き, 据付・解体, 賃料含む		
				切梁・腹起し	39. 9	t
				設置・撤去 ; 賃料含む		
大型土のう				製作・設置 耐候性 1年 ; 積込(ルース), 土砂等運搬含む	258	袋
				大型土のう	258	袋
				撤去 ; 積込(ルース), 土砂等運搬, 整地含む		
土のう積					38	m2

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				製作・設置・撤去 小口並べ；積込(ルース), 土砂等運搬, 整地含む	
				遮水シート	565 m2
				設置・撤去 厚1.0+10.0mm；	
水替工	式	1	1,037,520	ポンプ排水	1 式
				0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水；設置・撤去含む	
作業ヤード整備工	式	1	5,278,703	ヤード造成	1 式
				設置；積込(ルース), 土砂等運搬含む	
				ヤード造成	1 式
				撤去；土砂等運搬, 整地含む	
				大型土のう	1 式
				製作・設置 耐候性 1年；積込(ルース), 土砂等運搬含む	
				大型土のう	1 式
				撤去；積込(ルース), 土砂等運搬, 整地含む	
汚濁防止工	式	1	3,579,336	汚濁防止フェンス	131 m
				設置・撤去 単独フローφ300 H1×L20m カーテン生地	
				引張り強さ1000以上2000N/3cm未満 設置期間19日間；アンカー工含む	
				汚濁防止フェンス	131 m
				設置・撤去 単独フローφ300 H1×L20m カーテン生地	
				引張り強さ1000以上2000N/3cm未満 設置期間13日間；アンカー工含む	
				濁水処理設備	2 槽
				設置・撤去 沈殿槽 10m3；排水ホース含む	
交通管理工	式	1	1,915,200	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	115,284,208		
共通仮設費	式	1	23,347,308		
共通仮設費	式	1	12,292,308		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	10,209,083	重建設機械分解組立費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 往復；積込, 取卸し含む
技術管理費	式	1	1,210,225	システム初期費 (ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	873,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,055,000	
純工事費	式	1	138,631,516	
現場管理費	式	1	39,149,000	
工事原価	式	1	177,780,516	
一般管理費等	式	1	30,339,484	
工事価格	式	1	208,120,000	