

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大飯除雪作業
工事地名	(自) 福井県小浜市遠敷地先 (至) 福井県大飯郡高浜町六路谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	201日間	自 令和 8年 9月12日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 大飯除雪作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
雪寒		式	1	3, 217, 122		
一般除雪工		式	1	1, 858, 975		
一般除雪工(昼間)		式	1	308, 354	除雪トラック(A)(待機なし) 4×4 7t P 貸与(所定労働時間内)；高浜除雪基地1時間	
					除雪トラック(B)(待機なし) 4×4 7t P 貸与(所定労働時間外)；高浜除雪基地1時間	
					除雪トラック(待機あり) 4×4 7t P 貸与；高浜除雪基地2時間	
					除雪トラック(A)(待機なし) 6×6 10t AT AP VATG 貸与(所定労働時間内)；高浜除雪基地1時間	
					除雪トラック(B)(待機なし) 6×6 10t AT AP VATG 貸与(所定労働時間外)；高浜除雪基地1時間	
					除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT AP VATG 貸与；高浜除雪基地2時間	
					除雪グレーダ(A)(待機なし) 3.7m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)；1時間	
					除雪グレーダ(B)(待機なし) 3.7m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)；1時間	
					除雪グレーダ(待機あり) 3.7m級 排出ガス対策型 借上；1時間	
					除雪グレーダ(A)(待機なし) 4.0m級 排出ガス対策型 AT 貸与(所定労働時間内)；高浜除雪基地1時間	
					除雪グレーダ(B)(待機なし) 4.0m級 排出ガス対策型 AT 貸与(所定労働時間外)；高浜除雪基地1時間	

積算内訳書

工事名	R 8 大飯除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				除雪ブレード(待機あり)	2	時間
				4.0m級 排出ガス対策型 AT 貸与；高浜除雪基地		
				ロータリ除雪車(A)(待機なし)	1	時間
				2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)；		
				高浜除雪基地		
				ロータリ除雪車(B)(待機なし)	1	時間
				2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)；		
				高浜除雪基地		
				除雪ドーザー(A)(待機なし)	1	時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上(所定労働時間内)；機		
一般除雪工(夜間)	式	1	314,921	械損料は含まず タイヤチェーン支給品		
				除雪ドーザー(B)(待機なし)	1	時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上(所定労働時間外)；機		
				械損料は含まず タイヤチェーン支給品		
				除雪ドーザー(待機あり)	2	時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上；機械損料は含まず タ		
				イヤチェーン支給品		
				除雪作業員(A)	1	時間
				(所定労働時間内)；		
				除雪作業員(B)	1	時間
				(所定労働時間外)；		
				除雪トラック(C)(待機なし)	1	時間
				4×4 7t P 貸与(所定労働時間内)；高浜除雪基		
				地		
				除雪トラック(D)(待機なし)	1	時間
				4×4 7t P 貸与(所定労働時間外)；高浜除雪基		
				地		
				除雪トラック(待機あり)	2	時間
				4×4 7t P 貸与；高浜除雪基地		
				除雪トラック(C)(待機なし)	1	時間
				6×6 10t AT AP VATG 貸与(所定労働時間内)；		
				高浜除雪基地		
				除雪トラック(D)(待機なし)	1	時間
				6×6 10t AT AP VATG 貸与(所定労働時間外)；		

積算内訳書

工事名	R 8 大飯除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高浜除雪基地	
				除雪トラック(待機あり)	2 時間
				6×6 10t AT AP VATG 貸与；高浜除雪基地	
				除雪グレーダ(C)(待機なし)	1 時間
				3.7m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)；	
				除雪グレーダ(D)(待機なし)	1 時間
				3.7m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)；	
				除雪グレーダ(待機あり)	1 時間
				3.7m級 排出ガス対策型 借上；	
				除雪グレーダ(C)(待機なし)	1 時間
				4.0m級 排出ガス対策型 AT 貸与(所定労働時間内)；高浜除雪基地	
				除雪グレーダ(D)(待機なし)	1 時間
				4.0m級 排出ガス対策型 AT 貸与(所定労働時間外)；高浜除雪基地	
				除雪グレーダ(待機あり)	1 時間
				4.0m級 排出ガス対策型 AT 貸与；高浜除雪基地	
				ロータリ除雪車(C)(待機なし)	1 時間
				2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)；	
				高浜除雪基地	
				ロータリ除雪車(D)(待機なし)	1 時間
				2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)；	
				高浜除雪基地	
				除雪ドーザ(C)(待機なし)	1 時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上(所定労働時間内)；機械損料は含まず タイヤチェーン支給品	
				除雪ドーザ(D)(待機なし)	1 時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上(所定労働時間外)；機械損料は含まず タイヤチェーン支給品	
				除雪ドーザ(待機あり)	2 時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上；機械損料は含まず タイヤチェーン支給品	

積算内訳書

工事名	R 8 大飯除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪作業員(C) (所定労働時間内) ;	1	時間
				除雪作業員(D) (所定労働時間外) ;	1	時間
建設機械	式	1	1,235,700	除雪トラクタ 8t級 1.3～1.4m ³ 借上(損料) ;	90	台・日
歩道除雪工	式	1	232,909			
歩道除雪工(昼間)	式	1	126,694	小型除雪車(A)(待機なし) 1.0m簡易操作型(40PS) 貸与(所定労働時間内) ; 高浜除雪基地 小型除雪車(B)(待機なし) 1.0m簡易操作型(40PS) 貸与(所定労働時間外) ; 高浜除雪基地 小型除雪機(A)(待機なし) 0.8m級(22PS) 貸与(所定労働時間内) ; 高浜除 雪基地 小型除雪機(B)(待機なし) 0.8m級(22PS) 貸与(所定労働時間外) ; 高浜除 雪基地 タンクトラック(A)(待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間内) ; タンクトラック(B)(待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間外) ; タンクトラック(A)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間内) ; タンクトラック(B)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間外) ; 車載用トラック(A)(待機なし) 4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間内) ; 車載用トラック(B)(待機なし) 4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間外) ;	2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	R 8 大飯除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
歩道除雪工(夜間)	式	1	106, 215	除雪作業員(A) (所定労働時間内) ;	2	時間
				除雪作業員(B) (所定労働時間外) ;	1	時間
				小型除雪車(C)(待機なし) 1. 0m簡易操作型(40PS) 貸与(所定労働時間内) ; 高浜除雪基地	1	時間
				小型除雪車(D)(待機なし) 1. 0m簡易操作型(40PS) 貸与(所定労働時間外) ; 高浜除雪基地	1	時間
				小型除雪機(C)(待機なし) 0. 8m級(22PS) 貸与(所定労働時間内) ; 高浜除 雪基地	1	時間
				小型除雪機(D)(待機なし) 0. 8m級(22PS) 貸与(所定労働時間外) ; 高浜除 雪基地	1	時間
				ダンプトラック(C)(待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間内) ;	1	時間
				ダンプトラック(D)(待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間外) ;	1	時間
				ダンプトラック(C)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間内) ;	1	時間
				ダンプトラック(D)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間外) ;	1	時間
				車載用トラック(C)(待機なし) 4t積2. 9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間内) ;	1	時間
				車載用トラック(D)(待機なし) 4t積2. 9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間外) ;	1	時間
				除雪作業員(C) (所定労働時間内) ;	1	時間
				除雪作業員(D) (所定労働時間外) ;	1	時間

積算内訳書

工事名	R 8 大飯除雪作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬除雪工		式	1	184,568		
運搬除雪工(昼間)		式	1	90,366	ダンプトラック(A)(待機なし) 1 時間 10t積 普通 借上(所定労働時間内) ; ダンプトラック(B)(待機なし) 1 時間 10t積 普通 借上(所定労働時間外) ; ロータリ除雪車(A)(待機なし) 1 時間 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内) ; 高浜除雪基地 ロータリ除雪車(B)(待機なし) 1 時間 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外) ; 高浜除雪基地 バックホウ(A)(待機なし) 1 時間 平積0.2m3 借上(所定労働時間内) ; バックホウ(B)(待機なし) 1 時間 平積0.2m3 借上(所定労働時間外) ; 除雪作業員(A) 1 時間 (所定労働時間内) ; 除雪作業員(B) 1 時間 (所定労働時間外) ;	
運搬除雪工(夜間)		式	1	94,202	ダンプトラック(C)(待機なし) 1 時間 10t積 普通 借上(所定労働時間内) ; ダンプトラック(D)(待機なし) 1 時間 10t積 普通 借上(所定労働時間外) ; ロータリ除雪車(C)(待機なし) 1 時間 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内) ; 高浜除雪基地 ロータリ除雪車(D)(待機なし) 1 時間 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外) ; 高浜除雪基地 バックホウ(C)(待機なし) 1 時間 平積0.2m3 借上(所定労働時間内) ; バックホウ(D)(待機なし) 1 時間 平積0.2m3 借上(所定労働時間外) ;	

積算内訳書

工事名	R 8 大飯除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪作業員(C) (所定労働時間内) ;	1	時間
				除雪作業員(D) (所定労働時間外) ;	1	時間
凍結防止工	式	1	177,992			
凍結防止剤	式	1	0	凍結防止剤 塩化カルシウム 25kg入り(支給品) ; 高浜除雪基地	0.1	t
				凍結防止剤 塩化カルシウム 500kg入り(支給品) ; 高浜除雪基地	8	t
				凍結防止剤 塩化ナトリウム 500kg入り(支給品) ; 高浜除雪基地	40	t
				凍結防止剤 塩化ナトリウム 500kg入り(支給品) ; 嶺南河川国道 維持出張所	1	t
凍結防止剤散布(昼間)	式	1	87,005	凍結防止剤散布車(A)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内) ; 高浜除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車(B)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外) ; 高浜除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車(待機あり) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与 ; 高浜除雪基地	5	時間
				散布機車載用トラック(A)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間内) 助手含む ;	1	時間
				散布機車載用トラック(B)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間外) 助手含む ;	1	時間
				除雪作業員(A) (所定労働時間内) ;	1	時間
				除雪作業員(B) (所定労働時間外) ;	1	時間

積算内訳書

工事名	R 8 大飯除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	90,987	凍結防止剤散布車(C)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内) ；高浜除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車(D)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外) ；高浜除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車(待機あり) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与；高浜除雪基地	5	時間
				散布機車載用トラック(C)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間内) 助手含む ；	1	時間
				散布機車載用トラック(D)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間外) 助手含む ；	1	時間
				除雪作業員(C) (所定労働時間内)；	1	時間
				除雪作業員(D) (所定労働時間外)；	1	時間
巡回工	式	1	69,720			
巡回工(昼間)	式	1	34,090	ライトバン巡回(A)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)；	1	時間
				ライトバン巡回(B)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				ライトバン巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上；	10	時間
巡回工(夜間)	式	1	35,630	ライトバン巡回(C)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)；	1	時間
				ライトバン巡回(D)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				ライトバン巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上；	10	時間
待機費	式	1	673,337			

積算内訳書

工事名	R 8 大飯除雪作業						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
待機費(昼間)	式	1	298,984	世話役(A)	5	時間	
				所定労働時間内；			
				世話役(B)	5	時間	
				所定労働時間外；			
				除雪トラック(A)	2	時間	
				所定労働時間内；			
				除雪トラック(B)	2	時間	
				所定労働時間外；			
				除雪グレーダ(A)	2	時間	
				所定労働時間内；			
				除雪グレーダ(B)	1	時間	
				所定労働時間外；			
				除雪ドーザー(A)	2	時間	
				所定労働時間内；			
				除雪ドーザー(B)	2	時間	
				所定労働時間外；			
待機費(夜間)	式	1	374,353	凍結防止剤散布車(A)	8	時間	
				所定労働時間内；			
				凍結防止剤散布車(B)	8	時間	
				所定労働時間外；			
				ライトバン(A)	8	時間	
				所定労働時間内；			
				ライトバン(B)	8	時間	
				所定労働時間外；			
				世話役(C)	5	時間	
				所定労働時間内；			
				世話役(D)	5	時間	
				所定労働時間外；			
				除雪トラック(C)	2	時間	
				所定労働時間内；			
				除雪トラック(D)	2	時間	
				所定労働時間外；			
				除雪グレーダ(C)	2	時間	
				所定労働時間内；			

積算内訳書

工事名	R 8 大飯除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪グレーダ(D)	1	時間
				所定労働時間外；		
				除雪トレーサ(C)	2	時間
				所定労働時間内；		
				除雪トレーサ(D)	1	時間
				所定労働時間外；		
				凍結防止剤散布車(C)	10	時間
				所定労働時間内；		
				凍結防止剤散布車(D)	10	時間
				所定労働時間外；		
仮設工	式	1	19,621	ライトバン(C)	10	時間
				所定労働時間内；		
				ライトバン(D)	10	時間
交通管理工	式	1	19,621	所定労働時間外；		
				交通誘導警備員A(A)	1	時間
				所定労働時間内；		
				交通誘導警備員A(B)	1	時間
				所定労働時間外；		
				交通誘導警備員A(C)	1	時間
				所定労働時間内；		
				交通誘導警備員A(D)	1	時間
				所定労働時間外；		
				交通誘導警備員B(A)	1	時間
				所定労働時間内；		
				交通誘導警備員B(B)	1	時間
				所定労働時間外；		
直接工事費	式	1	3,217,122	交通誘導警備員B(C)	1	時間
				所定労働時間内；		
				交通誘導警備員B(D)	1	時間
				所定労働時間外；		

積算内訳書

工事名	R 8 大飯除雪作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1, 424, 900	
共通仮設費	式	1	19, 900	
営繕費	式	1	19, 900	消防設備点検 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 405, 000	高浜除雪基地；
純工事費	式	1	4, 642, 022	
現場管理費	式	1	5, 093, 000	
工事原価	式	1	9, 735, 022	
一般管理費等	式	1	2, 294, 978	
工事価格	式	1	12, 030, 000	