

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 小浜除雪作業
工事地名	(自) 福井県三方上中郡若狭町気山地先 (至) 福井県小浜市遠敷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	198日間	自 令和 8年 9月15日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 小浜除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
雪寒	式	1	3,955,211		
一般除雪工	式	1	1,959,425		
一般除雪工(昼間)	式	1	371,194	除雪トラック(A)(待機なし) 1 時間 4×4 7t MT P 貸与(所定労働時間内)；倉見除雪基地 除雪トラック(B)(待機なし) 1 時間 4×4 7t MT P 貸与(所定労働時間外)；倉見除雪基地 除雪トラック(待機あり) 3 時間 4×4 7t MT P 貸与；倉見除雪基地 除雪トラック(A)(待機なし) 1 時間 6×6 10t AT P TG 貸与(所定労働時間内)；倉見除雪基地 除雪トラック(B)(待機なし) 1 時間 6×6 10t AT P TG 貸与(所定労働時間外)；倉見除雪基地 除雪トラック(待機あり) 3 時間 6×6 10t AT P TG 貸与；倉見除雪基地 除雪グレーダ(A)(待機なし) 1 時間 3.1m級 排出ガス対策型 借上（所定労働時間内）； 除雪グレーダ(B)(待機なし) 1 時間 3.1m級 排出ガス対策型 借上（所定労働時間外）； 除雪グレーダ(待機あり) 1 時間 3.1m級 排出ガス対策型 借上； 除雪グレーダ(A)(待機なし) 1 時間 3.7m級 貸与(所定労働時間内) 1人乗り；倉見除雪基地 除雪グレーダ(B)(待機なし) 1 時間 3.7m級 貸与(所定労働時間外) 1人乗り；倉見除雪基地	

積算内訳書

工事名	R 8 小浜除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪ブレード(待機あり)	3	時間
				3.7m級 貸与 1人乗り；倉見除雪基地		
				ロータリ除雪車(A)(待機なし)	1	時間
				2.2m級 287kw 貸与(所定労働時間内)；倉見除雪基地		
				ロータリ除雪車(B)(待機なし)	1	時間
				2.2m級 287kw 貸与(所定労働時間外)；倉見除雪基地		
				ロータリ除雪車(待機あり)	3	時間
				2.2m級 287kw 貸与；倉見除雪基地		
				除雪ドーザー(A)(待機なし)	1	時間
				バケット式 1.5m3 貸与(所定労働時間内)；倉見除雪基地		
				除雪ドーザー(B)(待機なし)	1	時間
				バケット式 1.5m3 貸与(所定労働時間外)；倉見除雪基地		
				除雪ドーザー(待機あり)	3	時間
				バケット式 1.5m3 貸与；倉見除雪基地		
				除雪ドーザー(A)(待機なし)	1	時間
一般除雪工(夜間)	式	1	352,531	8t級 1.3～1.4m3 借上(所定労働時間内)；機械損料は含まず タイヤチェーン支給品		
				除雪ドーザー(B)(待機なし)	1	時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上(所定労働時間外)；機械損料は含まず タイヤチェーン支給品		
				除雪ドーザー(待機あり)	2	時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上；機械損料は含まず タイヤチェーン支給品		
				除雪作業員(A)	7	時間
				(所定労働時間内)；		
				除雪作業員(B)	5	時間
				(所定労働時間外)；		
				除雪トラック(C)(待機なし)	1	時間
				4×4 7t MT P 貸与(所定労働時間内)；倉見除雪基地		

積算内訳書

工事名	R 8 小浜除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				除雪トラック(D) (待機なし)	1	時間
				4×4 7t MT P 貸与(所定労働時間外) ; 倉見除雪基地		
				除雪トラック(待機あり)	2	時間
				4×4 7t MT P 貸与 ; 倉見除雪基地		
				除雪トラック(C) (待機なし)	1	時間
				6×6 10t AT P TG 貸与(所定労働時間内) ; 倉見除雪基地		
				除雪トラック(D) (待機なし)	1	時間
				6×6 10t AT P TG 貸与(所定労働時間外) ; 倉見除雪基地		
				除雪トラック(待機あり)	2	時間
				6×6 10t AT P TG 貸与 ; 倉見除雪基地		
				除雪グレーダ` (C) (待機なし)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上 (所定労働時間内) ;		
				除雪グレーダ` (D) (待機なし)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上 (所定労働時間外) ;		
				除雪グレーダ` (待機あり)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上 ;		
				除雪グレーダ` (C) (待機なし)	1	時間
				3.7m級 貸与(所定労働時間内) 1人乗り ; 倉見除雪基地		
				除雪グレーダ` (D) (待機なし)	1	時間
				3.7m級 貸与(所定労働時間外) 1人乗り ; 倉見除雪基地		
				除雪グレーダ` (待機あり)	1	時間
				3.7m級 貸与 1人乗り ; 倉見除雪基地		
				ロータリ除雪車(C) (待機なし)	1	時間
				2.2m級 287kw 貸与(所定労働時間内) ; 倉見除雪基地		
				ロータリ除雪車(D) (待機なし)	1	時間
				2.2m級 287kw 貸与(所定労働時間外) ; 倉見除		

積算内訳書

工事名	R 8 小浜除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				雪基地 ロータリ除雪車(待機あり)	1 時間
				2.2m級 287kw 貸与；倉見除雪基地 除雪ドーザー(C)(待機なし)	1 時間
				バケット式 1.5m3 貸与(所定労働時間内)；倉見除雪基地 除雪ドーザー(D)(待機なし)	1 時間
				バケット式 1.5m3 貸与(所定労働時間外)；倉見除雪基地 除雪ドーザー(待機あり)	1 時間
				バケット式 1.5m3 貸与；倉見除雪基地 除雪ドーザー(C)(待機なし)	1 時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上(所定労働時間内)；機械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪ドーザー(D)(待機なし)	1 時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上(所定労働時間外)；機械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪ドーザー(待機あり)	1 時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上；機械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪作業員(C)	10 時間
				(所定労働時間内)； 除雪作業員(D)	5 時間
				(所定労働時間外)； 除雪ドーザー	90 台・日
建設機械	式	1	1,235,700	8t級 1.3～1.4m3 借上(損料)；	
歩道除雪工	式	1	249,337		
歩道除雪工(昼間)	式	1	143,122	小型除雪機(A)(待機なし)	2 時間
				0.8m級(22PS) 貸与(所定労働時間内)；倉見除雪基地 小型除雪機(B)(待機なし)	1 時間
				0.8m級(22PS) 貸与(所定労働時間外)；倉見除雪基地	

積算内訳書

工事名	R 8 小浜除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				小型除雪車(A)(待機なし)	2	時間
				1.0m級 40PS 貸与(所定労働時間内)；倉見除雪基地		
				小型除雪車(B)(待機なし)	1	時間
				1.0m級 40PS 貸与(所定労働時間外)；倉見除雪基地		
				ダンプトラック(A)(待機なし)	1	時間
				2t積 普通 借上(所定労働時間内)；		
				ダンプトラック(B)(待機なし)	1	時間
				2t積 普通 借上(所定労働時間外)；		
				ダンプトラック(A)(待機なし)	1	時間
				4t積 普通 借上(所定労働時間内)；		
				ダンプトラック(B)(待機なし)	1	時間
				4t積 普通 借上(所定労働時間外)；		
歩道除雪工(夜間)	式	1	106,215	車載用トラック(A)(待機なし)	1	時間
				4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間内)；		
				車載用トラック(B)(待機なし)	1	時間
				4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間外)；		
				除雪作業員(A)	8	時間
				(所定労働時間内)；		
				除雪作業員(B)	1	時間
				(所定労働時間外)；		
				小型除雪機(C)(待機なし)	1	時間
				0.8m級(22PS) 貸与(所定労働時間内)；倉見除雪基地		
				小型除雪機(D)(待機なし)	1	時間
				0.8m級(22PS) 貸与(所定労働時間外)；倉見除雪基地		
				小型除雪車(C)(待機なし)	1	時間
				1.0m級 40PS 貸与(所定労働時間内)；倉見除雪基地		
				小型除雪車(D)(待機なし)	1	時間

積算内訳書

工事名	R 8 小浜除雪作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1.0m級 40PS 貸与(所定労働時間外)；倉見除雪基地 ダンプトラック(C)(待機なし) 1 時間 2t積 普通 借上(所定労働時間内)； ダンプトラック(D)(待機なし) 1 時間 2t積 普通 借上(所定労働時間外)； ダンプトラック(C)(待機なし) 1 時間 4t積 普通 借上(所定労働時間内)； ダンプトラック(D)(待機なし) 1 時間 4t積 普通 借上(所定労働時間外)； 車載用トラック(C)(待機なし) 1 時間 4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間内)； ； 車載用トラック(D)(待機なし) 1 時間 4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間外)； ； 除雪作業員(C) 1 時間 (所定労働時間内)； 除雪作業員(D) 1 時間 (所定労働時間外)；
運搬除雪工	式	1	184,568	
運搬除雪工(昼間)	式	1	90,366	ダンプトラック(A)(待機なし) 1 時間 10t積 普通 借上(所定労働時間内)； ダンプトラック(B)(待機なし) 1 時間 10t積 普通 借上(所定労働時間外)； ロータリ除雪車(A)(待機なし) 1 時間 2.2m級 287kw 貸与(所定労働時間内)；倉見除雪基地 ロータリ除雪車(B)(待機なし) 1 時間 2.2m級 287kw 貸与(所定労働時間外)；倉見除雪基地 バックホウ(A)(待機なし) 1 時間 平積0.2m3 借上(所定労働時間内)；

積算内訳書

工事名	R 8 小浜除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				バックホウ(B)(待機なし)	1	時間
				平積0.2m3 借上(所定労働時間外) ;		
				除雪作業員(A)	1	時間
				所定労働時間内 ;		
運搬除雪工(夜間)	式	1	94,202	除雪作業員(B)	1	時間
				所定労働時間外 ;		
				ダンプトラック(C)(待機なし)	1	時間
				10t積 普通 借上(所定労働時間内) ;		
				ダンプトラック(D)(待機なし)	1	時間
				10t積 普通 借上(所定労働時間外) ;		
				ロータリ除雪車(C)(待機なし)	1	時間
				2.2m級 287kw 貸与(所定労働時間内) ; 倉見除雪基地		
				ロータリ除雪車(D)(待機なし)	1	時間
				2.2m級 287kw 貸与(所定労働時間外) ; 倉見除雪基地		
				バックホウ(C)(待機なし)	1	時間
				平積0.2m3 借上(所定労働時間内) ;		
				バックホウ(D)(待機なし)	1	時間
				平積0.2m3 借上(所定労働時間外) ;		
				除雪作業員(C)	1	時間
				所定労働時間内 ;		
凍結防止工	式	1	191,314	除雪作業員(D)	1	時間
				所定労働時間外 ;		
				凍結防止剤	0.1	t
				塩化カルシウム 25kg入り(支給品) ; 倉見除雪基地		
凍結防止剤	式	1	0	凍結防止剤	10	t
				塩化カルシウム 500kg入り(支給品) ; 倉見除雪基地		
				凍結防止剤	35	t
				塩化ナトリウム 500kg入り(支給品) ; 倉見除雪基地		
				凍結防止剤	20	t
				塩化ナトリウム 1000kg入り(支給品) ; 倉見除雪基地		

積算内訳書

工事名	R 8 小浜除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				凍結防止剤 塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)；嶺南河川国道 維持出張所	3 t
凍結防止剤散布(昼間)	式	1	99,110	凍結防止剤散布車(A)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内) ；倉見除雪基地	1 時間
				凍結防止剤散布車(B)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外) ；倉見除雪基地	1 時間
				凍結防止剤散布車(待機あり) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与；倉見除雪基地	8 時間
				散布機車載用トラック(A)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間内) 助手含む ；	1 時間
				散布機車載用トラック(B)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間外) 助手含む ；	1 時間
				除雪作業員(A) 所定労働時間内；	1 時間
				除雪作業員(B) 所定労働時間外；	1 時間
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	90,987	凍結防止剤散布車(C)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内) ；倉見除雪基地	1 時間
				凍結防止剤散布車(D)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外) ；倉見除雪基地	1 時間
				凍結防止剤散布車(待機あり) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与；倉見除雪基地	5 時間
				散布機車載用トラック(C)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間内) 助手含む ；	1 時間
				散布機車載用トラック(D)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間外) 助手含む	1 時間

積算内訳書

工事名	R 8 小浜除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				； 除雪作業員(C)	1	時間
				所定労働時間内； 除雪作業員(D)	1	時間
				所定労働時間外；		
凍結防止剤散布装置	式	1	1,217	凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式 2.0m3 貸与；倉見除雪基地	1	時間
巡回工	式	1	75,345			
巡回工(昼間)	式	1	34,090	ライトバン巡回(A)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)； ライトバン巡回(B)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)； ライトバン巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上；	1 1 10	時間 時間 時間
巡回工(夜間)	式	1	41,255	ライトバン巡回(C)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)； ライトバン巡回(D)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)； ライトバン巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上；	1 1 15	時間 時間 時間
待機費	式	1	763,781			
待機費(昼間)	式	1	351,270	世話役(A) 所定労働時間内； 世話役(B) 所定労働時間外； 除雪トラック(A) 所定労働時間内； 除雪トラック(B) 所定労働時間外； 除雪グレータ(A) 所定労働時間内(1人乗り)； 除雪グレータ(B)	10 10 2 3 1 2	時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	R 8 小浜除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				所定労働時間外（1人乗り）； ロータリ除雪車(A) 2 時間 所定労働時間内； ロータリ除雪車(B) 1 時間 所定労働時間外； 除雪トレーサ(A) 2 時間 所定労働時間内； 除雪トレーサ(B) 3 時間 所定労働時間外； 凍結防止剤散布車(A) 8 時間 所定労働時間内； 凍結防止剤散布車(B) 5 時間 所定労働時間外； ライトバン(A) 10 時間 所定労働時間内； ライトバン(B) 8 時間 所定労働時間外；		
待機費(夜間)	式	1	412, 511	世話役(C) 10 時間 所定労働時間内； 世話役(D) 10 時間 所定労働時間外； 除雪トラック(C) 3 時間 所定労働時間内； 除雪トラック(D) 4 時間 所定労働時間外； 除雪グレーダ(C) 5 時間 所定労働時間内（1人乗り）； 除雪グレーダ(D) 3 時間 所定労働時間外（1人乗り）； ロータリ除雪車(C) 1 時間 所定労働時間内； ロータリ除雪車(D) 1 時間 所定労働時間外； 除雪トレーサ(C) 5 時間		

積算内訳書

工事名	R 8 小浜除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				所定労働時間内； 除雪トレーサ(D)	3	時間
				所定労働時間外； 凍結防止剤散布車(C)	5	時間
				所定労働時間内； 凍結防止剤散布車(D)	8	時間
				所定労働時間外； ライトバン(C)	10	時間
				所定労働時間内； ライトバン(D)	8	時間
				所定労働時間外；		
雪害情報連絡業務	式	1	511,820			
雪害情報連絡業務(平日)	式	1	257,210	業務区分A 16:30～9:00（翌日）；	5	日
				業務区分B 16:30～9:00（翌日）；	1	日
雪害情報連絡業務(休日)	式	1	254,610	業務区分A 8:30～9:00（翌日）；	3	日
				業務区分B 8:30～9:00（翌日）；	1	日
仮設工	式	1	19,621			
交通管理工	式	1	19,621	交通誘導警備員A(A)	1	時間
				所定労働時間内； 交通誘導警備員A(B)	1	時間
				所定労働時間外； 交通誘導警備員A(C)	1	時間
				所定労働時間内； 交通誘導警備員A(D)	1	時間
				所定労働時間外； 交通誘導警備員B(A)	1	時間
				所定労働時間内； 交通誘導警備員B(B)	1	時間

積算内訳書

工事名	R 8 小浜除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				所定労働時間外； 交通誘導警備員B(C)	1 時間
				所定労働時間内； 交通誘導警備員B(D)	1 時間
				所定労働時間外；	
直接工事費	式	1	3,955,211		
共通仮設費	式	1	1,869,340		
共通仮設費	式	1	222,340		
営繕費	式	1	222,340	浄化槽点検	1 式
				倉見除雪基地；	
				消防設備点検	1 式
				倉見除雪基地；	
				消防設備点検	1 式
				(旧) 倉見除雪基地；	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,647,000		
純工事費	式	1	5,824,551		
現場管理費	式	1	6,290,000		
工事原価	式	1	12,114,551		
一般管理費等	式	1	2,805,449		
工事価格	式	1	14,920,000		