

単 価 合 意 書

令和 8 年 9 月 7 日に契約した R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和 8 年 9 月 2 8 日

発注者	住所	福井県福井市花堂南 2 丁目 1 4 の 7
	氏名	分任支出負担行為担当官近畿地方整備局 福井河川国道事務所長 田胡 匡基
受注者	住所	福井県福井市西開発 3 丁目 3 0 1 番地 1
	氏名	石黒建設株式会社 取締役社長 平野 正治

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		104, 800, 228	
道路土工						
		式	1		644, 356	
残土処理工						
		式	1		644, 356	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		67, 106	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		520, 492	
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満					
		式	1		56, 758	
橋台工						
		式	1		16, 171, 104	
作業土工						
		式	1		709, 618	
場所打杭工						
		式	1		10, 426, 348	
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 21 m コンクリート 30-18-40(高炉)C=350 kg/m3	本	4	2, 598, 181	10, 392, 724	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	6	2, 400	14, 400	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	6	3, 204	19, 224	
橋台躯体工(構造物単位)						
		式	1		5, 035, 138	
逆T式橋台	構造物高さ7m以上9m未満 打設量7 0m3以上110m3未満 雑工種(均しコン クリート+基礎材)有	m3	90	45, 345	4, 081, 050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～D25	t	2.55	271,727	692,903	
鉄筋	SD345 D13	t	0.63	329,272	207,441	
高欄取付用アンカーボルト	4本/組 M20×200 強度区分4.6以上 N1, φ44W1, SW1 亜鉛メッキ処理	組	4	13,436	53,744	
RC橋脚工		式	1		35,220,040	
作業土工		式	1		1,159,649	
場所打杭工		式	1		20,470,569	
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 14m コンクリート 30-18-40(高炉)C=350 kg/m3	本	9	2,264,545	20,380,905	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	16	2,400	38,400	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	16	3,204	51,264	
橋脚躯体工(構造物単位)		式	1		13,589,822	
壁式橋脚	構造物高さ5m以上15m未満 打設量 100m3以上280m3未満 雑工種(均しコンクリート)有	m3	222	36,409	8,082,798	
鉄筋	SD345 D38	t	3.15	199,272	627,706	
鉄筋	SD345 D35	t	2.68	208,181	557,925	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	11.56	240,727	2,782,804	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～D25	t	5.11	291,181	1,487,934	
鉄筋	SD345 D13	t	0.003	309,636	928	
照明用アンカーボルト	橋脚部 □250×250 600L	基	1	49,727	49,727	
河川土工		式	1		1,138,371	
掘削工(ICT)		m3	1,100		417,890	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	式	1		417,890	
盛土工(ICT)		m3	830		190,236	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		190,236	
法面整形工(ICT)		式	1		378,280	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	440	781.2	343,728	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	70	493.6	34,552	
残土処理工		式	1		151,965	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		17,355	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		134,610	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法覆護岸工		式	1		13,574,978	
作業土工		式	1		684,823	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		7,706,100	
砕石置換基礎	RC-40	m3	42	6,354	266,868	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 70 c m	m	25	20,536	513,400	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	65,354	261,416	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	63,209	189,627	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 裏込材 RC-40 胴込コンクリート 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	279	21,218	5,919,822	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	9	61,663	554,967	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		4,018,708	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35 c m 高さ 50 c m	m	22	12,636	277,992	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	65,354	65,354	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	63,209	126,418	
平ブロック張	控え120mm	m2	179	19,136	3,425,344	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	61,800	123,600	
張りコンクリート工		式	1		16,698	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=12cm	m2	3	5,566	16,698	
高水敷保護工		式	1		1,148,649	
コンクリート張	18-8-40(高炉) t=15cm	m2	165	6,917	1,141,305	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,672	7,344	
根固め工		式	1		5,352,169	
作業土工		式	1		184,279	
根固めブロック工		式	1		5,167,890	
根固めブロック据付	平型根固めブロック 2t型 1430×1430×860	個	70	73,827	5,167,890	
付帯道路工		式	1		411,894	
盛土工		式	1		10,608	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	26	408	10,608	
アスファルト舗装工		式	1		293,702	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	57	1,369	78,033	
下層路盤(歩道部)	クワッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	m2	26	1,028	26,728	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	1	3,253	3,253	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	56	2,352	131,712	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	26	2,076	53,976	
側溝工		式	1		83,724	
L型街渠	歩車道境界ブロックB種(両面R) B500 エプロン勾配6%	m	6	13,954	83,724	
縁石工		式	1		23,860	
舗装止め	150×200 コンクリート 18-8-40(高炉)	m	5	4,772	23,860	
道路付属施設工		式	1		166,008	
道路付属物工		式	1		16,645	
視線誘導標	スノーポール併用型 土中式 φ100 2段 10本未満	本	1	16,645	16,645	
照明工		式	1		149,363	
照明柱基礎	コンクリート基礎 上段800×800×600 下段1200×1200×700 アンカースクリュー □250×250 1150L	基	1	149,363	149,363	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		1,135,334	
標識撤去工		式	1		71,963	
標識撤去	複柱式 コンクリート基礎式	基	1	71,963	71,963	
道路付属物撤去工		式	1		1,130	
視線誘導標撤去	スノーボール併用型 土中式 10本未満	本	1	1,130	1,130	
作業土工		式	1		310,041	
構造物取壊し工		式	1		454,565	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	59	7,465	440,435	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m	13	641	8,333	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	31	187	5,797	
道路付属施設撤去工		式	1		17,100	
道路反射鏡撤去		基	1	17,100	17,100	
運搬処理工		式	1		280,535	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	60	1,347	80,820	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	1	2,996	2,996	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	60	3,204	192,240	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	1	3,204	3,204	
現場発生品運搬		式	1		1,275	
仮設工		式	1		30,985,974	
工事用道路工		式	1		3,972,624	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		1,007,400	
工事用道路盛土撤去	撤去	式	1		931,500	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		2,033,724	
土留・仮締切工		式	1		16,278,122	
溝掘り		式	1		151,440	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 10.5m 平均鋼矢板引抜長 10.5m	枚	86	38,963	3,350,818	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜長 12m	枚	104	45,009	4,680,936	
切梁・腹起し	設置・撤去	t	39.9	71,018	2,833,618	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう	製作・設置 耐候性 1年					
		袋	258	7,687	1,983,246	
大型土のう	撤去					
		袋	258	1,904	491,232	
土のう積	製作・設置・撤去 小口並べ					
		m2	38	17,254	655,652	
遮水シート	設置・撤去 厚1.0+10.0mm					
		m2	565	3,772	2,131,180	
水替工						
		式	1		943,173	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水					
		式	1		943,173	
作業ヤード整備工						
		式	1		4,797,202	
ヤード造成	設置					
		式	1		2,379,200	
ヤード造成	撤去					
		式	1		1,933,400	
大型土のう	製作・設置 耐候性 1年					
		式	1		388,059	
大型土のう	撤去					
		式	1		96,543	
汚濁防止工						
		式	1		3,253,763	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独700φ 300 H1×L200m カテン生地引張り強さ1000以上2000N/3cm未満 設置期間19日間	m	131	9,545	1,250,395	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独700φ 300 H1×L200m カテン生地引張り強さ1000以上2000N/3cm未満 設置期間13日間	m	131	9,050	1,185,550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
濁水処理設備	設置・撤去 沈殿槽 10m3					
		槽	2	408,909	817,818	
交通管理工						
		式	1		1,741,090	
交通誘導警備員						
		式	1		1,741,090	
直接工事費						
		式	1		104,800,228	
共通仮設費						
		式	1		21,224,824	
共通仮設費						
		式	1		11,174,824	
運搬費						
		式	1		9,280,984	
重建設機械分解組立費						
		式	1		538,909	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		5,370,000	
仮設材運搬費	往復					
		式	1		3,372,075	
技術管理費						
		式	1		1,100,204	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,041,818	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,386	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		793,636	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		10,050,000	
純工事費		式	1		126,025,052	
現場管理費		式	1		35,590,000	
工事原価		式	1		161,615,052	
一般管理費等		式	1		27,584,948	
工事価格		式	1		189,200,000	
消費税相当額		式	1		18,920,000	
工事費計		式	1		208,120,000	