

単 価 合 意 書

令和 7 年 6 月 1 6 日に契約した国道27号上中橋側道橋（下）橋梁補修他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 6 月 5 日

発注者 住所 福井県花堂南 2 丁目 1 4 - 7

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局福井河川国道事務所長

田胡 匡基

受注者 住所 福井県鯖江市平井町 5 - 6 - 3

氏名 （株）ガード

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【上中橋側道橋(下)】		式	1		108,306,492	
舗装工		式	1		3,580,416	
橋面防水工		式	1		764,160	
橋面防水	塗膜防水	m2	0	2,241	0	
橋面防水	ゴム系防水 (クロロプレン防水)	m2	192	3,980	764,160	
薄層カー舗装工		式	1		2,805,470	
コンクリートカッター	厚10mm	m	0	5,783	0	
既設舗装はぎ取り	t=10mm	m2	191	5,229	998,739	
薄層カー舗装	t=10mm	m2	0	10,697	0	
薄層カー舗装	t=10mm	m2	192	8,932	1,714,944	
人力積込	コンクリート殻	m3	1.9	48,309	91,787	
アスファルト舗装工		式	1		10,786	
不陸整正	補足材無し	m2	4	158.7	634	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4	2,538	10,152	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁付属物工						
		式	1		84,372,161	
伸縮装置止水工						
		式	1		203,130	
端部止水材設置	P2、P3、P4 許容伸縮量±80mm					
		m	0	237,659	0	
端部止水材設置	A1、A2 許容伸縮量±200mm					
		m	0	270,662	0	
伸縮部止水	A1、A2、P1、P2、P3					
		箇所	5	40,626	203,130	
橋梁用高欄工						
		式	1		84,169,031	
地覆補修材	高耐食性めっき鋼板					
		t	0	1,991,558	0	
地覆補修材	SM400B					
		t	0	5,121,149	0	
ねじ付スタッドM22×200	STB-2					
		本	0	5,661	0	
鋼製地覆	鋼板加工（SS400、溶融亜鉛メッキ仕上げHTZT77）M20×L75寸切ボルトスタッド溶接					
		m	193	83,401	16,096,393	
ワナイトボルト（TRS）φ16×20	SS400					
		組	0	3,897	0	
ワナイトボルト（TRS）φ16×33	SS400					
		組	1,976	3,927	7,759,752	
高欄撤去						
		m	193	6,761	1,304,873	
地覆撤去						
		m	193	153,108	29,549,844	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁用高欄		m	0	138,365	0	
橋梁用高欄	アルミ製 H=1.01m	m	193	152,633	29,458,169	
橋梁補修工		式	1		3,562,650	
ひび割れ補修工		式	1		257,051	
充てん工法	20m未満 可とう性エポキシ樹脂	構造物	1	105,179	105,179	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 1.75m エポキシ樹脂	構造物	0	154,203	0	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 1.75m エポキシ樹脂	構造物	1	151,872	151,872	
断面修復工		式	1		310,303	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.03m ³ ポリマーセメントモルタル 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	310,303	310,303	
支承防錆処理工		式	1		2,995,296	
金属溶射	線支承 300KN以下(30t以下)	箇所	16	187,206	2,995,296	
現場塗装工		式	1		3,546,573	
橋梁塗装工 (RC-Ⅱ)		式	1		3,546,573	
塗膜除去	水系塗膜剥離剤 0.5kg/m ²	m ²	192	7,659	1,470,528	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
素地調整	2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)					
		m2	192	2,911	558,912	
素地調整	3種ｸﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)					
		m2	251	2,046	513,546	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾞﾘｯﾁｹﾞ ｲﾝﾄ(2回塗り/層)は はけ・ﾛｰﾗｰII 塗装回数 2回					
		m2	251	2,209	554,459	
下塗	弱溶剤形変性ﾎﾞｷｼ樹脂塗料(2層) はけ・ﾛｰﾗｰ 塗装回数 2回					
		m2	251	1,781	447,031	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回					
		m2	1	836.5	836	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回					
		m2	1	1,261	1,261	
構造物撤去工						
		式	1		1,952,467	
橋梁付属物撤去工						
		式	1		155,354	
送水管撤去	50A					
		m	88	515.6	45,372	
散水管撤去	25A					
		m	100	378.1	37,810	
落下防止ネット						
		m2	252	286.4	72,172	
構造物取壊し工						
		式	1		3,397	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下					
		m	4	651.8	2,607	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下					
		m2	4	197.7	790	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		1,793,716	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.03	3,857	115	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	0.2	1,630	326	
廃材運搬	塗膜片、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ					
		式	1		156,912	
廃材運搬	塗膜含有錆くず					
		式	1		142,648	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.03	3,565	106	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	0.2	3,352	670	
廃材処分	塗膜片、付着廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ					
		式	1		417,768	
廃材処分	薄層カラー舗装殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)					
		m3	1.91	38,039	72,654	
廃材処分	塗膜含有錆くず					
		t	3.4	171,177	582,001	
現場発生品運搬	高欄					
		式	0		0	
現場発生品運搬	高欄、地覆(現地→仮置き場)					
		式	1		133,632	
現場発生品運搬	高欄、地覆(仮置き場→高浜ｽﾉｰﾊﾟｰｽ)					
		式	1		286,884	
仮設工						
		式	1		11,292,225	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁足場工						
		式	1		5,767,592	
足場	吊り足場					
		式	0		0	
足場・防護	吊り足場 橋梁点検車 BT-400					
		式	1		3,683,720	
安全対策工	塗膜飛散防止					
		式	1		2,083,872	
鉛等対策仮設工						
		式	1		893,347	
環境対策資機材						
		式	1		893,347	
交通管理工						
		式	1		4,631,286	
交通誘導警備員						
		式	0		0	
交通誘導警備員						
		式	1		4,631,286	
直接工事費						
		式	1		108,306,492	
共通仮設費						
		式	1		17,874,546	
共通仮設費						
		式	1		4,372,436	
運搬費						
		式	1		165,777	
橋梁点検車	BT-400 貸与					
		式	1		165,777	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安全費						
		式	1		945,295	
鉛等呼吸用保護具等費用						
		式	1		729,787	
電線防護管取付						
		式	1		215,508	
技術管理費						
		式	1		1,110,233	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		59,917	
事前調査	鋼床版腐食調査					
		式	1		209,217	
既存塗膜の有害物質分析試験費	六価クロム、鉛、PCB					
		式	1		175,885	
既存塗膜の有害物質分析試験費	石棉（アスベスト）					
		式	1		434,220	
塗膜剥離試験	剥離試験					
		式	1		116,876	
諸経費動向調査						
		式	1		114,118	
営繕費						
		式	1		1,248,645	
快適トイレ						
		式	1		1,248,645	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		902,486	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		13,502,110	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		126,181,038	
現場管理費		式	1		52,523,001	
工事原価		式	1		274,971,132	
一般管理費等		式	1		37,588,868	
工事価格		式	1		312,560,000	
消費税相当額		式	1		31,256,000	
工事費計		式	1		343,816,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【笠の川橋(上)】		式	1		2,015,650	
道路土工		式	0		0	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	式	0		0	
舗装工		式	0		0	
路面切削工		式	0		0	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	0	566.9	0	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	0	787	0	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	0	2,228	0	
橋面防水工		式	0		0	
橋面防水	塗膜防水	m2	0	2,710	0	
舗装打換え工		式	0		0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m	0	650	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0	556.4	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	0	2,418	0	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	0	2,228	0	
アスファルト舗装工 (車道部)		式	0		0	
基層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 42mm 3.0m超					
		m2	0	2,067	0	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 40mm 3.0m超					
		m2	0	1,979	0	
アスファルト舗装工 (歩道部)		式	0		0	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン C-30 仕上り厚 107mm					
		m2	0	1,121	0	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上					
		m2	0	2,000	0	
橋面排水施設工						
		式	0		0	
床版水抜きパイプ	床版厚 280mm					
		箇所	0	103,276	0	
縁石工						
		式	0		0	
縁石工						
		式	0		0	
歩車道境界ブロック(一般部)	C種 180/240×500×600(両面R)					
		m	0	10,725	0	
歩車道境界ブロック(一般部)	C種 180/240×500×600 排水孔付(両面R)					
		m	0	10,725	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	0		0	
区画線工		式	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	340.2	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	361.6	0	
橋梁付属物工		式	0		0	
伸縮継手工		式	0		0	
鋼製伸縮装置補修(車道部・歩道 部・地覆)	荷重支持型アルミ合金鋳物ジョイント 設 計伸縮量160mm	m	0	728,341	0	
橋梁補修工		式	1		864,161	
ひび割れ補修工		式	0		0	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 173.9m エポキシ樹脂	構造物	0	1,332,447	0	
断面修復工		式	1		864,161	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.52m ³ ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理有	構造物	0	1,762,054	0	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.041m ³ ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理有	構造物	1	864,161	864,161	
構造物撤去工		式	1		287	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工						
		式	0		0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	0	17,990	0	
運搬処理工						
		式	1		287	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0	1,929	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.04	3,857	154	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0	4,741	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.04	3,342	133	
現場発生産品運搬	支承、フィンガージョイント					
		式	0		0	
仮設工						
		式	1		1,151,202	
橋梁足場工						
		式	1		747,474	
足場	足場・防護					
		式	0		0	
足場	橋梁点検車 BT-400					
		式	1		747,474	
交通管理工						
		式	1		403,728	
交通誘導警備員						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
		式	1		403,728	
直接工事費						
		式	1		2,015,650	
共通仮設費						
		式	1		836,867	
共通仮設費						
		式	1		42,794	
運搬費						
		式	0		0	
建設機械運搬費						
		式	0		0	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		42,794	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		794,073	
純工事費						
		式	1		2,852,517	
現場管理費						
		式	1		2,367,006	
工事原価						
		式	1		5,219,523	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【佐田 2 号橋(上下)】		式	1		35,680,264	
橋梁附属物工						
		式	1		579,348	
水切り設置工						
		式	1		579,348	
水切り設置	軟質PVC材 25mm×15mm					
		m	132	4,389	579,348	
橋梁補修工						
		式	1		3,471,551	
ひび割れ補修工						
		式	1		1,341,253	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 133.74m エポキシ樹脂					
		構造物	1	1,036,557	1,036,557	
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 48.35m 可とう性エポキシ樹脂					
		構造物	0	299,101	0	
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 49.17m 可とう性エポキシ樹脂					
		構造物	1	304,696	304,696	
台座コンクリート打替工						
		式	1		256,393	
台座コンクリート打替						
		式	1		256,393	
コーキング工						
		式	1		8,293	
排水管コーキング	シリコン系シーリング材					
		箇所	1	8,293	8,293	
表面被覆工						
		式	1		1,865,612	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下地処理						
		橋	1	159,850	159,850	
プライマー塗布	エポキシ樹脂					
		橋	1	125,393	125,393	
下塗り(パテ塗布)	エポキシ樹脂					
		橋	1	304,892	304,892	
中塗り材塗布	エポキシ樹脂					
		橋	1	406,744	406,744	
上塗り材塗布	柔軟形ふっ素樹脂					
		橋	1	406,174	406,174	
上塗り材塗布	特殊シリコンふっ素樹脂系					
		橋	1	462,559	462,559	
現場塗装工						
		式	1		1,685,110	
橋梁塗装工						
		式	1		1,685,110	
清掃	水洗い					
		m2	350	152.5	53,375	
素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)					
		m2	350	793.9	277,865	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー 塗装回数 2回					
		m2	350	1,776	621,600	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回					
		m2	350	834.2	291,970	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回					
		m2	350	1,258	440,300	
構造物撤去工						
		式	1		937	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		937	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.14	3,857	539	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.14	2,845	398	
仮設工						
		式	1		29,943,318	
橋梁足場工						
		式	1		28,110,790	
足場	吊り足場 桁高1.5m以上					
		式	1		27,142,290	
足場	吊り足場 桁高1.5m未満					
		式	1		712,950	
足場	移動式足場A1					
		式	1		73,346	
足場	移動式足場A2					
		式	1		100,808	
防護工	塗装用 養生シート					
		式	1		81,396	
交通管理工						
		式	1		1,832,528	
交通誘導警備員						
		式	0		0	
交通誘導警備員						
		式	1		1,832,528	
直接工事費						
		式	1		35,680,264	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		7,760,052	
共通仮設費		式	1		428,895	
現場環境改善費（率計上）		式	1		428,895	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,331,157	
純工事費		式	1		43,440,316	
現場管理費		式	1		24,958,648	
工事原価		式	1		68,398,964	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【国分橋側道橋(上)】		式	1		8,726,638	
橋梁附属物工		式	1		179,949	
水切り設置工		式	1		179,949	
水切り設置	軟質PVC材 25mm×15mm	m	41	4,389	179,949	
橋梁補修工		式	1		2,801,390	
ひび割れ補修工		式	1		255,911	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 0.85m エポキシ樹脂	構造物	1	152,066	152,066	
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 6.80m 可とう性エポキシ樹脂	構造物	1	103,845	103,845	
断面修復工		式	1		299,007	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.006m ³ 3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	299,007	299,007	
支承防錆処理工		式	1		2,246,472	
金属溶射	金属溶射 線支承 300KN以下(30t以下)	箇所	12	187,206	2,246,472	
現場塗装工		式	1		2,491,830	
橋梁塗装工		式	1		2,491,830	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
塗膜除去	水系塗膜剥離剤 0.5kg/m2	m2	150	7,638	1,145,700	
素地調整	2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	150	2,903	435,450	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾞﾘｯﾁｹﾞｲﾝﾄ(2回塗り/層)は け・ﾛｰﾗｰII 塗装回数 2回	m2	150	2,203	330,450	
下塗	弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｼﾞ樹脂塗料(2層) はけ・ﾛｰﾗｰ 塗装回数 2回	m2	150	1,776	266,400	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	150	834.2	125,130	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	150	1,258	188,700	
構造物撤去工		式	1		337	
運搬処理工		式	1		337	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.006	52,217	313	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.006	4,011	24	
仮設工		式	1		3,253,132	
橋梁足場工		式	1		1,569,276	
足場	吊り足場	式	1		1,265,220	
足場	移動式足場	式	1		141,264	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護工	塗装用 養生シート					
		式	1		162,792	
鉛等対策仮設工						
		式	1		1,246,916	
環境対策資機材						
		式	1		1,246,916	
交通管理工						
		式	1		436,940	
交通誘導警備員						
		式	1		436,940	
直接工事費						
		式	1		8,726,638	
共通仮設費						
		式	1		4,383,571	
共通仮設費						
		式	1		1,423,150	
安全費						
		式	1		1,284,306	
鉛等呼吸用保護具等費用						
		式	1		1,284,306	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		138,844	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		2,960,421	
純工事費						
		式	1		13,110,209	
現場管理費						
		式	1		9,538,397	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		22,648,606	