

単 価 合 意 書

令和 7 年 1 2 月 4 日に契約した北川水取地区堤防拡築工事における契約の変更に関する単価または金額
(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額) について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 7 月 15 日

発注者 住所 福井県福井市花堂南 2 丁目 1 4 ー 7

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局福井河川国道事務所長 田胡 匡基

受注者 住所 福井県小浜市加茂第 1 6 号 2 3 番地

氏名 株式会社直組 代表取締役 山本 真

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		70,382,184	
河川土工		式	1		3,255,406	
掘削工		m3	3		6,981	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	式	1		6,981	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害有り 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工		m3	110		54,197	
掘削	土砂 オープンカット 障害有 5,000m3未満	式	1		54,197	
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
土砂等運搬	採取土 運搬距離3.2km(DID有)	式	0		0	
盛土工		m3	890		2,574,470	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		591,030	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		583,050	
土砂等運搬	採取土 運搬距離3.2km(DID有)	式	1		1,400,390	
盛土工(ICT)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	0		0	
盛土工(ICT)		m3	280		64,988	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		64,988	
法面整形工(ICT)		式	1		324,914	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	789.1	15,782	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	620	498.6	309,132	
残土処理工		式	1		229,856	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		12,826	
土砂等運搬	土砂 運搬距離9.9km(DID有)	式	1		217,030	
地盤改良工		式	1		1,697,464	
固結工		式	1		1,697,464	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高圧噴射攪拌	セメント 長さ(注入長) 3m 長さ (土被長) 3.5m	本	0	697,438	0	
薬液注入工	二重管ストレーナ単相工法	本	8	212,183	1,697,464	
矢板護岸工		式	1		43,782,071	
笠コンクリート工		式	1		2,719,177	
笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 底幅 70 c m 高さ 60 c m	m	73	37,249	2,719,177	
矢板工		式	1		41,062,894	
広幅鋼矢板	45H型 広幅鋼矢板平均長さ 11m 鋼矢板打込長 10.5m	枚	0	498,776	0	
広幅鋼矢板	45H型 広幅鋼矢板平均長さ 11m 鋼矢板打込長 9.4m	枚	82	500,767	41,062,894	
広幅鋼矢板	45H型 広幅鋼矢板平均長さ 11m 鋼矢板圧入長 10.5m	枚	0	499,976	0	
法覆護岸工		式	1		7,058,152	
作業土工		式	1		56,022	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		4,592,676	
A						
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	66	15,490	1,022,340	
A						
平ブロック張	控120mm	m2	324	10,459	3,388,716	
A						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	60,540	181,620	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		827,305	
B						
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 50~95 c m 高さ 50~95 c m	m	5	29,494	147,470	
B						
平ブロック張	控120mm	m2	65	10,459	679,835	
B						
護岸付属物工		式	1		70,357	
横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 幅20cm高さ22cm	m	0	2,795	0	
A						
横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 幅20cm高さ22cm	m	22	2,824	62,128	
A						
横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 幅20cm高さ12cm	m	5.4	1,524	8,229	
B						
植生工		式	1		686,310	
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	190	2,479	471,010	
筋芝	筋芝工 100m2以上300m2未満	m2	100	2,153	215,300	
張コンクリート工		式	1		825,482	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=150	m2	122	5,212	635,864	
基礎碎石	RC-40 t=200	m2	120	1,550	186,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	1	3,618	3,618	
放流渠工		式	1		1,982,905	
乗越し水路工		式	1		1,449,290	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	34,747	138,988	
型枠	一般型枠	式	1		85,998	
プレキャストU型側溝	B900×H700×L2000	m	8	106,346	850,768	
側溝蓋	B900×L1000×t150(T-25)	枚	8	46,692	373,536	
水叩きコンクリート工		式	1		533,615	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	8	34,008	272,064	
型枠	一般型枠	式	1		112,892	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	27	3,961	106,947	
鉄筋金網	D10×150×150	m2	24	1,738	41,712	
護床工		式	1		833,908	
根固めブロック工		式	1		833,908	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消波根固めブロック製作	平型 0.5tタイプ	式	1		457,848	
根固めブロック据付	無筋ブロック 0.5 t	個	36	6,564	236,304	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 L=10.5km以下	式	1		60,624	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	袋	4	19,783	79,132	
スロープ工		式	1		4,442,303	
U型擁壁工		式	1		4,442,303	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	55	34,498	1,897,390	
型枠	一般型枠	式	1		955,240	
水抜き孔	φ50	個	33	270.4	8,923	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	141	3,660	516,060	
鉄筋	SD345 D13	t	2.24	173,921	389,583	
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.49	171,982	428,235	
中詰盛土	採取土	式	0		0	
中詰盛土	採取土	式	1		232,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,618	14,472	
付帯道路工		式	1		145,584	
砂利舗装工		式	1		145,584	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	240	606.6	145,584	
道路付属物工		式	1		12,773	
道路付属物工		式	1		12,773	
河川管理境界看板復旧	流用品	基	0	35,495	0	
河川管理境界看板復旧	流用品	基	1	12,773	12,773	
構造物撤去工		式	1		838,366	
構造物取壊し工		式	1		504,968	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	14	17,262	241,668	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	18	9,683	174,294	
鋼矢板引抜き	II型 引抜長 5m	枚	0	12,084	0	
鋼矢板引抜き	III型 引抜長 5m	枚	10	5,133	51,330	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
根固めブロック撤去	無筋ブロック種類(実質量) 0.5 t	個	10	3,154	31,540	
河川管理境界看板撤去	再利用撤去	基	1	6,136	6,136	
運搬処理工		式	1		333,398	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	14	1,847	25,858	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	18	2,001	36,018	
廃プラスチック運搬		m3	0.1	1,829	182	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	14	6,923	96,922	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	18	3,254	58,572	
廃プラスチック処分	廃プラスチック	m3	0.1	12,000	1,200	
現場発生品運搬	既設根固めブロック、鋼矢板	式	0		0	
現場発生品運搬	既設根固めブロック、鋼矢板	式	1		114,646	
仮設工		式	1		6,333,252	
工事用道路工		式	1		4,762,501	
工事用道路盛土	採取土	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路盛土	採取土	式	1		1,986,880	
工事用盛土撤去	土砂	式	0		0	
工事用盛土撤去	土砂	式	1		360,960	
工事用道路盛土	割栗石 50～150mm	式	0		0	
工事用道路盛土撤去	割栗石 50～150mm	式	0		0	
掘削	土砂	式	1		29,960	
埋戻し	土砂	式	1		173,200	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,145,467	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		346,518	
土のう	大型土のう 制作・設置	式	0		0	
土のう	大型土のう 制作・設置	式	1		532,532	
土のう	大型土のう 撤去	式	0		0	
土のう	大型土のう 撤去	式	1		186,984	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水替工		式	1		290,985	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 作業時排水	式	1		290,985	
交通管理工		式	1		1,279,766	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,279,766	
直接工事費		式	1		70,382,184	
共通仮設費		式	1		12,606,718	
共通仮設費		式	1		7,024,651	
運搬費		式	1		2,766,373	
建設機械運搬費		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,104,084	
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1		1,287,932	
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1		374,357	
準備費		式	1		629,600	
表土はぎ土処理	表土 片道運搬距離 9.9km(DID有)	式	1		168,570	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐採		式	1		461,030	
技術管理費		式	1		2,897,969	
システム初期費(ICT)		式	1		1,057,927	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,470,669	
六価加溶出試験費		式	0		0	
諸経費動向調査		式	1		110,993	
ICT活用効果等調査費用		式	1		16,972	
水質等試験費		式	1		241,408	
現場環境改善費(率計上)		式	1		730,709	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,582,067	
純工事費		式	1		82,988,902	
現場管理費		式	1		21,956,442	
工事原価		式	1		104,945,344	
一般管理費等		式	1		17,454,656	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		122, 400, 000	
消費税相当額		式	1		12, 240, 000	
工事費計		式	1		134, 640, 000	