

単 価 合 意 書

令和 7 年 3 月 4 日に契約した国道 2 7 号日置地区他歩道整備工事における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和8年7月17日

発注者 住所 福井県福井市花堂南 2 丁目 1 4 の 7

氏名 分任支出負担行為担当官近畿地方整備局

福井河川国道事務所長 田胡 匡基

受注者 住所 福井県小浜市遠敷第 8 9 号 1 7 番地の 1

氏名 東小浜土木株式会社

代表取締役 杉本 克彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		64,559,771	
道路土工						
		式	1		2,461,332	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	190		58,805	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		58,805	
路体盛土工						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
積込(ルーフ)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
路体盛土工						
		m3	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
路体盛土工		m3	530		1,526,882	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		8,736	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		223,996	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		1,113,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		124,200	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		56,150	
法面整形工		式	1		60,705	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	150	404.7	60,705	
残土処理工		式	1		814,940	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		814,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地盤改良工						
		式	1		137,621	
安定処理工						
		式	1		137,621	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 1.73t/100m2 セメント系固化材					
		m2	0	1,355	0	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.14t/100m2 セメント系固化材					
		m2	45	1,657	74,565	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6.32t/100m2 セメント系固化材					
		m2	28	2,252	63,056	
舗装工						
		式	1		4,124,824	
アスファルト舗装工						
		式	1		2,410,765	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm					
		m2	18	1,466	26,388	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm					
		m2	24	1,263	30,312	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm					
		m2	77	867.5	66,797	
下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm					
		m2	403	995	400,985	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm					
		m2	77	929	71,533	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m以上3.0m以下					
		m2	64	3,457	221,248	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満					
		m2	13	4,481	58,253	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	64	1,937	123,968	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	13	2,763	35,919	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0	2,850	0	
中間層(車道・路肩部)	粗粒度(20)ポ リマー改質AsⅡ型 舗装 厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	64	2,132	136,448	
中間層(車道・路肩部)	粗粒度(20)ポ リマー改質AsⅡ型 舗装 厚 50mm 1.4m未満	m2	13	2,958	38,454	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	67	2,895	193,965	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0	2,809	0	
表層(車道・路肩部)	密粒度(20)ポ リマー改質AsⅡ型 舗装 厚 50mm 3.0m超	m2	12	2,155	25,860	
表層(車道・路肩部)	密粒度(20)ポ リマー改質AsⅡ型 舗装 厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	64	2,178	139,392	
表層(車道・路肩部)	密粒度(20)ポ リマー改質AsⅡ型 舗装 厚 50mm 1.4m未満	m2	29	3,004	87,116	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	0	1,774	0	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	369	1,808	667,152	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下)	m2	35	2,485	86,975	
切削オーバーレイ工		式	1		1,714,059	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ	平均切削厚46mm 密粒度(20)ポリマー改質AsⅡ型 舗装厚 50mm	m2	510	3,239	1,651,890	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削)	m3	23	715	16,445	
殻処分	アスファルト殻 (切削)	m3	23	1,988	45,724	
擁壁工		式	1		1,679,516	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		84,033	
作業土工(ICT)		式	1		12,323	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,515,093	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	19	65,604	1,246,476	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	3	89,539	268,617	
場所打擁壁工		式	1		68,067	
コンクリート	L型擁壁 24-12-25(20)(高炉)	m3	0.6	24,844	14,906	
型枠		式	1		32,416	
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	176,642	3,532	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.5	34,427	17,213	
鋼矢板擁壁工		式	1		14,454,374	
自立式鋼矢板擁壁工		式	1		14,454,374	
鋼矢板	SP-II型 L=8.0m 圧入長9m以下	枚	115	89,043	10,239,945	
壁面保護材	コンクリートパネル t=150	m2	0	41,316	0	
壁面保護材	コンクリートパネル t=150	m2	67	51,450	3,447,150	
笠コンクリート	500×400	m	49	15,571	762,979	
水抜きパイプ	VP φ75 L=200	箇所	12	358.4	4,300	
石・ブロック積(張)工		式	1		5,440,072	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		315,893	
作業土工(ICT)		式	1		40,494	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		5,083,685	
現場打基礎コンクリート	一般部 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	m	37	8,192	303,104	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎コンクリート	地盤改良部 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	m	45	10,280	462,600	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm 滑面タイプ	m2	149	26,194	3,902,906	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	37	7,779	287,823	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	63,626	127,252	
排水構造物工		式	1		10,934,883	
作業土工		式	1		536,778	
側溝工		式	1		8,993,882	
L型街渠	A1型 一般部	m	59	15,157	894,263	
L型街渠	B1型 乗入部	m	5	12,331	61,655	
L型街渠	C1型 切下部	m	9	12,960	116,640	
L型街渠	C2型 切下部	m	5	11,730	58,650	
L型街渠	D型 ハース停部	m	10	11,301	113,010	
円型側溝	A型 一般部	m	91	14,145	1,287,195	
円型側溝	A型グレーチング付 一般部	m	4	24,936	99,744	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
円型側溝	B型 乗入部	m	31	14,509	449,779	
円型側溝	D1型 暗渠部	m	80	15,056	1,204,480	
現場打水路	300×300	m	92	21,017	1,933,564	
現場打水路	500×1510	箇所	1	173,261	173,261	
街渠側溝	300×500	m	15	24,663	369,945	
自由勾配側溝	300×700	m	2	14,446	28,892	
自由勾配側溝	300×800	m	22	17,025	374,550	
自由勾配側溝	600×1500	m	10	39,245	392,450	
側溝蓋	街渠側溝用 A型 一般部 B300 L=2000	枚	8	14,245	113,960	
側溝蓋	自由勾配側溝用 コンクリート蓋 歩道用 B300	枚	13	1,810	23,530	
側溝蓋	自由勾配側溝用 コンクリート蓋 車道用 B300	枚	8	2,254	18,032	
側溝蓋	自由勾配側溝用 コンクリート蓋 歩道用 B600	枚	9	4,888	43,992	
側溝蓋	自由勾配側溝用 グレチック 蓋 歩道用 B300	枚	2	43,155	86,310	
側溝蓋	自由勾配側溝用 グレチック 蓋 車道用 B300	枚	1	40,512	40,512	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋	現場打水路用 グレチング 蓋 歩道用 B500	枚	5	31,672	158,360	
側溝蓋	自由勾配側溝用 グレチング 蓋 歩道用 B600	枚	1	73,770	73,770	
ペーラインコンクリート	18-8-40	m3	27	32,494	877,338	
管渠工		式	1		141,239	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ300	m	6	20,470	122,820	
鉄筋コンクリート台付管	φ200	m	1	18,419	18,419	
集水桝・マンホール工		式	1		1,118,793	
現場打ち街渠桝	A型 H=1200 18-8-40(高炉)	箇所	8	88,636	709,088	
プレキャスト街渠桝	B型	箇所	1	50,173	50,173	
現場打ち集水桝	1号集水桝 500×500×700 18-8-40(高炉)	箇所	0	50,219	0	
現場打ち集水桝	10号集水桝 300×700×500 18-8-40(高炉)	箇所	1	40,540	40,540	
蓋	街渠桝用グレチング 蓋 400×500用 T-25 ボルト固定式 普通目	組	8	39,874	318,992	
蓋	集水桝用グレチング 蓋 500×500用 T-25 ボルト固定式 普通目	組	0	31,754	0	
防草コンクリート		式	1		144,191	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート	t=100 18-8-40 (高炉)					
		m2	0	6,551	0	
張りコンクリート	t=100 18-8-40 (高炉)					
		m2	0	6,581	0	
張りコンクリート	t=100 18-8-40 (高炉)					
		m2	19	7,589	144,191	
縁石工						
		式	1		1,947,454	
作業土工						
		式	1		53,181	
縁石工						
		式	1		1,894,273	
歩車道境界ブロック	A1型 一般部					
		m	97	9,040	876,880	
歩車道境界ブロック	A3型 一般部					
		m	15	9,063	135,945	
歩車道境界ブロック	B1型 乗入部					
		m	31	7,702	238,762	
舗装止	A型 一般部					
		m	46	9,159	421,314	
舗装止	B型 段差部					
		m	10	14,910	149,100	
舗装止	C型 乗入部					
		m	16	4,517	72,272	
防護柵工						
		式	1		2,218,612	
防止柵工						
		式	1		2,218,612	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート 建込	m	0	11,037	0	
転落(横断)防止柵	転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート 建込	m	72	11,704	842,688	
転落(横断)防止柵	転落防止柵 柵高 1.1m ベースプレート 式	m	29	24,140	700,060	
転落防止柵基礎	18-8-40(高炉)	m	81	8,344	675,864	
区画線工		式	1		147,254	
区画線工		式	1		147,254	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄色	m	270	413.3	111,591	
ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	240	131.7	31,608	
ペイント式区画線	溶剤型 破線 30cm 加熱 白色	m	18	225.3	4,055	
道路付属施設工		式	1		1,487,740	
作業土工		式	1		60,358	
道路付属物工		式	1		1,427,382	
埋設標	情報ボックス用 プレート型	個	5	3,864	19,320	
取付道路	W=1500	箇所	0	650,534	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
取付道路	W=1500					
		箇所	1	674,811	674,811	
階段	W=800					
		箇所	1	146,325	146,325	
ハットホル嵩上げ						
		箇所	1	19,400	19,400	
舗装コンクリート	18-8-40 t=150mm					
		m2	13	8,355	108,615	
防草シート	平面部					
		m2	23	1,517	34,891	
防草シート	法面部					
		m2	156	1,673	260,988	
視線誘導標	スノーボール併用型 コンクリート建込					
		本	12	13,586	163,032	
構造物撤去工						
		式	1		2,645,581	
構造物取壊し工						
		式	1		2,476,900	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物 機械施工					
		m3	152	11,347	1,724,744	
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	22	21,318	468,996	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下					
		m	140	1,341	187,740	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	62	644	39,928	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下					
		m2	36	542.9	19,544	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	190	189.2	35,948	
防護柵撤去工		式	1		57,105	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	m	45	1,269	57,105	
標識撤去工		式	1		24,455	
標識撤去	規制標識	基	1	24,455	24,455	
運搬処理工		式	1		87,121	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	0	1,375	0	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)舗装厚15cm以下	m3	8	2,390	19,120	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)舗装厚15cm超	m3	7	1,233	8,631	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	14	3,212	44,968	
現場発生品運搬	ガードレール	式	1		7,973	
現場発生品運搬	規制標識	式	1		6,429	
仮設工		式	1		16,880,508	
工事用迂回路工		式	1		393,942	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩行者用迂回路（日置地区）	設置・撤去					
		式	1		393,942	
作業ヤード整備工						
		式	1		4,993,450	
作業ヤード盛土	設置・撤去					
		式	0		0	
工事用坂路（青地区）	設置・撤去					
		式	1		2,115,957	
矢板押さえ盛土（青地区）	設置・撤去					
		式	1		1,594,529	
敷鉄板（日置地区）	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		192,201	
敷鉄板（青地区）	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		1,090,763	
仮舗装工						
		式	1		60,854	
仮舗装						
		式	1		60,854	
仮区画線工						
		式	1		514,872	
仮区画線						
		式	1		514,872	
水替工						
		式	1		394,252	
ポンプ排水						
		式	1		394,252	
交通管理工						
		式	1		10,523,138	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		10,523,138	
直接工事費		式	1		64,559,771	
共通仮設費		式	1		17,496,598	
共通仮設費		式	1		8,654,565	
運搬費		式	1		2,016,103	
仮設材運搬費 (日置地区)	敷鉄板	式	1		388,560	
仮設材運搬費 (青地区)	敷鉄板	式	1		1,357,694	
建設機械運搬費	路面切削機	式	1		269,849	
準備費		式	1		174,414	
立木伐採	チェーンソー伐採	式	1		100,135	
木根等処分費		式	1		74,279	
役務費		式	1		2,440,866	
借地料		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
借地料 (日置地区)		式	1		590,471	
借地料 (青地区)		式	1		1,850,395	
技術管理費		式	1		2,652,894	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,579	
六価クロム溶出試験費		式	0		0	
六価クロム溶出試験費		式	1		13,727	
施工合理化調査等		式	1		217,402	
諸経費動向調査		式	1		112,829	
ICT活用等調査		式	1		17,253	
土質等試験費		式	1		409,747	
保守管理(ICT)		式	1		1,230	
システム初期費(ICT)	バックホウ	式	1		562,264	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,218,553	
全国道路施設点検データベース登録料	舗装	式	1		42,310	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
営繕費		式	1		690,494	
快適トイレ		式	1		690,494	
現場環境改善費（率計上）		式	1		679,794	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,842,033	
純工事費		式	1		82,056,369	
現場管理費		式	1		28,290,934	
工事原価		式	1		110,347,303	
一般管理費等		式	1		18,375,247	
業務委託料		式	1		197,450	
工事価格		式	1		128,920,000	
消費税相当額		式	1		12,892,000	
工事費計		式	1		141,812,000	