

単 価 合 意 書

令和7年11月13日に契約した九頭竜川中角下流地区堤防拡築工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年7月15日

発注者 住所 福井県福井市花堂南2丁目14番7号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 福井河川国道事務所長

田胡 匡基

受注者 住所 福井県福井市長本町209番地

氏名 株式会社道端組

代表取締役 道端 健太

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		159,528,607	
河川土工						
		式	1		26,708,401	
盛土工						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	0		0	
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 5.6km(DID有)					
		式	0		0	
積込(ルース)	採取土 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
盛土工						
		m3	930		5,137,776	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					620m3
		式	1		3,368,460	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					310m3
		式	1		233,988	
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 5.6km(DID有)					1,080m3
		式	1		1,298,160	
積込(ルース)	採取土 土量50,000m3未満					1,080m3
		式	1		237,168	
盛土工(ICT)						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 5.6km(DID有)	式	0		0	
積込(ルース)	採取土 土量50,000m3未満	式	0		0	
盛土工(ICT)		m3	8,200		14,845,800	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		1,921,260	8,200m3
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 5.6km(DID有)	式	1		10,926,180	9,090m3
積込(ルース)	採取土 土量50,000m3未満	式	1		1,998,360	9,100m3
法面整形工		式	1		836,140	
法面整形(切土部)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	250	798	199,500	
法面整形(盛土部)	法面締固め無し	m2	1,600	397.9	636,640	
法面整形工(ICT)		式	1		2,287,665	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	790	798	630,420	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,350	494.7	1,657,245	
残土処理工		式	1		3,601,020	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		323,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 5.6km(DI D有)	式	1		3,277,620	
法覆護岸工		式	1		100,241,249	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		3,863,969	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(平ﾌﾟﾛｯｸ張)		式	1		77,286,529	
現場打基礎コンクリート A型	18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm	m	670	11,568	7,750,560	
現場打基礎コンクリート B型	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	m	0	10,751	0	
現場打横帯(隔壁)コンクリート A型	18-8-40(高炉)	m3	3	53,693	161,079	
現場打横帯(隔壁)コンクリート B型	18-8-40(高炉)	m3	0	53,455	0	
現場打横帯(隔壁)コンクリート C型	18-8-40(高炉)	m3	1	53,455	53,455	
現場打横帯(隔壁)コンクリート D型	18-8-40(高炉)	m3	0.4	53,455	21,382	
現場打横帯(隔壁)コンクリート E型	18-8-40(高炉)	m3	0.8	53,455	42,764	
平ﾌﾟﾛｯｸ張	控150mm	m2	3,438	19,650	67,556,700	
現場打天端コンクリート A型	18-8-40(高炉)	m3	0	50,556	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)					
A型		m3	33	51,533	1,700,589	
植生工						
		式	1		2,405,380	
張芝	張芝工 500m2以上					
		m2	1,160	1,731	2,007,960	
筋芝	筋芝工 100m2以上300m2未満					
		m2	190	2,087	396,530	
市松芝	野芝					
		m2	1	890.3	890	
高水敷保護工						
		式	1		12,351,004	
張コンクリート	18-8-40(高炉) t=150mm					
		m2	0	3,497	0	
張コンクリート	18-8-40(高炉) t=150mm					
		m2	2,372	5,207	12,351,004	
羽口工						
		式	1		3,502,641	
連節ブロック張	t=250 350kg/個以上					
		m2	259	13,215	3,422,685	
現場打小口止コンクリート	t=230 18-8-40(高炉)					
		m3	0.5	56,752	28,376	
現場打天端コンクリート	t=230 18-8-40(高炉)					
		m3	1	51,580	51,580	
袋詰玉石工						
		式	0		0	
袋詰玉石	2t用(長期性能型)					
		袋	0	36,061	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
かごマット工		式	1		831,726	
かごマット(スロープ型)	t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15 ～20cm	m2	46	18,081	831,726	
付帯道路工		式	1		9,133,609	
アスファルト舗装工		式	1		5,974,080	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100 mm	m2	1,920	600.1	1,152,192	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100 mm	m2	1,920	820.4	1,575,168	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,920	1,691	3,246,720	
法肩保護工		式	1		2,983,521	
法肩保護コンクリート	18-8-40(高炉) 250×250	m	499	5,979	2,983,521	
区画線工		式	1		176,008	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	560	314.3	176,008	
付帯道路施設工		式	1		231,882	
道路付属物工		式	1		231,882	
距離標	18-8-25(高炉)	箇所	2	79,737	159,474	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
距離標看板再設置		式	1		36,204	
規制看板再設置		式	1		36,204	
坂路工(川表)		式	1		1,201,290	
コンクリート舗装工		式	1		751,032	
コンクリート	18-8-40(高炉) t=150	m2	0	3,416	0	
コンクリート	18-8-40(高炉) t=150	m2	171	4,392	751,032	
路肩保護コンクリート		式	1		279,447	
路肩保護コンクリート	18-8-40(高炉)	m	49	5,703	279,447	
笠コンクリート		式	1		170,811	
笠コンクリート A型	18-8-40(高炉)	m	19	3,069	58,311	
笠コンクリート B型	18-8-40(高炉)	m	30	3,750	112,500	
坂路工(川裏)		式	1		605,821	
アスファルト舗装工		式	1		494,727	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	159	600.1	95,415	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	159	820.4	130,443	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	159	1,691	268,869	
碎石舗装工		式	1		7,284	
碎石舗装	再生クラッシュラン RC-40 t=100	m2	8	910.6	7,284	
法留擁壁工		式	1		65,881	
法留擁壁(標準部)	18-8-40(高炉) H=0.5m	m	4	11,035	44,140	
法留擁壁(変化部)	18-8-40(高炉) H=0.2～0.5m	m	3	7,247	21,741	
法面保護工		式	1		37,929	
法面保護コンクリート(天端部)	18-8-40(高炉) t=150	m2	4	5,535	22,140	
法面保護コンクリート(堤脚部)	18-8-40(高炉) t=150	m2	3	5,263	15,789	
光ケーブル配管工		式	1		6,394,170	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		2,718,734	
配管工		式	1		1,388,899	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管設置(埋設部)	波付硬質合成樹脂管 φ50×2条 φ80×2条	m	373	1,970	734,810	
配管設置(埋設部)	合成樹脂製多孔管 φ50×2孔 φ80×2孔	m	9	11,485	103,365	
配管設置(埋設部)	波付硬質合成樹脂管 □50×2条 □80×2条	m	24	6,096	146,304	
異種管継手	波付硬質合成樹脂管 FEP50 角型・丸型	個	4	752.2	3,008	
異種管継手	波付硬質合成樹脂管 FEP80 角型・丸型	個	4	871.5	3,486	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	2	30,053	60,106	
保護コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	4	55,152	220,608	
平ブロック張	控120mm	m ²	10	8,548	85,480	
埋設標	コンクリート製	箇所	1	7,778	7,778	
埋設標	φ25 鋳製	箇所	7	3,422	23,954	
ハントホール工		式	1		2,286,537	
ハントホール	B900×L900×H1200 流用品	箇所	1	32,135	32,135	
ハントホール	B900×L1800×H1200 (600×1200 蓋含む)	箇所	2	1,119,191	2,238,382	
接続コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	6	2,670	16,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル敷設工		式	1		4,042,358	
配線工		式	1		4,042,358	
地中配線	SM1.31 μ m 100C	m	0	1,404	0	
地中配線	SM1.31 μ m 100C+4C	m	983	3,013	2,961,779	
光ケーブル接続		箇所	0	113,203	0	
光ケーブル接続		箇所	1	119,995	119,995	
光ケーブル接続		箇所	1	130,844	130,844	
光ケーブル伝送損失試験		対向	0	147,054	0	
光ケーブル伝送損失試験		方向	20	17,339	346,780	
光ケーブル接続損失試験		対向	0	125,129	0	
光ケーブル接続損失試験		対向	20	24,148	482,960	
仮設管路設置・撤去工		式	1		3,369,825	
作業土工	設置・撤去	式	0		0	
配管工		式	1		351,240	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管設置(埋設部)	波付硬質合成樹脂管 φ50×1条	m	0	682	0	
配管設置(埋設部)	合成樹脂製多孔管 φ50×2孔	m	0	5,406	0	
配管設置(埋設部)	波付硬質合成樹脂管 □50×1条	m	0	1,408	0	
配管設置(露出部)	波付硬質合成樹脂管 φ50×1条	m	536	655.3	351,240	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	35,566	0	
保護コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	86,232	0	
舗装復旧工		式	0		0	
下層路盤(管路部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 120mm	m2	0	974	0	
表層(管路部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0	2,439	0	
仮舗装工		式	0		0	
下層路盤(管路部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 120mm	m2	0	974	0	
表層(管路部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0	2,151	0	
配管撤去工		式	1		179,077	
配管撤去(埋設部)	波付硬質合成樹脂管 φ50×1条	m	0	168.6	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管撤去(埋設部)	合成樹脂製多孔管 φ50×2孔	m	0	320	0	
配管撤去(埋設部)	波付硬質合成樹脂管 □50×1条	m	0	168.6	0	
配管撤去(露出部)	波付硬質合成樹脂管 φ50×1条	m	536	334.1	179,077	
配線工		式	1		2,334,039	
地中管内配線	SM1.31μm 100C	m	0	1,341	0	
露出管内配線	SM1.31μm 100C	m	523	1,548	809,604	
光ケーブル配線(ころがし配線)	SM1.31μm 100C	m	13	1,432	18,616	
露出管内配線	SM1.31μm 4C	m	523	759.1	397,009	
光ケーブル配線(ころがし配線)	SM1.31μm 4C	m	13	646.5	8,404	
光ケーブル接続		箇所	0	72,875	0	
光ケーブル接続		箇所	2	135,333	270,666	
光ケーブル伝送損失試験		対向	0	147,054	0	
光ケーブル伝送損失試験		方向	20	17,339	346,780	
光ケーブル接続損失試験		対向	0	125,129	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル接続損失試験						
		対向	20	24,148	482,960	
配線撤去工						
		式	1		505,469	
地中管内配線撤去	SM1.31μm 100C					
		m	0	322.2	0	
露出管内配線撤去	SM1.31μm 100C					
		m	523	529.5	276,928	
光ケーブル配線(ころがし配線)撤去	SM1.31μm 100C					
		m	13	328.5	4,270	
露出管内配線撤去	SM1.31μm 4C					
		m	523	422.4	220,915	
光ケーブル配線(ころがし配線)撤去	SM1.31μm 4C					
		m	13	258.2	3,356	
構造物撤去工						
		式	1		3,190,504	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		2,172,508	
構造物取壊し工						
		式	1		314,370	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	6	7,315	43,890	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	17	620.6	10,550	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		m2	1,390	187	259,930	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
既設光ケーブル撤去工		式	1		215,703	
配管撤去	波付硬質合成樹脂管 φ50×2条 φ80×2条	m	385	174.6	67,221	
地中管内配線撤去	SM1.31μm 100C	m	0	322.2	0	
地中管内配線撤去	SM1.31μm 100C+4C	m	452	328.5	148,482	
ハントホル撤去工		式	1		17,842	
フレキストハントホル撤去	900×900×1200 蓋含む(再利用)	基	1	17,842	17,842	
距離標看板撤去		式	1		21,717	
距離標看板撤去	(再設置)	式	1		21,717	
規制看板撤去		式	1		21,717	
規制看板撤去	(再設置)	式	1		21,717	
量水標撤去		式	1		61,886	
量水標撤去	(撤去のみ)	式	1		61,886	
運搬処理工		式	1		364,761	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離 3.1km(DID有)	m3	6	1,221	7,326	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離 3.4km(DI D有)	m3	70	2,295	160,650	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	6	2,759	16,554	
殻処分	アスファルト殻	m3	70	1,940	135,800	
現場発生品運搬	光ケーブル	式	0		0	
現場発生品運搬	光ケーブル、クロージャ	式	1		1,207	0.11t
現場発生品運搬	量水標	式	1		6,016	0.43t
廃プラスチック運搬・処分	波付硬質合成樹脂管 φ50 φ80、 合成樹脂製多孔管	t	1	37,208	37,208	
仮設工		式	1		4,409,498	
工事用道路工		式	1		2,400,534	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		2,400,534	
交通管理工		式	1		2,008,964	
交通誘導警備員		式	1		1,227,404	
交通誘導警備員		式	1		781,560	45人日
直接工事費		式	1		159,528,607	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		23,461,620	
共通仮設費		式	1		12,608,719	
運搬費		式	1		3,458,146	
仮設材運搬費		式	1		3,458,146	
準備費		式	1		5,313,000	
表面はぎ土処理	表土 片道運搬距離 18.8km(DID有)	式	1		5,313,000	
技術管理費		式	1		2,431,859	
システム初期費(ICT)		式	1		1,051,306	
施工調査費	施工形態動向調査(施工状況モニタ ー調査	式	1		16,881	
施工調査費	ICT活用工事の活用効果等に関する調査	式	1		16,881	
施工調査費	諸経費動向調査	式	1		112,232	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,234,559	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,405,714	
共通仮設費(率計上)		式	1		10,852,901	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		182,990,227	
現場管理費		式	1		42,096,614	
工事原価		式	1		258,645,079	
一般管理費等		式	1		38,054,921	
工事価格		式	1		296,700,000	
消費税相当額		式	1		29,670,000	
工事費計		式	1		326,370,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (福井市黒丸町地区)		式	1		22,380,014	
河川土工		式	1		22,110,234	
掘削工		m3	320		9,779,986	
積込(ルース)	(採取礫)岩塊・玉石 土量50,000m3 未満	式	1		86,592	320m3
積込(ルース)	(採取礫質土)土砂 土量50,000m3 未満	式	1		454,000	2,000m3
積込(ルース)	(採取礫)岩塊・玉石 土量50,000m3 未満	式	1		925,452	3,420m3
土砂等運搬	(採取礫)片道運搬距離 0.3km(DID 無)	式	1		436,752	1,080m3
土砂等運搬	(採取礫質土)片道平均運搬距離 2 3.8km(DID有)	式	1		5,055,510	1,290m3
土砂等運搬	(採取礫質土)片道平均運搬距離 2 4.5km(DID有)	式	1		2,821,680	720m3
残土処理工		式	1		527,896	
整地	(礫)残土受入れ地での処理	式	1		38,656	320m3
整地	(礫)残土受入れ地での処理	式	1		90,600	750m3
整地	(土砂)残土受入れ地での処理	式	1		72,480	600m3
整地	(礫)残土受入れ地での処理	式	1		326,160	2,700m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
骨材再生工						
		式	1		11, 802, 352	
骨材再生						
		m3	754	3, 560	2, 684, 240	
骨材再生						
		m3	2, 663	3, 424	9, 118, 112	
仮設工						
		式	1		269, 780	
防塵対策工						
		式	1		157, 570	
クレーン洗浄(人力)						
		式	1		157, 570	
交通管理工						
		式	1		112, 210	
交通誘導警備員						7人日
		式	1		112, 210	
直接工事費						
		式	1		22, 380, 014	
共通仮設費						
		式	1		2, 574, 653	
共通仮設費						
		式	1		372, 087	
運搬費						
		式	1		137, 334	
建設機械運搬費	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm					2台
		式	1		137, 334	
現場環境改善費 (率計上)						
		式	1		234, 753	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		2, 202, 566	
純工事費		式	1		24, 954, 667	
現場管理費		式	1		8, 603, 571	
工事原価		式	1		33, 558, 238	