

単 価 合 意 書

令和7年11月11日に契約した九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 7月30日

発注者 住所 福井県福井市花堂南2丁目14-7

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局福井河川国道事務所長 田胡 匡基

受注者 住所 福井県鯖江市鳥羽町22号52番地

氏名 株式会社清水組 代表取締役 清水 道浩

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (福井市中角町地区)		式	1		108,345,339	
河川土工		式	1		29,408,160	
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 5.2km(DID有)	式	0		0	
積込(ルｰｽﾞ)	採取土 土量50,000m3未満	式	0		0	
盛土工		m3	960		5,698,924	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		3,882,140	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		169,924	
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 5.2km(DID有)	式	1		1,388,860	
積込(ルｰｽﾞ)	採取土 土量50,000m3未満	式	1		258,000	
盛土工(ICT)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 5.2km(DID有)	式	0		0	
積込(ルース)	採取土 土量50,000m3未満	式	0		0	
盛土工(ICT)		m3	11,200		19,922,200	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		2,569,280	
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 5.2km(DID有)	式	1		14,665,420	
積込(ルース)	採取土 土量50,000m3未満	式	1		2,687,500	
法面整形工		式	1		194,750	
法面整形(盛土部)	法面締固め無し	m2	500	389.5	194,750	
法面整形工(ICT)		式	1		1,749,326	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	150	781.1	117,165	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,310	493.1	1,632,161	
残土処理工		式	1		1,842,960	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		161,280	
土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 5.2km(DID有)	式	1		1,681,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法覆護岸工		式	1		40,752,720	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		1,223,372	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(平ﾌﾟﾛｯｸ張)		式	1		9,974,982	
現場打基礎コンクリート A型	18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm	m	113	11,532	1,303,116	
現場打横帯(隔壁)コンクリート C型	18-8-40(高炉)	m3	0.6	53,288	31,972	
現場打横帯(隔壁)コンクリート F型	18-8-40(高炉)	m3	0.6	53,288	31,972	
平ﾌﾟﾛｯｸ張	控150mm	m2	424	19,588	8,305,312	
現場打天端コンクリート A型	18-8-40(高炉)	m3	6	50,435	302,610	
植生工		式	1		5,474,280	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	2,810	1,726	4,850,060	
筋芝	筋芝工 300m2以上500m2未満	m2	330	1,784	588,720	
市松芝	野芝	m2	40	887.5	35,500	
高水敷保護工		式	1		1,509,651	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張コンクリート	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	0	3,492	0	
張コンクリート	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	299	5,049	1,509,651	
羽口工		式	1		18,645,746	
連節ﾌﾟﾛｯｸ張	t=250 350kg/m2以上	m2	1,277	14,312	18,276,424	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	50,435	0	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	50,485	201,940	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	55,675	0	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	55,794	167,382	
袋詰玉石工		式	0		0	
袋詰玉石	2t用(長期性能型)	袋	0	36,004	0	
ﾊﾞﾗﾍﾞｯﾄ設置工		式	1		2,246,316	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	45	23,996	1,079,820	
型枠	一般型枠	式	1		929,400	
差し筋ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=1.0m	本	54	961	51,894	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
差し筋 ^{アンカー}	SD345 D13 L=0.2m					
		本	54	827.4	44,679	
チップ ^{シグ}	t=10					
		m2	0	4,525	0	
チップ ^{シグ}	t=10					
		m2	31	4,533	140,523	
階段工						
(川表4-1号)		式	1		1,678,373	
現場打基礎 ^{コンクリート}	18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm					
A型		m	12	13,754	165,048	
調整 ^{コンクリート}	18-8-40(高炉)					
		m3	4	27,481	109,924	
地覆 ^{コンクリート}	18-8-40(高炉)					
		m3	1	27,481	27,481	
型枠	一般型枠					
		式	1		116,175	
プレキャスト階段 ^{ブロック}	B=2.0m 水密型 1:2.0用					
		個	60	18,454	1,107,240	
平 ^{ブロック} 張	控120mm					
		m2	9	8,521	76,689	
吸出し防止材	合繊不織布 t=10					
		m2	81	936	75,816	
付帯道路工						
		式	1		13,181,607	
アスファルト舗装工						
		式	1		7,196,872	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ ^{ラン} RC-40 仕上り厚 100mm					
		m2	2,320	598.2	1,387,824	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	2,320	817.9	1,897,528	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,320	1,686	3,911,520	
碎石舗装工		式	1		270,657	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	452	598.8	270,657	
法肩保護工		式	1		3,826,962	
法肩保護コンクリート	18-8-40(高炉) 250×250	m	642	5,961	3,826,962	
区画線工		式	1		456,876	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	660	313.4	206,844	
溶融式区画線	溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	49	805.1	39,449	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	310	679.3	210,583	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	331.7	0	
路側防護柵工		式	1		1,430,240	
防護柵設置	Gr-C-4E	m	127	8,037	1,020,699	
防護柵設置	Gr-C-2B	m	13	13,667	177,671	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵基礎コンクリート	ガードレール基礎 21-8-40(高炉)	m3	5	46,374	231,870	
付帯道路施設工		式	1		809,883	
作業土工		式	1		37,886	
道路付属物工		式	1		79,489	
距離標	18-8-25(高炉)	箇所	1	79,489	79,489	
道路付属物撤去・復旧工		式	1		692,508	
車止め撤去	遮断方式	箇所	1	36,050	36,050	
車止め復旧	遮断方式	箇所	1	65,122	65,122	
車止めポスト再設置		本	2	48,068	96,136	
スノーボール設置・撤去		本	5	4,591	22,955	
距離標看板再設置		基	1	30,675	30,675	
注意看板再設置		基	2	67,410	134,820	
案内看板再設置		基	4	30,675	122,700	
路側標識、路側反射式鏡再設置		基	6	30,675	184,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
公園施設工						
		式	1		239,736	
公園施設物撤去・復旧工						
		式	1		239,736	
BBQ炉撤去	BBQ炉・ベンチ					
		組	3	29,301	87,903	
BBQ炉復旧	BBQ炉・ベンチ					
		組	3	30,755	92,265	
立入防止柵再設置						
		m	12	4,964	59,568	
坂路工						
(川表)						
		式	1		1,426,098	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工						
		式	1		704,176	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40 仕上り厚 100mm					
		m2	227	598.2	135,791	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm					
		m2	227	817.9	185,663	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	227	1,686	382,722	
法留擁壁工						
		式	1		659,730	
法留擁壁(標準部)	18-8-40(高炉) H=0.5m					
		m	58	11,001	638,058	
法留擁壁(変化部)	18-8-40(高炉) H=0.2～0.5m					
		m	3	7,224	21,672	
法面保護工						
		式	1		62,192	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面保護コンクリート(天端部)	18-8-40(高炉) t=150					
		m2	4	5,518	22,072	
法面保護コンクリート(堤脚部)	18-8-40(高炉) t=150					
		m2	8	5,015	40,120	
坂路工 (川裏)		式	1		201,508	
アスファルト舗装工						
		式	1		71,347	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm					
		m2	23	598.2	13,758	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm					
		m2	23	817.9	18,811	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	23	1,686	38,778	
碎石舗装工						
		式	0		0	
碎石舗装	再生クラッシュ RC-40 t=100					
		m2	0	907.8	0	
法留擁壁工						
		式	1		98,679	
法留擁壁(標準部)	18-8-40(高炉) H=0.5m					
		m	7	11,001	77,007	
法留擁壁(変化部)	18-8-40(高炉) H=0.2～0.5m					
		m	3	7,224	21,672	
法面保護工						
		式	1		31,482	
法面保護コンクリート(天端部)	18-8-40(高炉) t=150					
		m2	3	5,247	15,741	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面保護コンクリート(堤脚部)	18-8-40(高炉) t=150	m2	3	5,247	15,741	
光ケーブル配管工		式	1		9,074,260	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		3,241,045	
配管工		式	1		1,314,390	
配管設置(埋設部)	波付硬質合成樹脂管 φ50×2条 φ80×2条	m	390	1,964	765,960	
配管設置(埋設部)	合成樹脂製多孔管 φ50×2孔 φ80×2孔	m	19	11,449	217,531	
配管設置(埋設部)	波付硬質合成樹脂管 □50×2条 □80×2条	m	13	6,077	79,001	
異種管継手	波付硬質合成樹脂管 FEP50 角型・丸型	個	4	749.9	2,999	
異種管継手	波付硬質合成樹脂管 FEP80 角型・丸型	個	4	868.7	3,474	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	32,154	0	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	36,589	36,589	
保護コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	58,858	0	
保護コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	55,034	165,102	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設標	コンクリート製					
		箇所	3	7,754	23,262	
埋設標	φ25 鋳製					
		箇所	6	3,412	20,472	
ハントホール工						
		式	1		4,518,825	
ハントホール	B900×L900×H1200 流用品					
		箇所	1	32,035	32,035	
ハントホール	B900×L1800×H1200 (600×1200 蓋含む)					
		箇所	4	1,115,708	4,462,832	
接続コンクリート	18-8-40(高炉)					
		箇所	9	2,662	23,958	
光ケーブル敷設工						
		式	0		0	
配線工						
		式	0		0	
地中配線	SM1.31μm 100C					
		m	0	1,431	0	
光ケーブル接続						
		箇所	0	117,332	0	
光ケーブル伝送損失試験						
		対向	0	146,596	0	
光ケーブル接続損失試験						
		対向	0	124,739	0	
仮設管路設置・撤去工						
		式	1		2,725,322	
作業土工	設置・撤去					
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管工						
		式	1		303,941	
配管設置(埋設部)	波付硬質合成樹脂管 φ50×1条					
		m	0	686	0	
配管設置(露出部)	波付硬質合成樹脂管 φ50×1条					
		m	450	653.3	293,985	
削孔工	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)					
		箇所	2	4,978	9,956	
配管撤去工						
		式	1		239,220	
配管撤去(埋設部)	波付硬質合成樹脂管 φ50×1条					
		m	0	531.6	0	
配管撤去(露出部)	波付硬質合成樹脂管 φ50×1条					
		m	450	531.6	239,220	
配線工						
		式	1		1,746,386	
地中管内配線	SM1.31μm 100C					
		m	0	1,337	0	
露出管内配線	SM1.31μm 100C					
		m	463	1,543	714,409	
露出管内配線	SM1.31μm 4C					
		m	463	743	344,009	
光ケーブル接続						
		箇所	2	72,649	145,298	
光ケーブル伝送損失試験						
		対向	2	146,596	293,192	
光ケーブル接続損失試験						
		対向	2	124,739	249,478	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配線撤去工						
		式	1		435,775	
地中管内配線撤去	SM1.31 μ m 100C					
		m	0	321.2	0	
露出管内配線撤去	SM1.31 μ m 100C					
		m	463	527.8	244,371	
露出管内配線撤去	SM1.31 μ m 4C					
		m	463	413.4	191,404	
構造物撤去工						
		式	1		7,667,299	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		2,161,885	
構造物取壊し工						
		式	1		1,775,814	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	40	7,292	291,680	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	48	14,875	714,000	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下					
		m	56	618.6	34,641	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下					
		m	85	1,335	113,475	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm					
		m2	989	186.4	184,349	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 20 c m					
		m2	851	514.3	437,669	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
既設光ケーブル撤去工						
		式	1		195,643	
配管撤去	波付硬質合成樹脂管 φ50×2条 φ80×2条					
		m	395	174.1	68,769	
地中管内配線撤去	SM1.31μm 100C					
		m	395	321.2	126,874	
ハットホル撤去工						
		式	1		25,414	
プレキャストハットホル撤去	900×900×1200 蓋含む(再利用)					
		基	1	25,414	25,414	
既設袋詰玉石撤去						
		式	1		694,876	
既設袋詰玉石撤去	4t用					
		袋	83	8,372	694,876	
吸出し防止材撤去						
		式	1		89,806	
吸出し防止材撤去	t=10mm					
		m2	415	216.4	89,806	
遮水シート撤去						
		式	1		89,806	
遮水シート撤去						
		m2	415	216.4	89,806	
量水標撤去						
		式	1		231,416	
量水標撤去						
		式	1		231,416	
立入防止柵撤去						
		式	1		38,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
立入防止柵撤去	公園内立入禁止防止柵	m	12	3,175	38,100	
車止めポスト撤去		式	1		16,920	
車止めポスト撤去		本	2	8,460	16,920	
距離標看板撤去		式	1		22,940	
距離標看板撤去		基	1	22,940	22,940	
注意看板撤去		式	1		74,532	
注意看板撤去		基	2	37,266	74,532	
案内看板撤去		式	1		91,760	
案内看板撤去		基	4	22,940	91,760	
路側標識、路側反射鏡撤去		式	1		137,640	
路側標識、路側反射鏡撤去		基	6	22,940	137,640	
ガードレール撤去		式	1		255,920	
ガードレール撤去		m	140	1,828	255,920	
運搬処理工		式	1		1,764,827	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械積込 片道運搬距離 3.1km(DID有)	m3	40	1,217	48,680	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 片道運搬距離 3.1km(DID有)	m3	0.3	5,156	1,546	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 機械積込 片道運搬距離 2.7km(DID有)	m3	48	1,523	73,104	
殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離 3.1km(DID有)	m3	186	2,288	425,568	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	40	2,685	107,400	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	48	4,577	219,696	
殻処分	アスファルト殻	m3	186	1,934	359,724	
土砂等運搬	割栗石 片道平均運搬距離 5.2km(DID有)	式	1		247,170	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		24,213	
現場発生品運搬	光ケーブル	式	0		0	
現場発生品運搬	光ケーブル	式	1		1,074	
現場発生品運搬	ガードケーブル、既設看板、量水標、車止めポスト	式	1		22,523	
廃プラスチック運搬・処分	波付硬質合成樹脂管 φ50、φ80	t	0	39,644	0	
廃プラスチック運搬・処分	波付硬質合成樹脂管(φ50、φ80)、袋詰玉石袋材、吸出し防止材、遮水シート	t	5.9	39,683	234,129	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		2,858,746	
工事用道路工						
		式	1		1,502,574	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		1,502,574	
交通管理工						
		式	1		1,356,172	
交通誘導警備員						
		式	1		1,356,172	
直接工事費						
		式	1		108,345,339	
共通仮設費						
		式	1		18,060,849	
共通仮設費						
		式	1		10,139,784	
運搬費						
		式	1		2,839,221	
仮設材運搬費						
		式	1		2,839,221	
準備費						
		式	1		3,820,830	
表面はぎ土処理	表土 片道運搬距離 18.4km (DID 有)					
		式	1		3,820,830	
技術管理費						
		式	1		2,463,626	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,048,034	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,272,423	
施工調査費	施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	式	1		16,523	
施工調査費	諸経費動向調査	式	1		109,849	
施工調査費	ICT活用工事の活用効果等に関する調査	式	1		16,797	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,016,107	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,921,065	
純工事費		式	1		126,406,188	
現場管理費		式	1		30,865,881	
工事原価		式	1		271,548,799	
一般管理費等		式	1		38,791,201	
工事価格		式	1		310,340,000	
消費税相当額		式	1		31,034,000	
工事費計		式	1		341,374,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (福井市黒丸町地区)		式	1		80,100,878	
河川土工		式	1		79,079,827	
土砂混合攪拌工		式	1		79,079,827	
土砂混合攪拌	3 種混合	m3	22,800	1,180	26,904,000	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,897,440	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)	式	1		8,309,192	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,897,440	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		70,950	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)	式	1		8,309,192	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)	式	1		120,186	
整地	敷均し(ルース)	式	0		0	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		2,628,840	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		38,049	
安定処理	ｼﾘｯ質採取土(石灰系固化材混合) 9.09t/100m3	m3	1,990	2,365	4,706,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安定処理	シルト質採取土(石灰系固化材混合) 12.12t/100m ³	m ³	4,200	3,034	12,742,800	
安定処理	シルト質採取土(石灰系固化材混合) 15.15t/100m ³	m ³	1,420	3,700	5,254,000	
塵芥処理	3種混合用土中の不純物処分	m ³	11	18,308	201,388	
仮設工		式	1		1,021,051	
工事用道路工		式	1		263,376	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		263,376	
防塵対策工		式	1		757,675	
外洗浄装置	湿式	式	1		757,675	
直接工事費		式	1		80,100,878	
共通仮設費		式	1		10,326,608	
共通仮設費		式	1		4,153,066	
運搬費		式	1		3,345,673	
土質改良システム分解組立輸送費		式	0		0	
土質改良システム分解組立輸送費		式	1		2,754,476	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		591,197	
現場環境改善費（率計上）		式	1		807,393	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,173,542	
純工事費		式	1		90,427,486	
現場管理費		式	1		23,849,244	
工事原価		式	1		114,276,730	