単　価　合　意　書

令和　７年　６月１７日に契約した　８号防災具谷地区１号橋Ａ２橋台他工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　６月１７日

発注者　　住所　　福井県福井市花堂南２丁目１４の７

氏名　　分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
福井河川国道事務所長　田胡　匡基

受注者　　住所　　福井県福井市宝永３丁目３番２４号

氏名　　坂川建設株式会社
代表取締役社長　坂川　佳之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部 【具谷地区】		式	1		86,044,983	
道路土工		式	1		793,777	
残土処理工		式	1		793,777	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		81,900	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		111,180	
土砂等運搬	軟岩	式	0		0	
土砂等運搬	軟岩	式	1		460,173	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		140,524	
橋台工		式	1		19,744,204	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		6,262,103	
置換基礎工		式	1		2,522,236	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	85	20,407	1,734,595	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	式	1		40,814	
鉄筋	SD345 D13	t	0.42	174,596	73,330	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.07	172,679	12,087	
型枠	一般型枠	式	1		393,930	
足場	安全ネット必要	式	1		267,480	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		10,726,461	
逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	20	30,921	618,420	
逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-12-40(高炉)	m3	265	30,921	8,194,065	
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	式	1		37,072	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	式	1		81,628	
鉄筋	SR235 φ9	t	0.004	213,111	852	
鉄筋	SD345 D13	t	0.65	174,596	113,487	
鉄筋	SD345 D16～25	t	6.63	172,679	1,144,861	
吸出し防止材	幅400mm×厚30mm	m	0	2,949	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地下排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管) φ200 ｼﾝｸﾞﾙ構造	m	0	4,393	0	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ (地下排水流末)	VP φ75	m	0	785.8	0	
裏込材	流用土	m3	0	787.6	0	
じゃかご	径45cm 割栗石 150-200mm	m	0	6,031	0	
ふとんかご	幅 120cm 高さ 50cm 階段式 高さ 50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	31	15,497	480,407	
現場打ち集水桝	G2-500×500×800 18-8-40(高炉)	箇所	1	55,669	55,669	
銘板工		式	1		233,404	
銘板	500×700 t=13mm JIS H 2202(鋳物用黄銅合金地金)	枚	1	233,404	233,404	
付属施設工		式	1		1,994,504	
作業土工		式	1		13,628	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		1,407,270	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	13	7,988	103,844	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	42	24,505	1,029,210	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	11	7,872	86,592	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0	54,587	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.8	54,580	43,664	
足場	安全ネット必要	式	1		143,960	
階段工		式	1		573,606	
階段	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 W=600	m	0	60,565	0	
階段	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 W=600	m	7	59,586	417,102	
踊り場	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵	m	4	39,126	156,504	
仮設工		式	1		63,512,498	
残土受入れ施設工		式	1		63,056,240	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		2,463,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		60,592,840	
工事用道路工		式	1		456,258	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		456,258	
道路改良 (具谷地区)		式	1		2,142,348	
擁壁工		式	0		0	
作業土工		式	0		0	
網状鉄筋挿入工		式	0		0	
削孔	ﾚｷ質土 削孔径 φ135	m	0	20,079	0	
削孔	軟岩 削孔径 φ135	m	0	24,441	0	
芯材組立加工･挿入	SD345 D38	本	0	150,501	0	
注入打設	膨張性ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ σ=30N/mm2	m3	0	83,483	0	
加圧･頭部処理		本	0	16,674	0	
頭部補強	24-12-25(高炉)	m	0	318,891	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		式	0		0	
ﾌﾟﾗﾝﾄ組立･解体		式	0		0	
仮設工		式	1		2,142,348	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土留･仮締切工		式	0		0	
H鋼杭	H300 杭径424mm H鋼長さ(杭長)12.0m削孔長11.5m	本	0	771,126	0	
H鋼杭	H300 杭径424mm H鋼長さ(杭長)12.5m削孔長12.0m	本	0	940,976	0	
H鋼杭	H300 杭径424mm H鋼長さ(杭長)13.5m削孔長13.0m	本	0	921,810	0	
H鋼杭	H300 杭径424mm H鋼長さ(杭長)14.0m削孔長13.5m	本	0	1,008,515	0	
H鋼杭	H300 杭径424mm H鋼長さ(杭長)14.5m削孔長14.0m	本	0	1,030,419	0	
H鋼杭	H300 杭径424mm H鋼長さ(杭長)15.0m削孔長14.5m	本	0	1,048,673	0	
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径115mm ﾚｷ質土	m	0	16,483	0	
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径115mm 軟岩	m	0	19,951	0	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	削孔長10m以内 f<400kN	本	0	20,434	0	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	削孔長10m超 400≦f<1300kN	本	0	29,735	0	
ｸﾞﾗｳﾄ注入	ｸﾞﾗｳﾄ材(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ) 24N/mm2	m3	0	62,564	0	
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)		式	0		0	
腹起し･台座金物	ｱﾝｶｰ式土留	t	0	280,832	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
横矢板	横矢板 t=60mm	m2	0	6,449	0	
交通管理工		式	1		2,142,348	
交通誘導警備員		式	1		2,142,348	
直接工事費		式	1		88,187,331	
共通仮設費		式	1		14,773,008	
共通仮設費		式	1		5,640,012	
運搬費		式	1		1,487,363	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,053,237	
仮設材運搬費		式	1		434,126	
技術管理費		式	1		2,579,227	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,663	
平板載荷試験費		式	1		169,759	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		604,106	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		式	1		1,615,528	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
施工調査費		式	1		132,171	
営繕費		式	1		700,214	
快適ﾄｲﾚ		式	1		700,214	
現場環境改善費（率計上）		式	1		873,208	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,132,996	
純工事費		式	1		102,960,339	
現場管理費		式	1		30,885,417	
工事原価		式	1		139,969,757	
一般管理費等		式	1		22,180,243	
工事価格		式	1		162,150,000	
消費税相当額		式	1		16,215,000	
工事費計		式	1		178,365,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【五幡地区】		式	1		3,415,590	
除草工		式	1		3,415,590	
道路除草工		式	1		3,415,590	
除草	肩掛け式 無し	m2	50,000	65.79	3,289,500	
集草		m2	5,400	23.35	126,090	
直接工事費		式	1		3,415,590	
共通仮設費		式	1		797,237	
共通仮設費		式	1		64,987	
現場環境改善費（率計上）		式	1		64,987	
共通仮設費（率計上）		式	1		732,250	
純工事費		式	1		4,212,827	
現場管理費		式	1		1,911,174	
工事原価		式	1		6,124,001	