単　価　合　意　書

令和７年６月２３日に契約した国道８号鳩原地区改良舗装他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年７月６日

発注者　　住所　福井県福井市花堂南２丁目１４の７

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局

福井河川国道事務所長　田胡　匡基

受注者　　住所　福井県福井市長本町２０９番地

氏名　株式会社道端組

代表取締役　道端　健太

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【道口地区】		式	1		156,186,098	
道路土工		式	1		9,268,121	
掘削工		m3	40		12,160	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		12,160	
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	0		0	
土材料	締固め土	式	0		0	
路体盛土工		m3	880		4,807,372	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		1,996,920	360m3
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		61,552	80m3
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		95,700	440m3
土材料	締固め土	式	1		2,653,200	880m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路床盛土工		m3	0		0	
路床盛土	2.5m未満	式	0		0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
路床盛土	4.0m以上	式	0		0	
土材料	締固め土	式	0		0	
路床盛土工		m3	1,500		4,144,455	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		40,415	50m3
路床盛土	4.0m以上	式	1		486,040	1,450m3
土材料	締固め土	式	1		3,618,000	1,200m3
法面整形工		式	1		128,320	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	0	804.1	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	320	401	128,320	
法面整形工(ICT)		式	1		175,814	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	340	517.1	175,814	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地盤改良工		式	1		727,999	
路床安定処理工		式	1		727,999	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用)	m2	0	1,593	0	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.6t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用)	m2	0	1,700	0	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4.2t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用)	m2	0	1,808	0	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4.9t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用)	m2	0	1,934	0	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5.6t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用)	m2	0	2,059	0	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6.3t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用)	m2	0	2,184	0	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6.4t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用)	m2	0	2,203	0	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.2t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用)	m2	0	2,346	0	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 8t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用)	m2	0	2,490	0	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.45t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用)	m2	11	1,810	19,910	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.6t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用)	m2	17	1,842	31,314	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4.2t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用)	m2	13	1,971	25,623	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4.38t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用)	m2	22	2,010	44,220	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5.32t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用)	m2	14	2,212	30,968	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5.39t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用)	m2	9	2,227	20,043	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5.76t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用)	m2	28	2,306	64,568	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6.32t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用)	m2	10	2,426	24,260	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6.64t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用)	m2	21	2,495	52,395	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.29t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用)	m2	6	2,634	15,804	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.65t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用)	m2	77	2,712	208,824	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.74t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用)	m2	17	2,731	46,427	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 8.6t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用)	m2	18	2,915	52,470	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 8.7t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用)	m2	25	2,937	73,425	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 8.8t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用)	m2	6	2,958	17,748	
法面工		式	1		356,500	
植生工		式	1		356,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,550	230	356,500	
軽量盛土工		式	1		16,037,704	
作業土工(ICT)		式	1		77,163	
軽量盛土工		式	1		15,960,541	
軽量盛土		m3	0	48,478	0	
軽量盛土		m3	266	49,136	13,070,176	
ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	24-12-25(20)(高炉) t=15cm	m2	208	7,897	1,642,576	
目地材	樹脂系11倍 t=10mm	m2	4	3,730	14,920	
裏込砕石	単粒度砕石4号	m3	19	9,081	172,539	
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	170	790.9	134,453	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100 ｼﾝｸﾞﾙ構造 無孔	m	28	8,806	246,568	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100 ｼﾝｸﾞﾙ構造 有孔	m	39	951	37,089	
天端排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP50	m	11	4,140	45,540	
足場工	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	140	4,262	596,680	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
擁壁工		式	1		9,734,507	
作業土工		式	0		0	
作業土工(ICT)		式	1		934,961	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		8,026,541	
L型擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	52	66,916	3,479,632	
L型擁壁	2.0mを超え3.5m以下	m	59	71,803	4,236,377	
L型擁壁開口補強	18-8-40(高炉)	m3	4	65,096	260,384	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁復旧		m2	9	5,572	50,148	
擁壁補修工		式	1		773,005	
擁壁補修①		箇所	1	262,726	262,726	
擁壁補修②		箇所	1	247,553	247,553	
擁壁補修③		箇所	1	262,726	262,726	
舗装工		式	1		17,511,080	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		16,816,775	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250 mm	m2	2,110	1,423	3,002,530	
路盤(車道･路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200 mm	m2	545	962	524,290	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150 mm	m2	2,050	989	2,027,450	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,000	2,160	4,320,000	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,130	2,351	5,007,630	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	575	3,365	1,934,875	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (取付･付替道路舗装)		式	0		0	
路盤(車道･路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 120 mm	m2	0	845	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	0	1,839	0	
路面切削工		式	0		0	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	0	550.8	0	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	0	1,019	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	0	2,170	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (迂回路擦りつけ部)		式	1		694,305	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (表層)	切削7cm以下 改質As密粒Ⅱ型(20) t=50mm	m2	195	3,395	662,025	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	10	1,027	10,270	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	10	2,201	22,010	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	0		0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	2,072	0	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	2,351	0	
縁石工		式	1		708,342	
縁石工		式	1		708,342	
縁石	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 205/210×100×600	m	22	9,884	217,448	
現場打ち縁石	150/210×220　18-8-40(高炉)	m	20	6,198	123,960	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	271	1,354	366,934	
防護柵工		式	1		17,410,565	
路側防護柵工		式	1		7,101,165	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-A-4E 100m以上	m	25	12,867	321,675	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-B-4E 100m以上	m	215	10,152	2,182,680	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-B-2E(脱着式) 21m未満	m	21	42,908	901,068	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-B-2B 100m以上	m	142	11,177	1,587,134	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-B-2B 100m以上	m	20	15,356	307,120	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上	m	0	8,246	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上(流用品)	m	0	2,697	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 100m以上	m	0	9,385	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	置き式基礎タイプ	m	348	4,611	1,604,628	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	置き式基礎タイプ	m	170	1,158	196,860	
防護柵基礎工		式	1		6,281,787	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎(1)	B1000×H600×L2000	m	28	33,753	945,084	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎(2)	B800×H600×L2000	m	0	53,716	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎(2)	B800×H480×L2000	m	39	30,927	1,206,153	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎(3)	B1200×H1020×L2000	m	75	55,074	4,130,550	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		1,239,952	
落下物防止柵	壁高欄取付型	m	28	44,284	1,239,952	
運搬処理工		式	1		2,787,661	
支給品運搬	落下物等防止柵	式	1		51,497	4.42t
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	式	1		815,485	18.87t
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	式	1		1,920,679	139.22t
標識工		式	1		413,701	
小型標識工		式	1		413,701	
標識柱	単柱式 径76.3 2基以下	基	2	65,770	131,540	
標識柱・標識(構造物取付式)	単柱式(構造物取付式) 径76.3 柱長さ3.170m 警戒標識	基	1	77,038	77,038	
標識柱・標識(構造物取付式)	単柱式(構造物取付式) 径76.3 柱長さ2.920m 可変式注意看板	基	1	205,123	205,123	
区画線工		式	1		572,480	
区画線工		式	1		572,480	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (中央線)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	480	160	76,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (外側線)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	960	136.4	130,944	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (待機線)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	2	152.7	305	
区画線消去	削取り式　15cm	m	662	550.5	364,431	
道路付属施設工		式	1		6,656,666	
道路付属物工		式	1		781,501	
階段	幅員1.4m 18-8-40(高炉)	箇所	0	171,263	0	
階段	幅員1.0m H寸法175mm 30° 傾斜用	m	3	98,065	294,195	
階段手摺	H=1385　両側2段ﾋﾞｰﾑ	m	10	48,367	483,670	
距離標設置(手間のみ)	構造物取付用　流用品	本	2	1,818	3,636	
境界工		式	1		998,508	
境界杭	150×150×600	本	22	39,498	868,956	
ﾌﾟﾚｰﾄ界標	80×40	個	8	16,194	129,552	
消雪設備工		式	1		4,876,657	
消雪設備		式	1		4,139,937	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｴｱﾓﾙﾀﾙ充填		m	8	92,090	736,720	
水道管工		式	1		494,484	
作業土工		式	1		37,330	
水道管工		式	1		457,154	
水道管材料	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ150	式	1		330,056	
配水管布設	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ150	m	18	4,404	79,272	
配水管接合	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　融着継手　φ150	箇所	3	9,195	27,585	
配水管接合	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　融着継手　φ150(EFｿｹｯﾄ)	口	3	5,635	16,905	
配水管接合	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　ﾒｶﾆｶﾙ継手　φ150	口	2	1,668	3,336	
排水構造物工		式	1		13,053,040	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		235,202	
側溝工		式	1		8,770,259	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	m	161	9,357	1,506,477	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	m	59	9,468	558,612	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	B300-H300 横断用	m	5	37,273	186,365	
管(函)渠型側溝(A)	幅 25cm 高さ 37.5cm	m	76	32,756	2,489,456	
管(函)渠型側溝(B)	幅 25cm 高さ 37.5cm	m	149	23,934	3,566,166	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300 41.2×9.5×50	枚	119	2,543	302,617	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300 横断用 普通目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	6	26,761	160,566	
管渠工		式	1		527,382	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	m	22	13,191	290,202	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D800	m	4	45,913	183,652	
暗渠排水管	VU φ300	m	1	53,528	53,528	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,069,275	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	5	48,921	244,605	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	4	57,752	231,008	
現場打ち集水桝	G2-B1000-L1000-H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	207,474	207,474	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 普通目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	32,229	128,916	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6.0mm 亜鉛めっき	枚	5	34,151	170,755	
蓋	縞鋼板蓋 1000×1000用 t=6.0mm 亜鉛めっき	枚	1	86,517	86,517	
場所打水路工		式	0		0	
現場打水路	B600-H700 18-8-40(高炉)	m	0	37,772	0	
排水工		式	1		2,141,298	
縦排水	PU1-B240-H240(ｿｹｯﾄ付) 18-8-40(高炉)	m	22	28,950	636,900	
縦排水	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	m	2	22,666	45,332	
縦溝呑口	18-8-40(高炉)	箇所	2	84,393	168,786	
蓋	縞鋼板蓋 440×600 t=6.0mm 亜鉛めっき	枚	15	19,518	292,770	
縦排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300 無孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造	m	10	99,751	997,510	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		309,624	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉) t=70 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	97	3,192	309,624	
構造物撤去工		式	1		15,417,443	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工		式	1		286,781	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-2B	m	41	1,537	63,017	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	m	174	1,286	223,764	
標識撤去工		式	1		139,108	
標識撤去	路側式	基	4	34,777	139,108	
情報管路撤去工		式	1		85,770	
管路撤去	本管　φ300、φ50　9条	m	30	2,859	85,770	
構造物取壊し工		式	1		2,301,491	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物　機械施工	m3	117	7,552	883,584	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下	m	0	632.8	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cmを超え30cm以下	m	150	1,378	206,700	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚　15cm	m2	0	191.7	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚　15cm以下	m2	89	194.4	17,301	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚　15cm超え40cm以下	m2	2,140	557.9	1,193,906	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	m2	0	191.7	0	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	m2	0	191.7	0	
旧橋撤去工		式	1		8,904,445	
旧橋撤去材運搬		t	0	10,807	0	
旧橋撤去材運搬(A)	旧橋積込・運搬	t	21	59,317	1,245,657	
旧橋撤去材運搬(B)	旧橋積込・運搬	t	21	26,169	549,549	
旧橋撤去材運搬(C)	旧橋積込・運搬	t	21	23,078	484,638	
床版取壊し		m3	22	15,669	344,718	
桁切断		t	21	14,058	295,218	
塗膜除去	塗膜剥離　循環式ﾌﾞﾗｽﾄ	m2	295	20,287	5,984,665	
運搬処理工		式	1		3,699,848	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	1,669	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	117	1,531	179,127	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	22	2,149	47,278	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	540	2,878	1,554,120	
剥離塗膜運搬		kg	300	280.9	84,270	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	3,219	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	117	3,301	386,217	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	22	4,683	103,026	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	540	2,170	1,171,800	
剥離塗膜処分		kg	300	393.3	117,990	
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	式	0		0	
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ･標識	式	1		56,020	4.3t
迂回路撤去工		式	1		860,585	
掘削工		m3	780		237,042	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		237,042	
路体盛土工		m3	660		141,570	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		141,570	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		126,522	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	660	191.7	126,522	
運搬処理工		式	1		166,584	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	2,878	94,974	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	2,170	71,610	
耕土復旧工		式	1		188,867	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		15,722	70m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		164,780	70m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	70	119.5	8,365	
林道等改修工		式	1		11,377,052	
掘削工		m3	350		120,820	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		120,820	350m3
路体盛土工		m3	50		65,926	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		56,970	10m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		8,956	40m3
残土処理工		式	1		1,429,204	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		31,444	140m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,397,760	480m3
法面整形工		式	1		8,222	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	20	411.1	8,222	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (ｽﾛｰﾌﾟ･旧道部舗装)		式	1		971,282	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	362	815.1	295,066	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	362	1,868	676,216	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		4,896,478	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (表層)	切削7cm以下 改質As密粒Ⅱ型(20) t=50mm	m2	1,350	3,461	4,672,350	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	68	1,095	74,460	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	68	2,201	149,668	
林道舗装工(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工)		式	1		868,365	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	130	645	83,850	
溶接金網	φ6×150×150	m2	119	1,059	126,021	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm	m2	124	5,248	650,752	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,871	7,742	
路側防護柵工		式	1		335,774	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上	m	31	9,194	285,014	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上(流用品)	m	18	2,820	50,760	
作業土工		式	1		14,461	
側溝工		式	1		365,597	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	m	37	9,881	365,597	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		2,201,941	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	18-8-40(高炉) t=70 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	517	3,192	1,650,264	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ①④	18-8-40(高炉) t=70 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	30	3,192	95,760	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ②③	18-8-40(高炉) t=70 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	191	2,387	455,917	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防草ｼｰﾄ工		式	1		41,557	
防草ｼｰﾄ	平面部　二重構造	m2	29	1,433	41,557	
構造物取壊し工		式	1		17,567	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	4	1,219	4,876	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	64	198.3	12,691	
運搬処理工		式	1		39,858	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	6	3,834	23,004	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	2,809	16,854	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		3,574,301	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		2,262,710	
管路工(管路部)		式	1		1,311,591	
埋設管路	本体管φ300 さや管FEP×9条	m	113	10,521	1,188,873	
埋設表示ｼｰﾄ	W=600 2倍	m	113	704.8	79,642	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設標	ﾌﾟﾚｰﾄ型	個	11	3,916	43,076	
付帯設備工		式	1		725,606	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		725,606	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	車道Eﾀｲﾌﾟ　1480×950×1500	箇所	1	725,606	725,606	
仮設工		式	1		31,285,922	
交通管理工		式	1		31,285,922	
交通誘導警備員 ９：００～１７：００	交通誘導警備員A･B	式	0		0	
交通誘導警備員 １７：００～１：００	交通誘導警備員A･B	式	0		0	
交通誘導警備員 １：００～９：００	交通誘導警備員A･B	式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		496,440	28人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		2,494,476	162人日
交通誘導警備員(24時間施工)	交通誘導警備員A	式	1		13,886,664	264人日
交通誘導警備員(24時間施工)	交通誘導警備員B	式	1		9,624,258	207人日
交通誘導警備員(24時間施工 休日)	交通誘導警備員A	式	1		2,834,524	44人日

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員(24時間施工 休日)	交通誘導警備員B	式	1		1,949,560	34人日
雪寒		式	1		8,371,465	
除雪工		式	1		428,761	
運搬除雪工 (昼間)		式	1		428,761	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (A)	10t積級 普通 借上(所定労働時間内)	時間	24	10,490	251,760	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (A)	山積0.8m3 借上(所定労働時間内)	時間	16	10,349	165,584	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (B)	山積0.8m3 借上(所定労働時間外)	時間	1	11,417	11,417	
凍結防止工		式	1		1,463,261	
凍結防止工		式	1		503,013	
凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ 500kg入り	t	5	81,487	407,435	
凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ 500kg入り	t	1	81,487	81,487	
凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ 25kg入り	袋	7	2,013	14,091	
運搬処理工		式	1		14,489	
現場発生品運搬	凍結防止剤	式	1		14,489	1.18t

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布 (昼間)		式	1		27,545	
凍結防止剤散布車 (待機あり)	2t積 4WD(散布用)　凍結防止剤装置(車載式)　乾式・ガソリン・自然流下式　ﾎｯﾊﾟｰ容量1.0～1.5m3	時間	43	640.6	27,545	
凍結防止剤散布 (夜間)		式	1		28,186	
凍結防止剤散布車 (待機あり)	2t積 4WD(散布用)　凍結防止剤装置(車載式)　乾式・ガソリン・自然流下式　ﾎｯﾊﾟｰ容量1.0～1.5m3	時間	44	640.6	28,186	
凍結防止剤散布装置		式	1		890,028	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t車	台･日	86	3,128	269,008	
凍結防止剤装置(車載式)	乾式・ガソリン・自然流下式　ﾎｯﾊﾟｰ容量1.0～1.5m3	台･月	4	131,129	524,516	
凍結防止剤装置補償料	乾式・ガソリン・自然流下式　ﾎｯﾊﾟｰ容量1.0～1.5m3	台･日	86	686.5	59,039	
凍結防止剤散布装置取付費用		台	1	37,465	37,465	
待機費		式	1		6,479,443	
待機費 (昼間)		式	1		1,564,252	
世話役 (A)	(所定労働時間内)	時間	12	3,506	42,072	
世話役 (B)	(所定労働時間外)	時間	111	4,383	486,513	
凍結防止剤散布車 (A)	(所定労働時間内)	時間	43	5,698	245,014	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布車 (B)	(所定労働時間外)	時間	111	7,123	790,653	
待機費 (夜間)		式	1		4,915,191	
世話役 (C)	(所定労働時間内)	時間	333	4,162	1,385,946	
世話役 (D)	(所定労働時間外)	時間	111	4,383	486,513	
凍結防止剤散布車 (C)	(所定労働時間内)	時間	333	6,763	2,252,079	
凍結防止剤散布車 (D)	(所定労働時間外)	時間	111	7,123	790,653	
直接工事費		式	1		164,557,563	
共通仮設費		式	1		29,195,417	
共通仮設費		式	1		8,302,781	
運搬費		式	1		134,978	
建設機械運搬費		式	1		134,978	
役務費		式	1		144,139	
借地料		式	1		144,139	
技術管理費		式	1		6,553,144	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		6,743	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1		495,106	
施工調査費		式	1		348,429	
諸経費動向調査		式	1		112,396	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		560,109	
BIM/CIM活用費		式	1		2,397,792	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		2,557,020	
ICT活用効果等調査費		式	1		17,187	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,362	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,470,520	
共通仮設費（率計上）		式	1		20,892,636	
純工事費		式	1		193,752,980	
現場管理費		式	1		63,892,729	
工事原価		式	1		265,874,462	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		38,375,538	
工事価格		式	1		304,250,000	
消費税相当額		式	1		30,425,000	
工事費計		式	1		334,675,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【五幡地区】		式	1		5,248,373	
除草工		式	1		5,248,373	
道路除草工		式	1		5,248,373	
除草	肩掛け式 無し	m2	76,900	66.59	5,120,771	
集草		m2	5,400	23.63	127,602	
直接工事費		式	1		5,248,373	
共通仮設費		式	1		792,395	
共通仮設費		式	1		92,727	
現場環境改善費（率計上）		式	1		92,727	
共通仮設費（率計上）		式	1		699,668	
純工事費		式	1		6,040,768	
現場管理費		式	1		2,187,985	
工事原価		式	1		8,228,753	