単　価　合　意　書

令和７年６月２３日に契約した福井河川国道管内整備他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年7月31日

発注者　　住所　福井県福井市花堂南２丁目１４の７

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局

福井河川国道事務所長　田胡　匡基

受注者　　住所　岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野１２８番地

氏名　西濃建設株式会社

代表取締役社長　宗宮　郷

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
流路		式	1		47,612,653	
砂防土工		式	1		2,885,850	
掘削工		m3	0		0	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	式	0		0	
掘削(砂防)	軟岩	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	式	0		0	
掘削工		m3	390		231,502	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	式	1		212,990	
掘削(砂防)	軟岩	式	1		15,940	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	式	1		2,572	
盛土工		m3	0		0	
盛土(流用土)	2.5m未満	式	0		0	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
盛土(流用土)	4.0m以上	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
盛土工		m3	560		220,705	
盛土(流用土)	2.5m未満	式	1		62,260	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	式	1		41,795	
盛土(流用土)	4.0m以上	式	1		116,650	
法面整形工		式	1		48,193	
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	878.6	26,358	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	50	436.7	21,835	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	0	702.7	0	
残土処理工		式	1		2,385,450	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,385,450	
法面工		式	0		0	
植生工		式	0		0	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	0	1,753	0	
流路護岸工		式	1		2,305,277	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		264,217	
床掘り(掘削(砂防))	土砂	式	1		39,235	
床掘り(掘削(砂防))	軟岩	式	1		47,820	
埋戻し		式	1		38,500	
埋戻し		式	1		124,840	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	式	1		7,716	
基面整正		式	1		6,106	
基礎工		式	1		222,642	
場所打基礎	底幅43cm 高さ25cm 18-8-40(高炉)	m	21	10,602	222,642	
ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工		式	1		1,818,418	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm(ポーラス系)	m2	23	29,404	676,292	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	11	7,371	81,081	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	2	75,955	151,910	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
底打ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	9	46,514	418,626	
目地込み	ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉	m2	9	54,501	490,509	
床固め工 (支川B)		式	1		12,844,743	
作業土工		式	1		1,107,224	
床固め本体工 (上流側)		式	1		4,533,339	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	94	35,411	3,328,634	
型枠		式	1		1,073,800	
足場		式	1		130,905	
床固め本体工 (下流側)		式	1		1,640,011	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	29	36,603	1,061,487	
型枠		式	1		526,162	
足場		式	1		52,362	
垂直壁工		式	1		689,509	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	10	37,922	379,220	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠		式	1		289,926	
足場		式	1		20,363	
側壁工(ﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		3,483,746	
場所打基礎	底幅43cm 高さ25cm 18-8-40(高炉)	m	29	10,602	307,458	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm(ポーラス系)	m2	84	29,404	2,469,936	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	42	7,371	309,582	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	2	75,955	151,910	
足場	安全ネット必要	式	1		244,860	
水叩工		式	1		1,390,914	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無　t=0.8m	m3	28	36,603	1,024,884	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無　t=0.7m	m3	10	36,603	366,030	
床固め工 (支川E)		式	1		24,245,575	
作業土工		式	1		3,559,345	
床固め本体工 (上流側)		式	1		8,954,598	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	195	35,411	6,905,145	
型枠		式	1		1,825,460	
足場		式	1		223,993	
床固め本体工 (下流側)		式	1		3,036,384	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	58	35,411	2,053,838	
型枠		式	1		912,730	
足場		式	1		69,816	
垂直壁工		式	1		518,136	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	8	37,922	303,376	
型枠		式	1		214,760	
側壁工(ﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		1,031,950	
場所打基礎	底幅43cm 高さ25cm 18-8-40(高炉)	m	9	10,602	95,418	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm(ポーラス系)	m2	24	29,404	705,696	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	12	7,371	88,452	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.8	75,955	60,764	
足場	安全ネット必要	式	1		81,620	
側壁工 (もたれ式擁壁)		式	1		5,504,336	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	72	35,411	2,549,592	
型枠		式	1		2,040,220	
鉄筋	SD345 D13	t	0.16	173,278	27,724	
足場	安全ﾈｯﾄ必要 単管足場	式	1		478,700	
足場	安全ﾈｯﾄ必要 単管傾斜足場	式	1		408,100	
水叩工		式	1		1,640,826	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無 t=1.1m	m3	36	35,411	1,274,796	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無 t=0.7m	m3	10	36,603	366,030	
樋門･樋管本体工 (支川B)		式	0		0	
函渠工 (1号函渠)		式	0		0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	0	4,684	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 4.5m 内空高さ 2m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	0	34,956	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0	173,278	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	171,458	0	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0	172,368	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	0		0	
足場	安全ネット必要	式	0		0	
翼壁工 (1号函渠)		式	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	0	34,956	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0	173,278	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	
樋門･樋管本体工 (支川E)		式	0		0	
函渠工 (2号函渠)		式	0		0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	0	4,674	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 4.5m 内空高さ 2m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	0	34,956	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0	173,278	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	171,458	0	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0	172,368	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	0		0	
足場	安全ネット必要	式	0		0	
翼壁工 (2号函渠)		式	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	0	34,956	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0	173,278	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	
流路付属物設置工		式	1		4,758,058	
かごﾏｯﾄ護岸工		式	1		4,570,577	
かごﾏｯﾄ(多段積型)	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 8段 割栗石 15～20cm	m2	48	26,374	1,265,952	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
かごﾏｯﾄ(多段積型)	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 7段 割栗石 15～20cm	m2	125	26,437	3,304,625	
かごﾏｯﾄ擁壁工		式	1		187,481	
かごﾏｯﾄ(多段積型)	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 4段 割栗石 15～20cm	m2	7	26,783	187,481	
地覆工		式	0		0	
地覆工A	W=400 H=584 18-8-40(高炉)	m	0	21,323	0	
地覆工B	W=400 H=562～738(平均H=650) 18-8-40(高炉)	m	0	23,716	0	
構造物撤去工		式	1		539,000	
工事用道路撤去工		式	1		539,000	
工事用道路撤去	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	2,000	269.5	539,000	
仮設工		式	1		34,150	
水替工		式	1		34,150	
床掘り(掘削(砂防))	土砂	式	1		27,890	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		6,260	
道路改良		式	1		28,290,471	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路土工		式	0		0	
残土処理工		式	0		0	
整地		m3	0	126.2	0	
土砂等運搬		m3	0	2,498	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)		m3	0	283.6	0	
排水構造物工		式	1		28,290,471	
作業土工		式	1		9,670	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		106,518	
現場打ち集水桝 (縦構用)	B600×L600×H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	71,713	71,713	
蓋	縞鋼板蓋 600×600用 t=3.2mm ﾒｯｷ品	枚	1	34,805	34,805	
排水工		式	1		168,682	
縦排水管	VP φ300	m	2	84,341	168,682	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		28,005,601	
ﾓﾙﾀﾙ吹付A型	(盛土部) ﾓﾙﾀﾙ(高炉)1:4 t=70	m2	1,971	11,508	22,682,268	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾓﾙﾀﾙ吹付B型	(擁壁部) ﾓﾙﾀﾙ(高炉)1:4 t=70	m2	467	11,399	5,323,333	
直接工事費		式	1		75,903,124	
共通仮設費		式	1		7,178,429	
共通仮設費		式	1		831,413	
技術管理費		式	1		57,498	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,498	
現場環境改善費（率計上）		式	1		773,915	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,347,016	
純工事費		式	1		83,081,553	
現場管理費		式	1		23,659,959	
工事原価		式	1		106,741,512	
一般管理費等		式	1		17,918,488	
工事価格		式	1		124,660,000	
消費税相当額		式	1		12,466,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		137,126,000	