単　価　合　意　書

令和７年６月１７日に契約した８号防災具谷地区１号橋Ａ２橋台他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ８年 7月27日

発注者　　住所　福井県福井市花堂南２丁目１４の７

氏名　分任支出負担行為担当官近畿地方整備局

福井河川国道事務所長　田胡　匡基

受注者　　住所　福井県福井市宝永三丁目３番２４号

氏名　坂川建設株式会社

代表取締役社長　坂川　佳之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部 【具谷地区】		式	1		86,044,983	
道路土工		式	1		793,777	
残土処理工		式	1		793,777	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		81,900	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		111,180	
土砂等運搬	軟岩	式	1		460,173	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		140,524	
橋台工		式	1		19,744,204	
作業土工		式	1		6,262,103	
置換基礎工		式	1		2,522,236	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	85	20,407	1,734,595	
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	式	1		40,814	
鉄筋	SD345 D13	t	0.42	174,596	73,330	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.07	172,679	12,087	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		393,930	
足場	安全ネット必要	式	1		267,480	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		10,726,461	
逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	20	30,921	618,420	
逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-12-40(高炉)	m3	265	30,921	8,194,065	
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	式	1		37,072	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	式	1		81,628	
鉄筋	SR235 φ9	t	0.004	213,111	852	
鉄筋	SD345 D13	t	0.65	174,596	113,487	
鉄筋	SD345 D16～25	t	6.63	172,679	1,144,861	
ふとんかご	幅 120cm 高さ 50cm 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	31	15,497	480,407	
現場打ち集水桝	G2-500×500×800 18-8-40(高炉)	箇所	1	55,669	55,669	
銘板工		式	1		233,404	
銘板	500×700 t=13mm JIS H 2202(鋳物用黄銅合金地金)	枚	1	233,404	233,404	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
付属施設工		式	1		1,994,504	
作業土工		式	1		13,628	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		1,407,270	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	13	7,988	103,844	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	42	24,505	1,029,210	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	11	7,872	86,592	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.8	54,580	43,664	
足場	安全ネット必要	式	1		143,960	
階段工		式	1		573,606	
階段	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 W=600	m	7	59,586	417,102	
踊り場	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵	m	4	39,126	156,504	
仮設工		式	1		63,512,498	
残土受入れ施設工		式	1		63,056,240	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,463,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		60,592,840	
工事用道路工		式	1		456,258	
敷鉄板	22×1,524×6,096(㎜) 設置･撤去	式	1		456,258	
道路改良 (具谷地区)		式	1		1,209,390	
仮設工		式	1		1,209,390	
交通管理工		式	1		1,209,390	
交通誘導警備員		式	1		1,209,390	
直接工事費		式	1		87,254,373	
共通仮設費		式	1		14,832,473	
共通仮設費		式	1		5,762,087	
運搬費		式	1		1,487,363	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,053,237	
仮設材運搬費		式	1		434,126	
準備費		式	1		114,468	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
木根等処分費		式	1		114,468	
技術管理費		式	1		2,596,022	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,663	
平板載荷試験費		式	1		169,759	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		604,106	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		式	1		1,615,528	
施工調査費		式	1		132,171	
ICT活用効果等調査費用		式	1		16,795	
営繕費		式	1		700,214	
快適ﾄｲﾚ		式	1		700,214	
現場環境改善費（率計上）		式	1		864,020	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,070,386	
純工事費		式	1		102,086,846	
現場管理費		式	1		30,875,925	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		140,152,679	
一般管理費等		式	1		22,187,321	
工事価格		式	1		162,340,000	
消費税相当額		式	1		16,234,000	
工事費計		式	1		178,574,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【五幡地区】		式	1		3,918,348	
除草工		式	1		3,918,348	
道路除草工		式	1		3,415,590	
除草	肩掛け式 無し	m2	50,000	65.79	3,289,500	
集草		m2	5,400	23.35	126,090	
看板工		式	1		502,758	
看板	700×1000	箇所	6	83,793	502,758	
直接工事費		式	1		3,918,348	
共通仮設費		式	1		1,024,558	
共通仮設費		式	1		184,335	
営繕費		式	1		112,029	
快適ﾄｲﾚ		式	1		112,029	
現場環境改善費（率計上）		式	1		72,306	
共通仮設費（率計上）		式	1		840,223	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		4,942,906	
現場管理費		式	1		2,247,002	
工事原価		式	1		7,189,908	