単　価　合　意　書

令和８年３月２５日に契約したＲ７鳴鹿大堰６号ゲート設備水密ゴム他修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　8 年 8　月 20 日

発注者　　住所　福井県福井市花堂南２丁目１４の７

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局　福井河川国道事務所長

田胡　匡基

受注者　　住所　大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４号

氏名　株式会社ＩＨＩインフラスクエア　関西支店　支店長

吉野　正敏

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
製作工		式	1		21,061,552	
河川用水門設備製作		式	1		21,061,552	
予備ゲート設備		式	1		8,413,398	
ガントリークレーン横行装置用減速機	平行軸減速機 3.7kW、減速比1:314.8程度	台	1	7,001,765	7,001,765	
ガントリークレーン巻上制御用インバータ	三相400V 定格容量22kW IP20相当	台	1	1,411,633	1,411,633	
油圧装置		式	1		11,659,676	
オフラインフィルター	最高使用圧力 0.2MPa程度、標準流量 3.3L/min程度	台	2	5,829,838	11,659,676	
付属設備		式	1		987,394	
手摺受	SM400 t12×20×L=150	式	1		132,518	
天井クレーン無線指令受令機	指令機：送信出力1mW以上、操作スイッチ12点 受令機：AC200V±10%、1a接点出力	組	1	706,803	706,803	
屋上換気扇	羽根径φ30cm 単相100V､4P、出力0.06kw以上	台	1	148,073	148,073	
工場塗装工(機械)		式	1		1,084	
溶融亜鉛ﾒｯｷ施工	HDZT77	式	1		1,084	
間接労務費		式	1		96,741	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純製作費		式	1		21,158,293	
工場管理費		式	1		44,422	
製作原価		式	1		21,202,715	
据付工		式	1		55,915,519	
河川用水門輸送工		式	1		51,644	
輸送工		式	1		51,644	
河川用水門輸送		式	1		51,644	
河川用水門設備据付		式	1		49,136,645	
河川用水門据付工		式	1		46,861,366	
ガントリークレーン横行装置用減速機撤去	平行軸減速機 3.7kW、減速比1:314.8程度	台	1	512,183	512,183	
ガントリークレーン横行装置用減速機据付	平行軸減速機 3.7kW、減速比1:314.8程度	台	1	512,183	512,183	
G3オフラインフィルター撤去（左岸）	最高使用圧力 0.2MPa程度、標準流量 3.3L/min程度	台	1	192,068	192,068	
G3オフラインフィルター据付（左岸）	最高使用圧力 0.2MPa程度、標準流量 3.3L/min程度	台	1	192,068	192,068	
G5オフラインフィルター撤去（左岸）	最高使用圧力 0.2MPa程度、標準流量 3.3L/min程度	台	1	192,068	192,068	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
G5オフラインフィルター据付（左岸）	最高使用圧力 0.2MPa程度、標準流量 3.3L/min程度	台	1	192,068	192,068	
G6上段扉水密ゴム取替	下部、側部	門分	1	768,275	768,275	
G6上段扉下部水密ゴム	CR50° ±5° t8×540×L=13700(ナイロン製補強布2層入)	枚	1	1,400,353	1,400,353	
G6上段扉下部水密ゴム(側部)	CR50° ±5° t5×（12.7×42.7）×L=610（L型）	枚	2	17,678	35,356	
G6上段扉下部水密ゴム(両端下流側)	CR50° ±5° t5×100×L=1400	枚	2	24,431	48,862	
G6上段扉下部水密ゴム(両端上流側)	CR50° ±5° t5×100×L=800	枚	2	19,962	39,924	
G6上段扉側部水密ゴム	CR55° ±5° t19×（60×155）×L=3606（L型）	枚	2	263,186	526,372	
G6上段扉用ボルト・シールワッシャー	SUS304 M12×60L NBR	組	362	263.18	95,271	
G6上段扉用ボルト・シールワッシャー	SUS304 M12×55L NBR	組	6	258.22	1,549	
土砂吐予備ゲート水密ゴム取替	側部、上部、下部	門分	1	2,304,826	2,304,826	
土砂吐予備ゲート側部水密ゴム	CR55° ±5° t14×（55×115）×L=1657（L型）	枚	8	116,199	929,592	
土砂吐予備ゲート上部水密ゴム	CR45° ±5° t19×155×L=230	枚	8	34,760	278,080	
土砂吐予備ゲート下部水密ゴム	CR45° ±5° t40×110×L=16217	枚	4	1,271,242	5,084,968	
土砂吐予備ゲート下部水密ゴム	CR45° ±5° t40×110×L=181	枚	8	40,322	322,576	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂吐予備ゲート下部水密ゴム	CR45° ±5° t40×110×L=348	枚	8	50,055	400,440	
土砂吐予備ゲート下部水密ゴム	CR45° ±5° t40×110×L=215	枚	8	41,514	332,112	
土砂吐予備ｹﾞｰﾄ用ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・平ﾜｯｼｬｰ・ｼｰﾙﾜｯｼｬｰ	SUS304 M16×100L NBR	組	712	1,027	731,224	
土砂吐予備ｹﾞｰﾄ用ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・平ﾜｯｼｬｰ・ｼｰﾙﾜｯｼｬｰ	SUS304 M16×75L NBR	組	136	453.87	61,726	
土砂吐予備ｹﾞｰﾄ用皿ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｼｰﾙﾜｯｼｬｰ	SUS304 M16×65L NBR	組	0	958.39	0	
土砂吐予備ｹﾞｰﾄ用ナット・シールワッシャー	SUS304 M16 NBR	組	32	281.33	9,002	
洪水吐予備ゲート水密ゴム取替	側部、上部、下部	門分	1	5,377,928	5,377,928	
洪水吐予備ゲート側部水密ゴム	CR55° ±5° t14×（55×115）×L=1657（L型）	枚	8	113,220	905,760	
洪水吐予備ゲート上部水密ゴム	CR45° ±5° t19×155×L=230	枚	8	34,760	278,080	
洪水吐予備ゲート下部水密ゴム	CR45° ±5° t40×110×L=40307	枚	4	2,840,432	11,361,728	
洪水吐予備ゲート下部水密ゴム	CR45° ±5° t40×110×L=1339	枚	8	109,247	873,976	
洪水吐予備ゲート下部水密ゴム	CR45° ±5° t40×110×L=535	枚	8	61,178	489,424	
洪水吐予備ゲート下部水密ゴム	CR45° ±5° t40×110×L=200	枚	8	36,150	289,200	
洪水吐予備ｹﾞｰﾄ用ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・平ﾜｯｼｬｰ・ｼｰﾙﾜｯｼｬｰ	SUS304 M16×100L NBR	組	1,792	1,027	1,840,384	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
洪水吐予備ｹﾞｰﾄ用ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・平ﾜｯｼｬｰ・ｼｰﾙﾜｯｼｬｰ	SUS304 M16×75L NBR	組	136	453.87	61,726	
洪水吐予備ｹﾞｰﾄ用皿ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｼｰﾙﾜｯｼｬｰ	SUS304 M16×65L NBR	組	0	958.39	0	
洪水吐予備ｹﾞｰﾄ用ナット・シールワッシャー	SUS304 M16 NBR	組	32	281.33	9,002	
G6ｻｲﾄﾞﾛｰﾗｰ外箱ﾊﾟｯｷﾝ取替(下部側)	左岸、右岸	門分	1	512,183	512,183	
G6ｻｲﾄﾞﾛｰﾗｰ外箱ﾊﾟｯｷﾝ	t7 (500×730-350×580)	枚	2	64,555	129,110	
処分費	廃プラスチック	式	1		49,657	
廃棄物運搬	廃プラスチック	式	1		49,657	
管理橋開口蓋手摺受設置		箇所	43	32,651	1,403,993	
ガントリークレーン制御盤盤内部品取替	巻上用制御盤No.1	面	1	1,527,265	1,527,265	
インバータ内蔵オプション	増設入出力 リレー接点出力3点	式	1		25,073	
取付相互アタッチメント	インバータ容量22kW用	台	1	11,944	11,944	
DCリアクトル	400V 22kW用　電源力率 93%以上	台	1	107,600	107,600	
ラインノイズフィルタ	400V インバータ全般用	台	1	67,521	67,521	
ブレーキユニット	400V 30kW 制動トルク50% 30s	台	3	388,939	1,166,817	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
抵抗器	220 kΩ	台	3	485,680	1,457,040	
予備ゲート試運転調整	洪水吐用予備ゲート	門	1	839,552	839,552	
ガントリークレーン発電機整備	複電圧仕様、定格出125kVA	式	1		127,272	
エンジンオイル	API/CF級、SAE粘度/10W-30	L	21	503.44	10,572	
オイルフィルタエレメント	ディーゼルエンジン水冷4サイクル直接噴射式用	個	1	9,397	9,397	
燃料フィルタエレメント	ディーゼルエンジン水冷4サイクル直接噴射式用	個	1	7,147	7,147	
燃料プレフィルタエレメント	ディーゼルエンジン水冷4サイクル直接噴射式用	個	1	8,351	8,351	
ファンベルト	ディーゼルエンジン水冷4サイクル直接噴射式用	本	1	5,004	5,004	
G3 左岸下段扉用油圧シリンダVパッキン調整	内径630㎜×ロッド径280㎜×ストローク8450㎜	基	1	286,362	286,362	
G4 左岸下段扉用油圧シリンダVパッキン調整	内径630㎜×ロッド径280㎜×ストローク8450㎜	基	1	286,362	286,362	
G6 左岸・右岸上段扉用油圧シリンダVパッキン調整	内径275㎜×ロッド径140㎜×ストローク1482㎜	基	2	286,362	572,724	
G6 左岸・右岸下段扉用油圧シリンダVパッキン調整	内径420㎜×ロッド径225㎜×ストローク8450㎜	基	2	286,362	572,724	
天井クレーン無線遠隔制御装置盤内部品取替	429MHz用	式	1		127,272	
堰柱天井開口部蓋シートパッキン取替	P3堰柱、P4堰柱、P5堰柱	箇所	3	127,272	381,816	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
シートパッキン	CR40° ±5 t5×55×W=2290×L=3290	組	3	124,381	373,143	
天井開口部蓋換気扇取替	P7堰柱	台	1	95,454	95,454	
直接経費		式	1		2,275,279	
機械経費		式	0		0	
機械経費		式	1		2,275,279	
仮設工		式	1		6,727,230	
予備ゲート設備工		式	1		4,864,824	
ガントリークレーン組立・解体		回	2	364,485	728,970	
摩擦接合用高力ボルト	S10T M16×50 B.N.W	組	128	89.38	11,440	
予備ゲート設置・撤去	G6土砂吐予備ゲート	門分	1	1,311,052	1,311,052	
予備ゲート設置・撤去	G2洪水吐予備ゲート	門分	1	1,311,052	1,311,052	
予備ゲート移動・仮置・撤去	G1土砂吐予備ゲート	門分	1	300,462	300,462	
予備ゲート移動・仮置・撤去	G2・G3・G4・G5洪水吐予備ゲート	門分	4	300,462	1,201,848	
管理橋グレーチング床板撤去・仮置・設置	管理橋A1～P1	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
転落防止柵	H=0.9m	m	0	1,477	0	
転落防止ネット		m2	0	1,454	0	
足場支保工(機械設備)		式	1		1,862,406	
足場 G3中間	手摺先行型足場	式	1		852,371	
足場 G3端部	手摺先行型足場	式	1		78,832	
足場 G4中間	手摺先行型足場	式	1		852,371	
足場 G4端部	手摺先行型足場	式	1		78,832	
共通仮設費		式	1		6,878,505	
共通仮設費		式	0		0	
運搬費		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,878,505	
純工事費		式	1		62,794,024	
現場管理費		式	1		12,187,431	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
据付間接費		式	1		28,502,163	
据付工事原価		式	1		103,483,618	
設計技術費		式	1		3,031,557	
工事原価		式	1		127,717,890	
一般管理費等		式	1		26,782,110	
工事価格		式	1		154,500,000	
消費税相当額		式	1		15,450,000	
工事費計		式	1		169,950,000	