単　価　合　意　書

令和８年１０月２０日に契約したＲ８福井バイパス北疋田地区他改良他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8 年 10 月 23 日

発注者　　住所　福井県福井市花堂南２丁目１４の７

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局

福井河川国道事務所長　田胡　匡基

受注者　　住所　福井県福井市宝永3丁目3番24号

氏名　坂川建設株式会社

代表取締役社長　坂川 佳之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【あわら地区】		式	1		19,837,209	
道路土工		式	1		2,288,542	
掘削工(ICT)		m3	2,400		900,480	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	式	1		900,480	
路体盛土工		m3	770		602,313	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		526,000	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		76,313	
路体盛土工(ICT)		m3	510		115,515	
歩道盛土(ICT)		式	1		115,515	
法面整形工(ICT)		式	1		180,449	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	370	487.7	180,449	
残土処理工		式	1		489,785	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		487,630	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,155	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地盤改良工		式	1		2,818,886	
路床安定処理工		式	1		2,818,886	
安定処理	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材	m2	1,370	1,555	2,130,350	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 8.05t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材	m2	219	3,144	688,536	
排水構造物工		式	1		8,339,266	
作業土工		式	1		474,397	
側溝工		式	1		1,222,637	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300 流用品	m	105	5,887	618,135	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	m	9	9,214	82,926	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B450-H450 流用品	m	88	5,927	521,576	
管渠工		式	1		165,201	
暗渠排水管	VU-50 有孔管	m	203	813.8	165,201	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		74,980	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H500 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	38,441	38,441	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	G2-500-500-900 流用品	箇所	1	9,808	9,808	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6.0mm HD ZT77	枚	1	26,403	26,403	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6.0mm 流用品	枚	1	328.1	328	
場所打水路工		式	1		6,402,051	
現場打水路	B300×H400 18-8-40(高炉)	m	201	31,851	6,402,051	
構造物撤去工		式	1		1,271,939	
構造物取壊し工		式	1		442,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	60	7,382	442,920	
排水構造物撤去工		式	1		581,426	
集水桝撤去	G2-500-500-900 800kgを超え1200kg以下	基	1	4,192	4,192	
U型側溝撤去	PU1-B300-H300	m	105	2,943	309,015	
U型側溝撤去	PU1-B450-H450	m	91	2,943	267,813	
蓋版撤去	縞鋼板蓋 500×500用 t=6.0mm	枚	1	203.4	203	
蓋版撤去	縞鋼板蓋 600×600用 t=6.0mm	枚	1	203.4	203	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		247,593	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	60	1,118	67,080	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	60	2,746	164,760	
現場発生品運搬	PU1-B450-H450 縞鋼板蓋	式	1		15,753	
仮設工		式	1		5,118,576	
工事用道路工		式	1		3,144,026	
掘削(表土掘削)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		79,632	
整地(表土埋戻)	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		27,336	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		48,668	
工事用道路盛土撤去	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		76,314	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		2,590,500	
覆工板･覆工板受桁	設置･撤去	式	1		215,904	
大型土のう	耐候性 短期仮設(1年)対応 製作･設置･撤去 流用土	式	1		105,672	
交通管理工		式	1		1,974,550	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		1,974,550	
直接工事費		式	1		19,837,209	
共通仮設費		式	1		6,806,257	
共通仮設費		式	1		4,568,642	
運搬費		式	1		3,249,242	
建設機械運搬費		式	1		154,268	
仮設材運搬費		式	1		3,094,974	
技術管理費		式	1		1,109,034	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		21,036	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,030,256	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,742	
現場環境改善費（率計上）		式	1		210,366	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,237,615	
純工事費		式	1		26,643,466	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		8,429,040	
工事原価		式	1		51,329,107	
一般管理費等		式	1		9,910,893	
工事価格		式	1		61,240,000	
消費税相当額		式	1		6,124,000	
工事費計		式	1		67,364,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【大野地区蕨生】		式	1		5,990,317	
道路土工		式	1		517,305	
路体盛土工		m3	140		517,305	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		315,600	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		58,432	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		115,258	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		28,015	
擁壁工		式	1		3,539,232	
作業土工		式	1		386,310	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		3,152,922	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁　2.0mを超え3.5m以下	m	44.9	70,221	3,152,922	
排水構造物工		式	1		348,271	
作業土工		式	1		11,577	
側溝工		式	1		289,261	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF-B250-H175	m	43	6,727	289,261	
管渠工		式	1		3,284	
暗渠排水管	VP-100	m	2	1,642	3,284	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		44,149	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H500 18-8-40(高炉)法面作業補正無	箇所	1	44,149	44,149	
縁石工		式	1		619,986	
縁石工		式	1		619,986	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	B220×H60 18-8-40(高炉)	m	10	418.3	4,183	
境界ｺﾝｸﾘｰﾄ	B200×H600～700 18-8-40(高炉)	m	43	14,321	615,803	
防護柵工		式	1		558,270	
防止柵工		式	1		558,270	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	45	12,406	558,270	
構造物撤去工		式	1		63,853	
構造物取壊し工		式	1		37,105	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3	7,382	22,146	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	14,959	14,959	
運搬処理工		式	1		26,748	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	1,543	4,629	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	4,204	4,204	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	4,436	13,308	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	4,607	4,607	
仮設工		式	1		343,400	
交通管理工		式	1		343,400	
交通誘導警備員		式	1		343,400	20人日
直接工事費		式	1		5,990,317	
共通仮設費		式	1		1,021,265	
共通仮設費		式	1		264,306	
技術管理費		式	1		183,396	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
平板載荷試験費		式	1		183,396	
現場環境改善費（率計上）		式	1		80,910	
共通仮設費（率計上）		式	1		756,959	
純工事費		式	1		7,011,582	
現場管理費		式	1		2,376,960	
工事原価		式	1		9,388,542	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【大野地区田野】		式	1		4,485,705	
防護柵工		式	1		4,410,190	
防止柵工		式	1		4,410,190	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	392	10,994	4,309,648	
開口部		箇所	6	16,757	100,542	
仮設工		式	1		75,515	
交通管理工		式	1		75,515	
交通誘導警備員		式	1		75,515	
直接工事費		式	1		4,485,705	
共通仮設費		式	1		636,493	
共通仮設費		式	1		63,829	
現場環境改善費（率計上）		式	1		63,829	
共通仮設費（率計上）		式	1		572,664	
純工事費		式	1		5,122,198	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		1,745,861	
工事原価		式	1		6,868,059	