積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８福井バイパス北疋田地区他改良他工事
工事地名	(自)福井県あわら市北疋田地先 (至)福井県大野市蕨生地先

２．工事内容

１）　事務所名　　福井河川国道事務所　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　264日間　　自　　令和 8年11月 9日
　　至　　令和 9年 7月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８福井バイパス北疋田地区他改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	22,068,310			
道路土工	式	1	2,546,012			
掘削工(ICT)	m3	2,400	1,001,760	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	1	式
路体盛土工	m3	770	670,089	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1	式 式
路体盛土工(ICT)	m3	510	128,520	歩道盛土(ICT)	1	式
法面整形工(ICT)	式	1	200,725	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	370	m2
残土処理工	式	1	544,918	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1	式 式
地盤改良工	式	1	3,136,162			
路床安定処理工	式	1	3,136,162	安定処理 0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 5 t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材；固化材含む 安定処理 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 8.0 5t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材；固化材含む	1,370 219	m2 m2
排水構造物工	式	1	9,276,383			
作業土工	式	1	527,694	；床掘り､埋戻し､砂含む		
側溝工	式	1	1,360,079	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300 流用品；基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ含む ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	105 9	m m

積算内訳書

工事名	Ｒ８福井バイパス北疋田地区他改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				PU1-B300-H300；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	88	m
				PU1-B450-H450 流用品；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
管渠工	式	1	183,775	暗渠排水管	203	m
				VU-50 有孔管；吸出し防止材含む		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	83,405	現場打ち集水桝	1	箇所
				G2-B500-L500-H500 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	1	箇所
				G2-500-500-900 流用品；基礎材含む		
				蓋	1	枚
				縞鋼板蓋 500×500用 t=6.0mm HDZT77；		
				蓋	1	枚
				縞鋼板蓋 500×500用 t=6.0mm 流用品；		
場所打水路工	式	1	7,121,430	現場打水路	201	m
				B300×H400 18-8-40(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、目地材含む		
構造物撤去工	式	1	1,415,002			
構造物取壊し工	式	1	492,720	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	60	m3
				無筋構造物 機械施工；積込含む		
排水構造物撤去工	式	1	646,819	集水桝撤去	1	基
				G2-500-500-900 800kgを超え1200kg以下；		
				U型側溝撤去	105	m
				PU1-B300-H300；		
				U型側溝撤去	91	m
				PU1-B450-H450；		
				蓋版撤去	1	枚
				縞鋼板蓋 500×500用 t=6.0mm；		
				蓋版撤去	1	枚
				縞鋼板蓋 600×600用 t=6.0mm；		
運搬処理工	式	1	275,463	殻運搬	60	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８福井バイパス北疋田地区他改良他工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	60	m3
				現場発生品運搬 PU1-B450-H450 縞鋼板蓋；積込み､荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	5,694,751			
工事用道路工	式	1	3,498,251	掘削(表土掘削) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	1	式
				整地(表土埋戻) 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
				工事用道路盛土 4.0m以上；	1	式
				工事用道路盛土撤去 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	1	式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；賃料､整備費含む	1	式
				覆工板･覆工板受桁 設置･撤去；賃料､修理費及び損耗費含む	1	式
				大型土のう 耐候性 短期仮設(1年)対応 製作･設置･撤去 流用土；	1	式
交通管理工	式	1	2,196,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	22,068,310			
共通仮設費	式	1	7,571,108			
共通仮設費	式	1	5,082,108			
運搬費	式	1	3,614,478	建設機械運搬費	1	式
				仮設材運搬費 ；積込み､取卸し含む	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８福井バイパス北疋田地区他改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
技術管理費	式	1	1,233,630	六価ｸﾛﾑ溶出試験費	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	234,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,489,000			
純工事費	式	1	29,639,418			
現場管理費	式	1	9,376,000			
工事原価	式	1	57,098,868			
一般管理費等	式	1	11,021,132			
工事価格	式	1	68,120,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８福井バイパス北疋田地区他改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	6,663,450			
道路土工	式	1	575,513			
路体盛土工	m3	140	575,513	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1 1	式 式 式 式
擁壁工	式	1	3,936,849			
作業土工	式	1	429,710	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	3,507,139	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 L型擁壁 2.0mを超え3.5m以下；基礎材、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	44.9	m
排水構造物工	式	1	387,411			
作業土工	式	1	12,878	；床掘り、埋戻し、砂、基面整正含む		
側溝工	式	1	321,769	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF-B250-H175；基礎材、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	43	m
管渠工	式	1	3,654	暗渠排水管 VP-100；	2	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	49,110	現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H500 18-8-40(高炉)法面作業補正無；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	1	箇所
縁石工	式	1	689,643			

積算内訳書

工事名	Ｒ８福井バイパス北疋田地区他改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
縁石工	式	1	689,643	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ B220×H60 18-8-40(高炉)； 境界ｺﾝｸﾘｰﾄ B200×H600～700 18-8-40(高炉)；型枠、目地板含む	10 43	m m
防護柵工	式	1	621,000			
防止柵工	式	1	621,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込；作業土工、基礎材、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ、充填材含む	45	m
構造物撤去工	式	1	71,034			
構造物取壊し工	式	1	41,276	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	3 1	m3 m3
運搬処理工	式	1	29,758	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	3 1 3 1	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	382,000			
交通管理工	式	1	382,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	6,663,450			
共通仮設費	式	1	1,136,000			
共通仮設費	式	1	294,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８福井バイパス北疋田地区他改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
技術管理費	式	1	204,000	平板載荷試験費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	90,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	842,000	
純工事費	式	1	7,799,450	
現場管理費	式	1	2,644,000	
工事原価	式	1	10,443,450	

積算内訳書

工事名	Ｒ８福井バイパス北疋田地区他改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	4,990,000			
防護柵工	式	1	4,906,000			
防止柵工	式	1	4,906,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込； 開口部 ；足掛金具含む	392 6	m 箇所
仮設工	式	1	84,000			
交通管理工	式	1	84,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	4,990,000			
共通仮設費	式	1	708,000			
共通仮設費	式	1	71,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	71,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	637,000			
純工事費	式	1	5,698,000			
現場管理費	式	1	1,942,000			
工事原価	式	1	7,640,000			