単　価　合　意　書

令和７年１０月１５日に契約した九頭竜川木部新保地区堤防拡築工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年10月30日

発注者　　住所　福井県福井市花堂南２丁目１４－７

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局福井河川国道事務所長　田胡　匡基

受注者　　住所　福井県鯖江市鳥羽町２２号５２番地

氏名　株式会社清水組　代表取締役　清水　道浩

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		168,162,870	
河川土工		式	1		53,432,719	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	1,400		547,260	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	式	1		547,260	
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離11.5km (DID有)	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	採取土 土量50,000m3未満	式	0		0	
盛土工		m3	4,500		20,086,850	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		4,047,060	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		2,844,440	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離11.5km (DID有)	式	1		11,979,300	
積込(ﾙｰｽﾞ)	採取土 土量50,000m3未満	式	1		1,216,050	
盛土工(ICT)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	0		0	
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離11.5km (DID有)	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	採取土 土量50,000m3未満	式	0		0	
盛土工(ICT)		m3	8,300		24,114,870	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		1,954,650	
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離11.5km (DID有)	式	1		20,126,100	
積込(ﾙｰｽﾞ)	採取土 土量50,000m3未満	式	1		2,034,120	
法面整形工(ICT)		式	1		4,882,119	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	7,970	494.7	3,942,759	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,200	782.8	939,360	
残土処理工		式	1		3,801,620	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離11.5km （DID有）	式	1		3,606,460	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		195,160	
法覆護岸工		式	1		83,829,807	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		1,353,244	
植生工		式	1		9,711,510	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	4,290	1,732	7,430,280	
筋芝	筋芝工 500m2以上	m2	1,530	1,491	2,281,230	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		29,657,411	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	m2	3,343	8,543	28,559,249	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	A型 18-8-40(高炉)	m	494	2,223	1,098,162	
護岸基礎工		式	1		5,345,550	
現場打基礎	A型 18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	m	240	10,862	2,606,880	
現場打基礎	B型 18-8-40(高炉) 底幅 34cm 高さ 50cm	m	258	10,615	2,738,670	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法留工		式	1		328,483	
法留擁壁	18-8-25(高炉)標準部H=500	m	29	11,327	328,483	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		9,799,650	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=15cm	m2	0	5,760	0	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=15cm	m2	1,890	5,185	9,799,650	
法枠工		式	1		23,325,228	
現場打法枠	□300×300 18-8-25(高炉)	m2	0	12,303	0	
現場打法枠	□300×300 18-8-25(高炉)	m2	1,238	11,120	13,766,560	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=20cm	m2	854	3,339	2,851,506	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) t=5cm	m2	1,240	834.8	1,035,152	
裏込砕石	RC-40 t=20cm	m3	248	7,253	1,798,744	
水切ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	3	24,074	72,222	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	B型 18-8-40(高炉)	m	268	14,183	3,801,044	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工(法枠部)		式	1		2,918,158	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=30cm	m2	0	24,055	0	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=30cm	m2	69	20,471	1,412,499	
裏込砕石	RC-40 t=20cm	m3	14	7,253	101,542	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	B型 18-8-40(高炉)	m	99	14,183	1,404,117	
護岸付属物工		式	1		647,820	
小口止	18-8-40(高炉)	m3	3	55,644	166,932	
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	9	53,432	480,888	
階段工		式	1		742,753	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	10	27,377	273,770	
型枠	一般型枠	式	1		349,605	
裏込材	RC-40	m3	6	7,253	43,518	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	m2	10	7,586	75,860	
付帯道路工		式	1		14,519,862	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		14,115,010	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	4,300	757.7	3,258,110	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	4,050	1,070	4,333,500	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,860	1,690	6,523,400	
敷砂利工		式	1		31,794	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	53	599.9	31,794	
区画線工		式	1		373,058	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1,060	331.2	351,072	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	7	843.9	5,907	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	22	730.9	16,079	
付帯道路施設工		式	1		1,407,589	
道路付属物工		式	1		1,407,589	
視線誘導標	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ2段式 福井県仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 30本以上	本	32	24,743	791,776	
距離標	18-8-25(高炉)	箇所	4	79,470	317,880	
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径 114.3mm 車止めﾎﾟｽﾄ長さ 850mm	本	3	64,341	193,023	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識設置	再利用	本	1	20,982	20,982	
看板設置	再利用	本	4	20,982	83,928	
坂路工		式	1		87,885	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0	757.7	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	0	1,070	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	1,690	0	
敷砂利工		式	0		0	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0	599.9	0	
法留工		式	0		0	
法留擁壁	18-8-25(高炉) 標準部 H=500	m	0	11,037	0	
法留擁壁	18-8-25(高炉) 変化部 H=200～500	m	0	7,927	0	
法面保護工		式	0		0	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=15cm	m2	0	2,856	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 0.2m	m2	0	1,533	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	
植生工		式	0		0	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	0	1,732	0	
市松芝	野芝	m2	0	890.3	0	
路側防護柵工		式	1		87,885	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 撤去・再設置	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	21	4,185	87,885	
構造物撤去工		式	1		4,796,459	
構造物取壊し工		式	1		717,622	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	250	620.8	155,200	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	0	186.4	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	2,940	191.3	562,422	
法覆護岸撤去工		式	1		1,784,860	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	244	7,315	1,784,860	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属物撤去工		式	1		88,458	
標識撤去	再利用撤去	本	1	15,174	15,174	
看板撤去	再利用撤去	本	4	11,165	44,660	
距離標撤去	鉄筋構造物 2000×2000×120	箇所	4	7,156	28,624	
運搬処理工		式	1		2,205,519	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	200	3,479	695,800	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	244	1,730	422,120	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2	2,137	4,274	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	200	2,004	400,800	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	244	2,759	673,196	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2	4,656	9,312	
現場発生品運搬	銘板、金属鋲	式	1		17	
仮設工		式	1		10,088,549	
工事用道路工		式	1		6,133,728	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		6,133,728	2,118m2
防塵対策工		式	1		908,287	
ﾀｲﾔ洗浄装置	湿式	式	1		908,287	
交通管理工		式	1		3,046,534	
交通誘導警備員		式	1		3,046,534	
直接工事費		式	1		168,162,870	
共通仮設費		式	1		27,876,667	
共通仮設費		式	1		16,294,616	
運搬費		式	1		4,133,507	
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離20kmまで	式	1		4,133,507	
準備費		式	1		6,906,900	
表面はぎ土処理	表土 片道運搬距離 15.8km DID有り	式	1		6,906,900	
技術管理費		式	1		3,778,675	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,051,411	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		2,270,270	
施工形態動向調査	施工状況モニタリング調査(令和7年度)	式	1		67,985	
施工形態動向調査	オンライン調査(令和7年度)	式	1		16,996	
施工形態動向調査	オンライン調査(令和8年度)	式	1		17,278	
ICT活用効果等に関する調査		式	1		17,278	
試験盛土費		式	1		337,457	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,475,534	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,582,051	
純工事費		式	1		196,039,537	
現場管理費		式	1		44,403,512	
工事原価		式	1		299,490,625	
一般管理費等		式	1		42,909,375	
工事価格		式	1		342,400,000	
消費税相当額		式	1		34,240,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		376,640,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 (福井市黒丸町地区)		式	1		39,802,205	
河川土工		式	1		38,335,265	
土砂混合撹拌工		式	1		38,335,265	
土砂混合撹拌	３種混合	m3	10,000	1,210	12,100,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,177,000	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)	式	1		3,704,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,177,000	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)	式	1		3,704,000	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		905,500	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		39,186	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)	式	1		66,672	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		16,299	
安定処理	ｼﾙﾄ質採取土(石灰系固化材混合) 9.09t/100m3	式	1		5,728,800	
安定処理	ｼﾙﾄ質採取土(石灰系固化材混合) 12.12t/100m3	式	1		7,359,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
混合廃棄物処分		m3	19	18,832	357,808	
仮設工		式	1		1,466,940	
工事用道路工		式	1		362,691	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	式	1		158,751	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)、22×1,524×3,048(mm)賃料	式	1		203,940	
防塵対策工		式	1		1,104,249	
ﾀｲﾔ洗浄装置	湿式	式	1		1,104,249	
直接工事費		式	1		39,802,205	
共通仮設費		式	1		5,421,299	
共通仮設費		式	1		1,901,486	
運搬費		式	1		1,440,088	
土質改良ｼｽﾃﾑ分解組立輸送費		式	1		1,175,154	
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離10kmまで	式	1		264,934	
現場環境改善費（率計上）		式	1		461,398	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		3,519,813	
純工事費		式	1		45,223,504	
現場管理費		式	1		13,824,072	
工事原価		式	1		59,047,576	