積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８九頭竜川灯明寺地区堤防拡築工事
工事地名	自）福井県福井市黒丸町地先 至）福井県福井市灯明寺町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　福井河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　457日間　　自　　令和 8年12月 1日
　　至　　令和10年 3月 1日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８九頭竜川灯明寺地区堤防拡築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	139,300,234			
河川土工	式	1	53,362,690			
掘削工(ICT)	m3	1,200	500,880	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	1	式
盛土工	m3	6,300	19,926,305	路体(築堤)盛土 2.5m未満；表面はぎ補充土含む	1	式
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；表面はぎ補充土含む	1	式
				土砂等運搬 採取土 片道平均運搬距離 5.0km(DID有)；黒丸地区土砂混合ﾔｰﾄﾞより(混合撹拌土砂)	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ) 採取土 土量50,000m3未満；黒丸地区土砂混合ﾔｰﾄﾞ(混合撹拌土砂)	1	式
盛土工(ICT)	m3	10,800	19,830,880	路体(築堤)盛土(ICT) ；表面はぎ補充土含む	1	式
				土砂等運搬 採取土 片道平均運搬距離 5.0km(DID有)；黒丸地区土砂混合ﾔｰﾄﾞより(混合撹拌土砂)	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ) 採取土 土量50,000m3未満；黒丸地区土砂混合ﾔｰﾄﾞ(混合撹拌土砂)	1	式
法面整形工(ICT)	式	1	5,929,525	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	10,930	m2
残土処理工	式	1	7,175,100	整地 残土受入れ地での処理；黒丸地区土砂混合ﾔｰﾄﾞ	1	式
				土砂等運搬 土砂 片道平均運搬距離 5.0km(DID有)；黒丸地区土砂混合ﾔｰﾄﾞへ	1	式
				表土はぎ土処理 表土 片道運搬距離 19.7km(DID有)；運搬、処分費含む	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８九頭竜川灯明寺地区堤防拡築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
法覆護岸工	式	1	22,623,066			
植生工	式	1	22,623,066	張芝 張芝工 500m2以上；芝串、耳芝、肥料等含む	10,850	m2
				筋芝 筋芝工 100m2以上300m2未満；耳芝、肥料等含む	290	m2
				市松芝 野芝；芝串含む	1,010	m2
付帯道路工	式	1	24,598,323			
作業土工	式	1	426,861	；床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬、積込(ﾙｰｽﾞ)含		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	11,389,142	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 120mm；	3,890	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	3,890	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,631,408	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；	683	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	643	m2
縁石工	式	1	11,150,912	舗装止めｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 高さ170mm 幅200mm；基礎砕石、型枠、目地材含む	2,516	m
坂路工	式	1	3,168,212			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,156,481	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 120mm；	395	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	395	m2
縁石工	式	1	522,976	舗装止めｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 高さ170mm 幅200mm；基礎砕石、	118	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８九頭竜川灯明寺地区堤防拡築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				型枠、目地材含む		
法留工	式	1	1,333,376	法留擁壁(標準部) 18-8-40(高炉) 標準部 H=500；基礎砕石、型枠、目地材含む	101	m
				法留擁壁(変化部) (天端部 4号) 18-8-40(高炉) 変化部 H=200～500；基礎砕石、型枠含む	5	m
				法留擁壁(変化部) (堤脚部 4号) 18-8-40(高炉) 変化部 H=250～500；基礎砕石、型枠含む	4	m
法面保護工	式	1	65,865	法面保護ｺﾝｸﾘｰﾄ (天端部 4号) 18-8-40(高炉) t=150；基礎砕石、型枠含む	5	m
				法面保護ｺﾝｸﾘｰﾄ (堤脚部 4号) 18-8-40(高炉) t=150；基礎砕石、型枠含む	5	m
植生工	式	1	89,514	市松芝 野芝；芝串含む	90	m2
付帯道路施設工	式	1	340,620			
道路付属物工	式	1	340,620	距離標 設置150×250；基礎砕石、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、溶接金網、銘板、金属鋲含む	2	箇所
				標識設置 (看板1) 600×600 再利用；基礎砕石含む	2	基
				標識設置 (看板3) 1500×500、1500×600 再利用；基礎砕石含む	1	基
				標識設置 (看板10)	2	基

積算内訳書

工事名	Ｒ８九頭竜川灯明寺地区堤防拡築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				800×800 再利用；基礎砕石含む		
構造物撤去工	式	1	22,402,702			
水位計撤去工	式	1	232,690	危機管理型水位計 水圧式 撤去(再利用)；	1	台
				太陽光電池 撤去(再利用)；	1	台
				観測装置 撤去(再利用)；	1	台
				支柱 G54 3.4m 撤去(再利用)；	1	本
				配管 水位計保護管 G22 撤去(再利用) 部材含む；	11	m
標識撤去工	式	1	64,050	標識撤去 (看板1) 600×600 再利用撤去；	2	基
				標識撤去 (看板3) 1500×500、1500×600 再利用撤去；	1	基
				標識撤去 (看板10) 800×800 再利用撤去；	2	基
作業土工	式	1	5,685,155	；床掘り、埋戻し、土砂等運搬、積込(ﾙｰｽﾞ)含む		
構造物取壊し工	式	1	10,429,364	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	1,185	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	7	m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む	3,370	m2
運搬処理工	式	1	5,991,443	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 片道運搬距離 3.0km(DID有)；	1,185	m3
				殻運搬	169	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８九頭竜川灯明寺地区堤防拡築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 片道運搬距離 3.0km(DID有)；		
				殻処分	1,185	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	169	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)；		
				現場発生品運搬	1	式
				危機管理型水位計、コルゲートパイプ 片道運搬距離 8.2km(DID有)；積込み・荷卸し含む		
仮設工	式	1	12,804,621			
工事用道路工	式	1	9,459,750	工事用道路盛土	1	式
				4.0m以上；掘削、土砂等運搬、積込(ﾙｰｽﾞ)含む		
				工事用坂路工	1	式
				；掘削、土砂等運搬、積込(ﾙｰｽﾞ)含む		
				敷鉄板	1	式
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備費含む		
仮水路工	式	1	959,271	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	1	式
				ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1500 t=2.7mm 設置・撤去；ﾒｯｷ処理なし		
				土のう積	1	式
				土砂等運搬	1	式
				片道平均運搬距離 5.0km(DID有)；黒丸地区土砂混合ﾔｰﾄﾞより		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土量50,000m3未満；黒丸地区土砂混合ﾔｰﾄﾞ		
交通管理工	式	1	2,385,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	139,300,234			
共通仮設費	式	1	23,781,751			
共通仮設費	式	1	14,167,751			

積算内訳書

工事名	Ｒ８九頭竜川灯明寺地区堤防拡築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬費	式	1	5,866,331	仮設材運搬費 敷鉄板　片道運搬距離 10kmまで；積込み、取卸し(往復)含む	1	式
準備費	式	1	6,159,420	表面はぎ土処理 表土 片道運搬距離 19.7km(DID有)；運搬、処分費含む	1	式
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	996,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,614,000			
純工事費	式	1	163,081,985			
現場管理費	式	1	37,320,000			
工事原価	式	1	259,215,290			
一般管理費等	式	1	40,994,710			
工事価格	式	1	300,210,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８九頭竜川灯明寺地区堤防拡築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	38,083,684			
河川土工	式	1	36,936,860			
土砂混合撹拌工	式	1	36,936,860	土砂混合撹拌 3種混合； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；仮置土(混合･撹拌前) 土砂等運搬 土砂 片道平均運搬距離 0.3km(DID無)；場内(仮置土 混合･撹拌前) 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；仮置土(混合･撹拌後) 土砂等運搬 土砂 片道平均運搬距離 0.3km(DID無)；場内(仮置土 混合･撹拌後) 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；黒丸地区(混合･撹拌後) 安定処理 ｼﾙﾄ質採取土(石灰系固化材混合) 9.09t/100m3 ；固化材含む	10,000 1 1 1 1 1 1	m3 式 式 式 式 式 式
仮設工	式	1	1,146,824			
工事用道路工	式	1	219,824	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置；賃料含む	1	式
防塵対策工	式	1	927,000	ﾀｲﾔ洗浄装置 湿式；基本料、賃料含む	1	式
直接工事費	式	1	38,083,684			
共通仮設費	式	1	7,147,621			
共通仮設費	式	1	3,781,621			

積算内訳書

工事名	Ｒ８九頭竜川灯明寺地区堤防拡築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
運搬費	式	1	3,416,621	土質改良ｼｽﾃﾑ組立輸送費　1　回 ；土質改良システム組立、積込、取卸し、輸送(片道)含む 仮設材運搬費　1　式 敷鉄板　片道運搬距離 10kmまで；積込み,取卸し(片道)含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	365,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,366,000	
純工事費	式	1	45,231,305	
現場管理費	式	1	13,582,000	
工事原価	式	1	58,813,305	