

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 九頭竜川布施田地区下流水際再生工事
工事地名	福井県坂井市春江町正善地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	155日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 8年10月 8日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 九頭竜川布施田地区下流水際再生工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	38,756,390			
河川土工	式	1	35,757,922			
掘削工(ICT)	m3	13,900	4,257,210	掘削(ICT) (陸上部) 土砂 オフカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満；	1	式
				掘削(ICT) (水中部) 土砂 オフカット 障害有り 10,000m3以上50,000m 3未満；	1	式
残土処理工	式	1	31,500,712	土砂等運搬 土砂 片道平均運搬距離9.3km(DID有)；黒丸地 区土砂混合ヤードへ	1	式
				土砂等運搬 土砂 片道運搬距離0.3km(DID無)；場内(水切前 1次仮置き)	1	式
				土砂等運搬 表土 片道運搬距離11.0km(DID無)；	1	式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；場内(1次仮置き 水 切後)	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；黒丸地区土砂混合ヤード	1	式
				残土等処分 表土；	1	式
仮設工	式	1	2,998,468			
工事用道路工	式	1	1,325,868	敷鉄板 22×1,524×6,096 設置・撤去；設置・撤去、整 備費、賃料含む	1	式
防塵対策工	式	1	1,027,800	夕付洗浄装置 湿式；基本料、賃料(湿式)含む	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 九頭竜川布施田地区下流水際再生工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	644,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	38,756,390	
共通仮設費	式	1	6,625,560	
共通仮設費	式	1	3,283,560	
運搬費	式	1	2,254,560	仮設材運搬費 1 式 敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで；敷鉄板運搬、積込、荷卸し(往復)含む
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式 バック杓；
現場環境改善費（率計上）	式	1	431,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,342,000	
純工事費	式	1	45,381,950	
現場管理費	式	1	13,560,000	
工事原価	式	1	58,941,950	
一般管理費等	式	1	10,458,050	
工事価格	式	1	69,400,000	