国道8号　大谷防災

改築事業

〇国道8号の南越前町大谷～敦賀市元比田の防災事業、交通安全の確保等を目的とした事業です。
〇令和6年度に新規事業化しました。
〇令和6年度は、測量を推進します。

位置図



事業の概要

区間	(起)福井県南条郡南越前町大谷 (終)福井県敦賀市元比田
道路延長	5.1km
構造規格	第3種第2級
設計速度	60km/h
車線数	2車線
標準幅員	10.0m
事業化	令和6年度

標準断面図

【単位：m】