

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 東播海岸維持作業
工事地名	(自)兵庫県神戸市垂水区塩屋地先 (至)兵庫県明石市林地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 東播海岸維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	30,636,398	
排水構造物工	式	1	1,424,400	
集水桝・マンホール工	式	1	1,424,400	蓋 15 枚 鋳鉄製 T-14 φ600；転落防止用梯子、無収縮モルタル含む
養浜工	式	1	18,764,333	
養浜維持工	式	1	18,764,333	掘削(砂) 1,400 m3 機械施工； 掘削(砂) 700 m3 人力施工； 埋戻し(砂) 1,400 m3 機械施工； 埋戻し(砂) 700 m3 人力施工； 養浜敷均し 700 m2 機械施工； 養浜敷均し 700 m2 人力施工；
海岸施設補修工	式	1	775,424	
海岸施設補修工	式	1	197,224	コンクリート 1 m3 18-8-40(高炉)； 型枠 1 式 一般型枠； 充てん工法 1 構造物 20m未満 エポキシ樹脂； 護岸漏水補修 5 箇所 水抜き孔 径75mm；吸出防止材含む
断面修復工	式	1	578,200	左官工法 1 構造物 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 東播海岸維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋ケレン、防錆処理、プライマー含む 左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m ³ 無収縮モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、鉄筋ケレン、防錆処理、プライマー含む	1	構造物
清掃工	式	1	1,041,014			
排水施設清掃工	式	1	1,029,875	側溝清掃(人力) 人力 無蓋；積込含む	550	m
				側溝清掃(人力) 人力 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；	550	m
残土処理工	式	1	11,139	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1	式
					1	式
構造物撤去工	式	1	212,050			
排水構造物撤去工	式	1	212,050	蓋版撤去 マンホール蓋 φ600；コンクリート切断含む	50	枚
撤去物処理工	式	1	9,789			
運搬処理工	式	1	9,789	現場発生品運搬 マンホール蓋 φ600；	1	回
雑作業工	式	1	8,256,488			
労務費	式	1	7,394,500	普通作業員 特殊作業員	250 50	人 人
機械運転費	式	1	861,988	ダンプトラック 2t積； クレーン装置付トラック 2t積 2.0t吊； クレーン装置付トラック 4t積 2.0t吊； 小型バックホ 山積0.13m ³ (クローラ型・排ガス対策第2次基準値)；	100 20 30 5	時間 時間 時間 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 東播海岸維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				発動発電機 2kVA ; 5 時間
仮設工	式	1	152,900	
交通管理工	式	1	152,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	30,636,398	
共通仮設費	式	1	2,714,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,714,000	
純工事費	式	1	33,350,398	
現場管理費	式	1	12,266,000	
工事原価	式	1	45,616,398	
一般管理費等	式	1	8,583,602	
工事価格	式	1	54,200,000	