

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事
工事地名	兵庫県姫路市北条1丁目250番地（姫路河川国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	15, 071, 612		
道路維持作業		式	1	7, 631, 268		
排水施設清掃工		式	1	315, 795	側溝清掃(人力)A 無蓋；積込含む	330 m
					側溝清掃(人力)B 有蓋 コンクリート蓋；積込含む	100 m
					側溝清掃(人力)C 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；積込含む	7 m
道路除草工		式	1	4, 255, 650	除草A 肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離23. 5km以下 ；集草、積込、運搬含む	6, 000 m2
					除草B 肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離30. 0km以下 ；集草、積込、運搬含む	5, 000 m2
					除草C 肩掛式 飛石防護有；	10, 000 m2
					除草D 肩掛式 飛石防護無；	25, 000 m2
機械運転		式	1	1, 504, 176	ダンプトラックA 2t；	14 時間
					ダンプトラックB 4t；	14 時間
					ダンプトラックC 10t；	14 時間
					バックホウA クローラ型 山積0. 28m3；	36 時間
					バックホウB クローラ型 山積0. 45m3；	36 時間
					バックホウC クローラ型 山積0. 8m3；	36 時間
					クレーン装置付トラックA ベーストラック2t級 吊り2. 9t；	14 時間

積算内訳書

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				クレーン装置付トラックB	14	時間
				ベーストラック4t級 吊り2.9t；		
				発動発電機	4	日
				2kVA；		
応急作業	式	1	1,530,195	水中ポンプ	4	日
				40m3/h未満 作業時排水；		
				土のう	36	袋
				小型土のう 設置；仕拵含む		
				土のう	7	袋
				大型土のう 設置；製作含む		
				しま鋼板	36	kg
				t=3.2mm；		
道路付属物工	式	1	25,452	土木一般世話役	14	人
				普通作業員	43	人
道路土工	式	1	303,552	境界鋸	21	枚
掘削工	m3	360	117,648	手間のみ 10枚以上30枚未満；穿孔、充填材含む		
				掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
残土処理工	式	1	185,904	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離0.3km以下；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
舗装工	式	1	6,032,102			
路面切削工	式	1	109,352	路面切削	143	m2
				全面切削 t=5cm 段差すりつけ撤去作業無；		
				殻運搬(路面切削)	7	m3
				アスファルト殻(路面切削)；		
				殻処分	7	m3
				アスファルト殻(路面切削)；		

積算内訳書

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	5,922,750	表層(歩道) アスファルト混合物 開粒度As混合物(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm ;	1,070	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4 m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; タックコート 含む	1,210	m2
構造物撤去工	式	1	402,000			
運搬処理工	式	1	402,000	殻処分A 草 ;	16	t
				殻処分B 草 ;	9	t
仮設工	式	1	702,690			
交通管理工	式	1	702,690	交通誘導警備員 交通誘導警備員A ;	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B ;	1	式
道路修繕	式	1	9,197,575			
道路土工	式	1	684,315			
掘削工	m3	740	241,832	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	1	式
路体盛土工	m3	90	56,297	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地 敷均し(ルース) ;	1	式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1	式
残土処理工	式	1	386,186	整地	1	式
				敷均し(ルース) ; 土砂等運搬	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
舗装工	式	1	8,197,591	
アスファルト舗装工	式	1	8,197,591	下層路盤(車道・路肩部) 1,070 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 1,070 m2 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 1,070 m2 再生瀝青安定処理25 仕上り厚 80mm；プライムコート含む 基層(車道・路肩部) 1,070 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む 中間層(車道・路肩部) 1,070 m2 再生粗粒度アスファルト混合物ホリマー改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む
排水構造物工	式	1	39,648	
側溝工	式	1	39,648	側溝蓋 7 枚 コンクリート蓋 自由勾配側溝300用 T-25； 側溝蓋 21 枚 コンクリート蓋 現場打部300用；
区画線工	式	1	36,751	
区画線工	式	1	36,751	溶融式区画線 110 m 溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；
道路付属施設工	式	1	120,834	
道路付属物工	式	1	120,834	視線誘導標 21 本 防護柵取付 10本以上30本未満；

積算内訳書

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	68,859	
構造物取壊し工	式	1	14,959	舗装版破碎 71 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ;
運搬処理工	式	1	53,900	殻運搬 7 m3 アスファルト殻(掘削) ;
				殻処分 7 m3 アスファルト殻(掘削) ;
仮設工	式	1	49,577	
工事用道路工	式	1	49,577	土のう 21 袋 撤去 ;
				大型土のう 59 袋 撤去 ;
直接工事費	式	1	24,269,187	
共通仮設費	式	1	2,741,180	
共通仮設費	式	1	273,180	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	78,580	道路施設基本データ作成費用 1 式
				道路完成図書作成費 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,468,000	
純工事費	式	1	27,010,367	
現場管理費	式	1	11,283,000	
工事原価	式	1	38,293,367	
一般管理費等	式	1	7,346,633	

積算内訳書

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	45,640,000	