

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事
工事地名	兵庫県姫路市北条1丁目250番地（姫路河川国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	28,222,246	
道路照明維持補修工	式	1	21,657,946	
補修費	式	1	11,308,423	道路照明器具取替（労務） 11 台 道路照明器具取替（労務）（夜間） 31 台 LED道路照明器具（材料） 1 台 KCE150-3； LED道路照明器具（材料） 7 台 KCE100-2； LED道路照明器具（材料） 1 台 KCE090-2H； LED道路照明器具（材料） 1 台 KCE090-2C； LED道路照明器具（材料） 11 台 KCE070-2； LED道路照明器具（材料） 4 台 KCE050-2； LED道路照明器具（材料） 1 台 KCE140-2； LED道路照明器具（材料） 4 台 KCE100-3； LED道路照明器具（材料） 9 台 （支給品）KCE100-2 アーム取付形； LED道路照明器具（材料） 3 台 （支給品）KCE070-2 アーム取付形； LED道路照明器具専用ケーブル（材料） 28 本 LEDトンネル照明器具取替 2 台 KWE090BLS-J-D相当； LEDトンネル照明器具取替 1 台 KWE090BLS-J-D相当； 蛍光ランプ取替（夜間） 97 本 FHF32W（トンネル用）； 結線ボックス取替 1 個

積算内訳書

工事名	R 7 姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				連続用； 結線ボックス取替（夜間）	1	個
				連続用； 結線ボックス取替	2	個
				単独用； 自動点滅器取替	6	個
				ニップル式 本体+受台 100V3A；		
				自動点滅器取替	10	個
				ニップル式 本体+受台 200V3A；		
				自動点滅器取替	2	個
				ニップル式 本体+受台 200V6A；		
				管理番号札取付	1	枚
				ステンレスバンド付；		
				管理番号札取付	1	枚
				シート式；		
				ブリンカーライト取替	1	基
				LED2灯式自立型商用電源式、支柱含む；		
				ブリンカーライト取替（夜間）	1	基
				LED2灯式自立型商用電源式、支柱含む；		
				高架下照明器具取替	1	台
				トラフ型LED40W×1相当（ガード含む）；		
				ケーブル（材料）	6	m
				VVR1.6mm-3C；		
				ケーブル（材料）	15	m
				VVR2.0mm-2C；		
				管内配線	21	m
				20mm以下；		
				ターミナルキャップ（材料）	1	個
				G22；		
				ターミナルキャップ（材料）	1	個
				G28；		
				エントランスキャップ（材料）	1	個
				G28；		
				グリスキャップ（材料）	4	個

積算内訳書

工事名	R 7 姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				姫路維持出張所管内； 補修出動B (ライトバン) 1 回 山崎維持出張所管内； 補修出動B (ライトバン) (夜間) 4 回 姫路維持出張所管内；
現地作業費	式	1	456,128	現地作業 32 時間 現地作業 (夜間) 10 時間
巡回費	式	1	2,166,610	夜間巡回費 (ライトバン) 12 回 姫路維持出張所管内； 夜間巡回費 (ライトバン) 12 回 山崎維持出張所管内； 昼間巡回費 (ライトバン) 1 回 姫路維持出張所管内 (トンネル部) ； 昼間巡回費 (ライトバン) 1 回 山崎維持出張所管内 (トンネル部) ； 昼間巡回費 (ライトバン) 4 回 姫路維持出張所管内 (一般部) ； 昼間巡回費 (ライトバン) 4 回 山崎維持出張所管内 (一般部) ；
トンネル照明器具清掃費	式	1	3,810,160	トンネル照明器具清掃 (夜間) 1 回 夢前トンネル (上り) 時間的制約あり； トンネル照明器具清掃 (夜間) 1 回 夢前トンネル (下り) 時間的制約あり； トンネル照明器具清掃 (夜間) 1 回 山田トンネル 時間的制約あり； トンネル照明器具清掃 (夜間) 1 回 山田南トンネル 時間的制約あり； トンネル照明器具清掃 (夜間) 1 回 城山トンネル (上り) 区分開閉器含む； トンネル照明器具清掃 (夜間) 1 回 城山トンネル (下り) 区分開閉器含む； トンネル照明器具清掃 (夜間) 1 回 王子トンネル (上り) ； トンネル照明器具清掃 (夜間) 1 回

積算内訳書

工事名	R 7 姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				王子トンネル（下り）； トンネル照明器具清掃 1 回 福田トンネル（上り）； トンネル照明器具清掃 1 回 福田トンネル（下り）； トンネル照明器具清掃 1 回 引原トンネル； トンネル照明器具清掃 1 回 兵坂トンネル；
附帯工事費	式	1	1,851,885	道路照明灯補修（労務） 1 基 照明柱建柱、照明器具取付、結線ボックス取付； ； 道路照明灯補修（労務）（夜間） 1 基 照明柱建柱、照明器具取付、結線ボックス取付； ； 道路照明灯補修（材料） 1 本 照明柱IS10.3B-S ムッキ後塗装； 道路照明灯補修（材料） 1 本 照明柱IS10B-C ムッキ後塗装； 道路照明灯補修（材料） 1 台 LED道路照明灯器具KCE100-2； 道路照明灯補修（材料） 1 台 LED道路照明灯器具KCE070-2； 道路照明灯補修（材料） 2 個 結線ボックス（単独用）； 道路照明灯補修（材料） 2 個 結線ボックス（連続用）； プリンカーライト補修（労務） 1 基 プリンカーライト設置； プリンカーライト補修（労務）（夜間） 1 基 プリンカーライト設置； プリンカーライト補修（材料） 2 基 LED2灯式自立型商用電源式、支柱含む；

積算内訳書

工事名	R 7 姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
仮設工	式	1	6,564,300																												
交通管理工	式	1	6,564,300	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">交通誘導警備員A 交替要員なし；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">25</td> <td style="width: 10%;">人日</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員B 交替要員なし；</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>人日</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員A（夜間） 交替要員なし；</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td>人日</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員B（夜間） 交替要員なし；</td> <td style="text-align: right;">35</td> <td>人日</td> </tr> <tr> <td>標識車 2t積トラック、電光標識H=1.67m回転灯付き；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>標識車（夜間） 2t積トラック、電光標識H=1.67m回転灯付き；</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>後尾警戒車 2t積トラック、電光標識H=1.67m回転灯付き；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>後尾警戒車（夜間） 2t積トラック、電光標識H=1.67m回転灯付き；</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>電光標識（基本料） 電光標識H=1.67m回転灯付き；</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td>台</td> </tr> </table>	交通誘導警備員A 交替要員なし；	25	人日	交通誘導警備員B 交替要員なし；	15	人日	交通誘導警備員A（夜間） 交替要員なし；	20	人日	交通誘導警備員B（夜間） 交替要員なし；	35	人日	標識車 2t積トラック、電光標識H=1.67m回転灯付き；	10	台	標識車（夜間） 2t積トラック、電光標識H=1.67m回転灯付き；	15	台	後尾警戒車 2t積トラック、電光標識H=1.67m回転灯付き；	5	台	後尾警戒車（夜間） 2t積トラック、電光標識H=1.67m回転灯付き；	30	台	電光標識（基本料） 電光標識H=1.67m回転灯付き；	60	台
交通誘導警備員A 交替要員なし；	25	人日																													
交通誘導警備員B 交替要員なし；	15	人日																													
交通誘導警備員A（夜間） 交替要員なし；	20	人日																													
交通誘導警備員B（夜間） 交替要員なし；	35	人日																													
標識車 2t積トラック、電光標識H=1.67m回転灯付き；	10	台																													
標識車（夜間） 2t積トラック、電光標識H=1.67m回転灯付き；	15	台																													
後尾警戒車 2t積トラック、電光標識H=1.67m回転灯付き；	5	台																													
後尾警戒車（夜間） 2t積トラック、電光標識H=1.67m回転灯付き；	30	台																													
電光標識（基本料） 電光標識H=1.67m回転灯付き；	60	台																													
直接工事費	式	1	28,222,246																												
共通仮設費	式	1	3,915,702																												
共通仮設費	式	1	65,702																												
技術管理費	式	1	65,702	道路施設基本データ作成費 1 式																											
共通仮設費（率計上）	式	1	3,850,000																												
純工事費	式	1	32,137,948																												
現場管理費	式	1	16,110,000																												

