

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 余部管内下流維持作業（令和 7 年度）
工事地名	(自)兵庫県姫路市網干区興浜地先 (至)兵庫県たつの市揖保川町正條地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	河川管理第一課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 余部管内下流維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	22,657,434		
巡視・巡回工	式	1	137,740		
河川巡視工	式	1	137,740	緊急巡視	6 時間・班
				A時間帯；	
				緊急巡視	2 時間・班
				B時間帯；	
				緊急巡視	2 時間・班
				C時間帯；	
				緊急巡視	2 時間・班
				D時間帯；	
除草工	式	1	17,449,550		
堤防除草工	式	1	9,103,630	除草	51,000 m2
				勾配1:1.9未満 防護無し；	
				除草	310,000 m2
				勾配1:1.9以上；	
				除草	500 m2
				人力；	
				集草	48,000 m2
高水敷除草工	式	1	2,304,020	人力；	
				集草	280,000 m2
				機械；	
				除草	9,000 m2
				障害物 防護無し；	
				除草	115,000 m2
				勾配1:1.9以上；	
現場内処理工	式	1	1,419,300	集草	8,000 m2
				人力；	
				集草	60,000 m2
				機械；	
				運搬	114,000 m2
				市場資材備蓄倉庫；積込、荷卸含む	

積算内訳書

工事名	R 7 余部管内下流維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
現場外処理工	式	1	3,713,700	運搬 姫路市エコパークあぼし；積込、荷卸含む	230,000 m2
				運搬 揖龍クリーンセンター；積込、荷卸含む	52,000 m2
処分費	式	1	908,900	処分費 姫路市エコパークあぼし；	70 t
				処分費 揖龍クリーンセンター；	20 t
堤防養生工	式	1	19,950		
芝養生工	式	1	19,950	抜根 抜根+集草+積込運搬 姫路市エコパークあぼし；	200 m2
清掃工	式	1	1,400,325		
塵芥処理工	式	1	1,377,605	散在塵芥処理 姫路市エコパークあぼし；収集、集積、積込、運搬含む	114,000 m2
				散在塵芥処理 揖龍クリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む	212,000 m2
				堆積塵芥収集(機械処理) 姫路市エコパークあぼし；収集、集積、積込、運搬含む	5 m3
				堆積塵芥収集(機械処理) 揖龍クリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む	5 m3
				処分費 姫路市エコパークあぼし；	1 t
処分費	式	1	22,720	処分費 揖龍クリーンセンター；	1 t
				処分費 揖龍クリーンセンター；	1 t
堤防法面補修工	式	1	933,000		
植生工	式	1	933,000	張芝 張芝工 500m2以上；耳芝、芝串、肥料等含む	500 m2
伐木・伐竹工	式	1	485,185		

積算内訳書

工事名	R 7 余部管内下流維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
伐木工	式	1	135,910	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む 集積積込み 機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む 伐木伐竹運搬 伐採材 機械施工 揖龍クリーンセンター；	1,000 m2 1,000 m2 10 m3
伐竹工	式	1	122,075	伐木・伐竹 伐竹；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む 集積積込み 機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む 伐木伐竹運搬 竹 機械施工 揖龍クリーンセンター；	500 m2 500 m2 10 m3
処分費	式	1	227,200	処分費 伐採材 揖龍クリーンセンター；	10 t
車止工	式	1	27,580		
車止補修工	式	1	27,580	ワイヤーロープ 取替 反射テープ ワイヤーロープ φ16(6×24)；ワイヤーロープ 含む	10 m
応急対策工	式	1	200,500		
根固め工	式	1	115,750	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 中詰材；流用材 袋材；支給品 ； 根固めブロック据付 テトラポット 2t型 支給品；積込、運搬含む	10 袋 10 個
水質事故対策工	式	1	84,750	吸着処理 マット型 手間のみ；設置、撤去、積込含む 吸着処理 フェンス型 手間のみ；設置、撤去、積込含む	10 m2 10 m
樋門施設等補修工	式	1	385,660		

積算内訳書

工事名	R 7 余部管内下流維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
量水標補修工	式	1	298,350	量水標取替 AKK式 反射式 I型 SUS W=130mm t=2mm；量水標 撤去及び設置、量水標、アンカー含む	5 m
クラック処理工	式	1	87,310	クラック処理 エポキシ樹脂 6.123kg/100m；シール材含む	10 m
防護柵工	式	1	100,620		
防止柵工	式	1	100,620	転落(横断)防止柵 柵高1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ；コンクリート削 孔、充填材含む	6 m
舗装補修工	式	1	122,345		
アスファルト舗装工	式	1	122,345	不陸整正 補足材無し； 路盤 再生クラッシャーラン RC-30 仕上り厚100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；プライムコート含む	50 m2 50 m2 50 m2
雑作業工	式	1	899,239		
運転費	式	1	579,155	クレーン装置付トラック運転 2t積級 2.0t吊り； クレーン装置付トラック運転 4t積級 2.9t吊り； 軽トラック運転 二輪駆動 350kg積級 ダンプ機能なし； ダンプトラック運転 2t積級(オンロード・ディゼル)； ダンプトラック運転 3t積級(オンロード・ディゼル)； ダンプトラック運転 4t積級(オンロード・ディゼル)； チェンソー運転	5 時間 10 時間 5 時間 10 時間 5 時間 5 時間 10 時間

積算内訳書

工事名	R 7 余部管内下流維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋸長500mm； 小型バックホ運転 山積0.13m3（クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値））； バックホ運転 山積0.28m3（クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値））； バックホ運転 山積0.45m3（クローラ型・排出ガス対策型（第1次基準値））； 散水車運転 3,800L（トラック架装型）； 掘み装置アタッチメント賃料 バックホ（山積0.13m3）用；	10 10 10 5 5	時間 時間 時間 時間 日
労務費	式	1	305,500	普通作業員	100 時間	
施工費	式	1	14,584	溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	20 m	
仮設工	式	1	495,740			
交通管理工	式	1	495,740	交通誘導警備員 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	2 人日 30 人日	
直接工事費	式	1	22,657,434			
共通仮設費	式	1	1,711,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,711,000			
純工事費	式	1	24,368,434			

積算内訳書

工事名	R 7 余部管内下流維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	8,392,000	
工事原価	式	1	32,760,434	
一般管理費等	式	1	6,319,566	
工事価格	式	1	39,080,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 余部管内下流維持作業（令和 8 年度）
工事地名	(自)兵庫県姫路市網干区興浜地先 (至)兵庫県たつの市揖保川町正條地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	河川管理第一課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 余部管内下流維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持	式	1	22, 657, 434			
巡視・巡回工	式	1	137, 740			
河川巡視工	式	1	137, 740	緊急巡視	6	時間・班
				A時間帯；		
				緊急巡視	2	時間・班
				B時間帯；		
				緊急巡視	2	時間・班
C時間帯；						
緊急巡視	2	時間・班				
D時間帯；						
除草工	式	1	17, 449, 550			
堤防除草工	式	1	9, 103, 630	除草	51, 000	m2
				勾配1:1. 9未満 防護無し；		
				除草	310, 000	m2
				勾配1:1. 9以上；		
				除草	500	m2
				人力；		
				集草	48, 000	m2
人力；						
集草	280, 000	m2				
機械；						
高水敷除草工	式	1	2, 304, 020	除草	9, 000	m2
				障害物 防護無し；		
				除草	115, 000	m2
				勾配1:1. 9以上；		
				集草	8, 000	m2
				人力；		
集草	60, 000	m2				
機械；						
現場内処理工	式	1	1, 419, 300	運搬	114, 000	m2
				市場資材備蓄倉庫；積込、荷卸含む		

積算内訳書

工事名	R 7 余部管内下流維持作業（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
現場外処理工	式	1	3,713,700	運搬 姫路市エコパークあぼし；積込、荷卸含む	230,000 m2
				運搬 揖龍クリーンセンター；積込、荷卸含む	52,000 m2
処分費	式	1	908,900	処分費 姫路市エコパークあぼし；	70 t
				処分費 揖龍クリーンセンター；	20 t
堤防養生工	式	1	19,950		
芝養生工	式	1	19,950	抜根 抜根+集草+積込運搬 姫路市エコパークあぼし；	200 m2
清掃工	式	1	1,400,325		
塵芥処理工	式	1	1,377,605	散在塵芥処理 姫路市エコパークあぼし；収集、集積、積込、運搬含む	114,000 m2
				散在塵芥処理 揖龍クリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む	212,000 m2
				堆積塵芥収集(機械処理) 姫路市エコパークあぼし；収集、集積、積込、運搬含む	5 m3
				堆積塵芥収集(機械処理) 揖龍クリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む	5 m3
				処分費 姫路市エコパークあぼし；	1 t
処分費	式	1	22,720	処分費 揖龍クリーンセンター；	1 t
				処分費 揖龍クリーンセンター；	1 t
堤防法面補修工	式	1	933,000		
植生工	式	1	933,000	張芝 張芝工 500m2以上；耳芝、芝串、肥料等含む	500 m2
伐木・伐竹工	式	1	485,185		

積算内訳書

工事名	R 7 余部管内下流維持作業（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
伐木工	式	1	135,910	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む 集積積込み 機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む 伐木伐竹運搬 伐採材 機械施工 揖龍クリーンセンター；	1,000 m2 1,000 m2 10 m3
伐竹工	式	1	122,075	伐木・伐竹 伐竹；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む 集積積込み 機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む 伐木伐竹運搬 竹 機械施工 揖龍クリーンセンター；	500 m2 500 m2 10 m3
処分費	式	1	227,200	処分費 伐採材 揖龍クリーンセンター；	10 t
車止工	式	1	27,580		
車止補修工	式	1	27,580	ワイヤーロープ 取替 反射テープ ワイヤーロープ φ16(6×24)；ワイヤーロープ 含む	10 m
応急対策工	式	1	200,500		
根固め工	式	1	115,750	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 中詰材；流用材 袋材；支給品 ； 根固めブロック据付 テトラポット 2t型 支給品；積込、運搬含む	10 袋 10 個
水質事故対策工	式	1	84,750	吸着処理 マット型 手間のみ；設置、撤去、積込含む 吸着処理 フェンス型 手間のみ；設置、撤去、積込含む	10 m2 10 m
樋門施設等補修工	式	1	385,660		

積算内訳書

工事名	R 7 余部管内下流維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
量水標補修工	式	1	298,350	量水標取替 AKK式 反射式 I型 SUS W=130mm t=2mm；量水標 撤去及び設置、量水標、アンカー含む	5	m
クラック処理工	式	1	87,310	クラック処理 エポキシ樹脂 6.123kg/100m；シール材含む	10	m
防護柵工	式	1	100,620			
防止柵工	式	1	100,620	転落(横断)防止柵 柵高1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ；コンクリート削 孔、充填材含む	6	m
舗装補修工	式	1	122,345			
アスファルト舗装工	式	1	122,345	不陸整正 補足材無し； 路盤 再生クラッシャーラン RC-30 仕上り厚100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；プライムコート含む	50 50 50	m2 m2 m2
雑作業工	式	1	899,239			
運転費	式	1	579,155	クレーン装置付トラック運転 2t積級 2.0t吊り； クレーン装置付トラック運転 4t積級 2.9t吊り； 軽トラック運転 二輪駆動 350kg積級 ダンプ機能なし； ダンプトラック運転 2t積級(オンロード・ディゼル)； ダンプトラック運転 3t積級(オンロード・ディゼル)； ダンプトラック運転 4t積級(オンロード・ディゼル)； チェンソー運転	5 10 5 10 5 5 10	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	R 7 余部管内下流維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋸長500mm； 小型バックホ運転 山積0.13m3（クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値））； バックホ運転 山積0.28m3（クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値））； バックホ運転 山積0.45m3（クローラ型・排出ガス対策型（第1次基準値））； 散水車運転 3,800L（トラック架装型）； 掘み装置アタッチメント賃料 バックホ（山積0.13m3）用；	10 10 10 5 5	時間 時間 時間 時間 日
労務費	式	1	305,500	普通作業員	100 時間	
施工費	式	1	14,584	溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	20 m	
仮設工	式	1	495,740			
交通管理工	式	1	495,740	交通誘導警備員 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	2 人日 30 人日	
直接工事費	式	1	22,657,434			
共通仮設費	式	1	1,711,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,711,000			
純工事費	式	1	24,368,434			

積算内訳書

工事名	R 7 余部管内下流維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	8,392,000	
工事原価	式	1	32,760,434	
一般管理費等	式	1	6,319,566	
工事価格	式	1	39,080,000	