

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加古川大堰関連維持作業
工事地名	兵庫県加古川市加古川水系下流部(加古川大堰管理区域)

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 河川管理第二課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	加古川大堰関連維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	7, 856, 242		
堰関連施設維持工		式	1	2, 868, 896		
除草工		式	1	1, 435, 266	施設除草 機械除草(肩掛式)；集草・積込・公園内運搬含む 施設除草 人力除草；集草・積込・公園内運搬含む 運搬 2t積(加古川市内)；木枝葉・幹 直径10cm以下 、長さ1. 5m以下 運搬 2t積(加古川市内)；木枝葉・幹 直径10cm超え 、長さ1. 5m超え 運搬 2t積(三木市内)；木枝葉・幹 15, 000 370 30 1 1 m2 m2 台 台 台	
植栽維持工		式	1	1, 120, 320	高木せん定 機械刈り取り(高木) 幹周30cm未満；集積・積込 ・運搬含む 高木せん定 機械刈り取り(高木) 幹周30cm以上60cm未満； 集積・積込・運搬含む 高木せん定 機械刈り取り(高木) 幹周60cm以上90cm未満； 集積・積込・運搬含む 高木せん定 機械刈り取り(高木) 幹周90cm以上120cm未満； 集積・積込・運搬含む 高木せん定 機械刈り取り(高木) 幹周120cm以上150cm未満 ；集積・積込・運搬含む 高木せん定 機械刈り取り(高木) 幹周150cm以上180cm未満 ；集積・積込・運搬含む 6 17 17 8 5 4 本 本 本 本 本 本	

積算内訳書

工事名	加古川大堰関連維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高木せん定 機械刈り取り(高木) 幹周180cm以上；集積・積込・運搬含む	1 本
				寄植せん定 機械刈り取り(中木)；集積・積込・運搬含む	500 m2
				寄植せん定 機械刈り取り(低木)；集積・積込・運搬含む	30 m2
処分費	式	1	313, 310	処分費 木枝葉・幹(加古川市内)；木枝葉・幹 直径10cm以下、長さ1.5m以下	25 t
				処分費 幹(直径10cm超え)(加古川市内)；木枝葉・幹 直径10cm超え、長さ1.5m超え	1 t
				処分費 木枝葉・幹(三木市内)；木枝葉・幹	1 t
伐木・伐竹工	式	1	896, 024		
伐木工	式	1	807, 104	伐木 伐木(人力) 幹周30cm未満；積込・運搬含む	1 本
				伐木 伐木(人力) 幹周30cm以上60cm未満；積込・運搬含む	1 本
				伐木 伐木(人力) 幹周60cm以上90cm未満；積込・運搬含む	1 本
				伐木 伐木(人力) 幹周90cm以上120cm未満；積込・運搬含む	1 本
				伐木 伐木(人力) 幹周120cm以上150cm未満；積込・運搬含む	1 本
				伐木 伐木(人力) 幹周150cm以上180cm未満；積込・運搬含む	1 本

積算内訳書

工事名	加古川大堰関連維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				伐木 伐木(人力) 幹周180cm以上；積込・運搬含む	1 本
処分費	式	1	88,920	処分費 木枝葉・幹(加古川市内)；木枝葉・幹 直径10cm以下、長さ1.5m以下	7 t
				処分費 幹(直径10cm超え)(加古川市内)；木枝葉・幹直径10cm超え、長さ1.5m超え	1 t
清掃工	式	1	783,330		
塵芥処理工	式	1	47,280	堆積塵芥収集(機械処理) ；収集・集積・積込み 運搬(堆積塵芥) 塵芥(加古川大堰)；可燃物・木くずの混成	10 m3 10 m3
建設発生土処理工	式	1	551,000	土砂運搬・積込 仮置土砂(加古川大堰)；建設発生土(砂質土)	100 m3
処分費	式	1	185,050	処分費 可燃物・木くずの混合ゴミ(高砂市内)；可燃物・木くずの混成 残土等処分 ；建設発生土(砂質土)	5 t 100 m3
堰施設補修工	式	1	391,745		
取壊し工	式	1	193,945	コンクリート構造物取壊し 人力 無筋構造物；積込含む 殻運搬 コンクリート殻 2t車；コンクリート塊(無筋)	5 m3 5 m3
処分費	式	1	18,800	処分費 コンクリート殻(無筋)；コンクリート塊(無筋)	5 m3
コンクリート工	式	1	179,000	コンクリート工 無筋構造物 18-8-40(高炉)；	5 m3
警報看板設置工	式	1	211,500		

積算内訳書

工事名	加古川大堰関連維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
警報看板設置工	式	1	211,500	警報看板設置 アルミ板t=2 高リブ付 1500×1500 無反射シート；労務費含む	1 枚
応急対策工	式	1	53,768		
水質事故対策工	式	1	53,768	吸着処理 マット型 設置・撤去；労務費のみ	2 m2
				吸着処理 フェノス型 設置・撤去；労務費のみ	20 m2
加古川大堰放流時巡視工	式	1	578,492		
巡視運転工	式	1	578,492	巡視運転A 5:00～22:00のはじめの8時間；運転手(一般)含む	30 時間
				巡視運転B 5:00～22:00の8時間を超える部分；運転手(一般)含む	5 時間
				巡視運転C 22:00～5:00のはじめの8時間；運転手(一般)含む	20 時間
				巡視運転D 22:00～5:00の8時間を超える部分；運転手(一般)含む	5 時間
				事前訓練	1 回
				燃料 ガソリン；ガソリン・レギュラー	100 L
				任意保険料	1 式
雑作業工	式	1	2,011,327		
運転費	式	1	1,644,584	クレーン装置付トラック運転 2t積2t吊；労務費・燃料費含む	8 時間
				クレーン装置付トラック運転 4t積2.9t吊；労務費・燃料費含む	8 時間
				ダンプトラック運転	80 時間

積算内訳書

工事名	加古川大堰関連維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2t積(オノロッド・ディーゼル)；労務費・燃料費含む ダンプトラック運転	8 時間
				4t積(オノロッド・ディーゼル)；労務費・燃料費含む 肩掛式草刈機運転	60 時間
				カット径255mm；労務費含む チェーンソー運転	20 時間
				鋸長500mm；労務費含む 小型バックホ運転	100 時間
				山積0.13m3(クローラ型・排ガス対策1次基準値)；労 務費・燃料費含む	
				ラフテレンクレーン運転	8 時間
				25t吊；労務費・燃料費含む 高所作業車運転	8 時間
				トラック架装 伸縮バーム式 作業床高12m；労務費・ 燃料費含む	
労務費	式	1	366,743	運転手(一般)	8 時間
				普通作業員	100 時間
				軽作業員	5 時間
				造園工	8 時間
仮設工	式	1	61,160		
交通管理工	式	1	61,160	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	7,856,242		
共通仮設費	式	1	569,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	569,000		
純工事費	式	1	8,425,242		
現場管理費	式	1	3,033,000		

積算内訳書

工事名	加古川大堰関連維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	11,458,242	
一般管理費等	式	1	2,421,758	
工事価格	式	1	13,880,000	