

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加古川上滝野地区築堤等整備工事
工事地名	兵庫県加東市上滝野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	289日間	自	令和 7年 6月16日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	加古川上滝野地区築堤等整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	159,325,029	
河川土工	式	1	98,251,677	
掘削工	m3	2,980	61,881,700	掘削 1 式 硬岩Ⅰ；1次破碎、2次破碎含む 積込(ルース) 1 式 破碎岩 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	m3	3,900	1,471,420	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工(ICT)	m3	290	940,441	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 土材料 1 式
法面整形工	式	1	1,206,400	法面整形(切土部) 320 m2 現場制約有 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩；
法面整形工(ICT)	式	1	285,016	法面整形(切土部)(ICT) 300 m2 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 40 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	32,466,700	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 硬岩； 残土等処分 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 硬岩；
法覆護岸工	式	1	27,403,882	
作業土工	式	1	329,394	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	13,641,898	現場打基礎コンクリート 87 m (A-4型)

積算内訳書

工事名	加古川上滝野地区築堤等整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm ; 型枠、目地材、基礎材含む		
				平ﾌﾟﾛｯｸ張	565	m2
				ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ 控120mm ; 裏込材、吸出し防止材、連結金具、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (A-1型)	86	m
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ工 (平ﾌﾟﾛｯｸ張)	式	1	10, 837, 750	18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (D型変形)	87	m
				18-8-40(高炉) 底幅92cm 高さ50cm ; 型枠、目地材、ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ、間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				平ﾌﾟﾛｯｸ張	246	m2
				ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ 控180mm ; 裏込材、吸出し防止材、連結金具、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (B-3型)	109	m
				18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む		
護岸付属物工	式	1	2, 516, 970	横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む		
				横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む		
				横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む		
				横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む		
				平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	340	m2
				t=120mm 18-8-40(高炉) ; 基礎材、目地材含む		
植生工	式	1	77, 870	張芝	10	m2
				張芝工 100m2未満 ;		
				筋芝	20	m2
				筋芝工 100m2未満 ;		
付帯道路工	式	1	3, 293, 575			

積算内訳書

工事名	加古川上滝野地区築堤等整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
坂路工	式	1	2,069,535	現場打基礎コンクリート (D-3型) 18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ50cm；基礎材、型 枠、目地材含む	23 m
				平張コンクリート t=180mm 18-8-40(高炉)；基礎材、目地材含む	71 m2
				現場打天端コンクリート (B-3型) 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、目地材含む	23 m
				笠コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	36 m
				平張コンクリート t=150mm 18-8-40(高炉)；目地材含む	67 m2
堤脚水路工	式	1	757,586	自由勾配側溝 B300×H400；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、イン ハートコンクリート含む	34 m
				自由勾配側溝 B300×H500；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、イン ハートコンクリート含む	13 m
				側溝蓋 コンクリート蓋 自由勾配側溝用 B300用×L500；	47 枚
構造物撤去工	式	1	817,702		
防護柵撤去工	式	1	79,025	防護柵撤去(ガードレール)	20 m
				立入防止柵撤去 H=1.5m；	27 m
構造物取壊し工	式	1	445,843	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	27 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	10 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む	240 m2
縁石撤去工	式	1	20,682	歩車道境界ブロック撤去 処分；積込含む	27 m

積算内訳書

工事名	加古川上滝野地区築堤等整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	272, 152	殻運搬	12	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	32	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	12	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	29, 558, 193	殻処分	32	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				ガードレール、立入防止柵；積込、取卸し含む		
土留・仮締切工	式	1	20, 457, 011	大型土のう	1	式
				採取土；吸出し防止材、遮水シート含む		
				大型土のう撤去	1	式
				採取土；		
				締切盛土	1	式
				4. 0m以上；積込、運搬含む		
擦り付け工	式	1	3, 752, 342	締切盛土撤去	1	式
				；積込、運搬含む		
				大型土のう	1	式
				採取土；		
				大型土のう撤去	1	式
				採取土；		
汚濁防止工	式	1	2, 902, 440	汚濁防止フェンス	1	式
				設置・撤去；		
交通管理工	式	1	2, 446, 400	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員B；		
道路改良	式	1	2, 137, 201			
舗装工	式	1	580, 069			
アスファルト舗装工	式	1	580, 069	下層路盤(車道・路肩部)	192	m2
				再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm；		

積算内訳書

工事名	加古川上滝野地区築堤等整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部)	192	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	192	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プラ イムコート含む		
排水構造物工	式	1	1, 557, 132			
作業土工	式	1	178, 584	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	1, 164, 688	自由勾配側溝	14	m
				B300×H400 ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、インハ ートコンクリート含む		
				自由勾配側溝	25	m
				B300×H500 ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、インハ ートコンクリート含む		
				自由勾配側溝	8	m
				B300×H600 ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、インハ ートコンクリート含む		
				側溝蓋	26	枚
				コンクリート蓋 自由勾配側溝用 B300用×L500 ;		
				側溝蓋	13	枚
				グレーチング 蓋 自由勾配側溝用 B300用×L1000 ;		
集水桝・マンホール工	式	1	213, 860	現場打ち集水桝	1	箇所
				(B-1)		
				B600×L600×H700 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型 枠、基礎材含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(B-2)		
				B600×L600×H700 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型 枠、基礎材含む		
				蓋	2	枚
				グレーチング 蓋 600×600用 ;		
直接工事費	式	1	161, 462, 230			

積算内訳書

工事名	加古川上滝野地区築堤等整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	12,934,180	
共通仮設費	式	1	2,521,180	
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,312,000	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	10,413,000	
純工事費	式	1	174,396,410	
現場管理費	式	1	39,016,000	
工事原価	式	1	213,412,410	
一般管理費等	式	1	31,187,590	
工事価格	式	1	244,600,000	